

番号	区分	資料名等	頁	第1	1	①	質問内容	回答	備考
1	要望	別紙資料4: クラギ文化ホール 劣化度調査報告書	11	-	2	②	劣化度調査では本体棟の勾配屋根はシート防水となっておりますが、既存図面では露出アスファルト防水となっております。屋上の工事履歴をご教示ください。	H9.1.10～H9.3.20に屋上防水改修の工事が行われています。その際に樹脂系シート防水に改修されています。	
2	質問	別紙資料6: アスベスト分析報告書	-	-	-	-	アスベスト分析報告書の内容から、試料名称②⑦にてヒル石吹付けがありますが、「レベル1」での撤去対応でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。 ただし、実際の施工にあたっては必要な手続きを行い関係機関の指導にしたがって撤去工事を行ってください。	
3	質問	別紙資料6: アスベスト分析報告書	-	-	-	-	アスベスト分析報告書の内容から、試料名称④⑤⑥にてケイカル材がありますが、「レベル3」での撤去対応でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。 ただし、実際の施工にあたっては必要な手続きを行い関係機関の指導にしたがって撤去工事を行ってください。	