

数 量 計 算 書

工区：1 基幹事業

工事名：第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 本管 $\phi 150$ >>

工区：1

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数量総括表 << 本管 φ150 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
本 管 土 管 工	流用土埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3	0	20.91 +	28.78		+ -20.91 +	-28.78	
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	流用土埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	0	243.09 +	17.07		+ -243.09 +	-17.07	
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	流用土埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3	0	32.94 +	30.91		+ -32.94 +	-30.91	
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	流用土埋戻工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3			19.55		+ -19.55		
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3			0.08		+ -0.08		
	流用土埋戻工D (溝掘り)	人力	m3							
	(のり切り)	人力	m3							
	砕石埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3	80	16.15 +	59.48				
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	砕石埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	210	176.86 +	35.79				
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	砕石埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3	80	35.02 +	49.49				
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	砕石埋戻工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3	70		57.13				
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3			8.90				
	砕石埋戻工D (溝掘り)	人力	m3							
	(のり切り)	人力	m3							
※流用土数量参照										
	建設発生土運搬工A	DT 2t	m3	110	22.74 +	86.51				
	建設発生土運搬工B	DT 4t	m3	300	243.79 +	51.47				
	建設発生土運搬工C	DT 10t	m3	120	50.62 +	70.19				
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3	100		96.61				
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人力)	m3							
本 管 土 留 工	矢板設置撤去工	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m	142		141.70				
	〃	H=2.5m	m	180	79.30 +	100.30				
	〃	H=3.0m	m	81	81.40					
	〃	H=3.5m	m	114	114.30					
	〃	H=3.8m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m	142		141.70				
	〃	2 段	m	375	275.00 +	100.30				
	〃	3 段	m							
路 面										
	表層工 (t=3cm) 車道	w<1.4m	m2	248	158.75 +	88.92				
	〃 歩道	w<1.4m	m2							
	下層路盤工 (t=12cm) 車道(小型)		m2	248	158.75 +	88.92				
	〃 (t=12cm) 歩道		m2							
	購入土埋戻工A	BH 0.13m3	m3	50				20.91 +	28.78	
	購入土埋戻工B	BH 0.28m3	m3	260				243.09 +	17.07	
	購入土埋戻工C	BH 0.45m3	m3	60				32.94 +	30.91	
	購入土埋戻工D	BH 0.08m3	m3	20					19.63	
	購入土埋戻工D	人力	m3							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 矢板数量計算 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
本 管 工 φ 200	矢板設置撤去工A	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	矢板設置撤去工B	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	矢板設置撤去工C	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	〃	H=3.8m	m							
	矢板設置撤去工D	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m							
	〃	2 段	m							
	〃	3 段	m							
本 管 工 φ 150	矢板設置撤去工A	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m	43.2		43.20				
	〃	H=2.5m	m	28.5		28.50				
	〃	H=3.0m	m	19.6	19.60					
	〃	H=3.5m	m							
	矢板設置撤去工B	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m	14.1		14.10				
	〃	H=2.5m	m	85.9	57.30 +	28.60				
	〃	H=3.0m	m	41.1	41.10					
	〃	H=3.5m	m	114.3	114.30					
	矢板設置撤去工C	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m	28.4		28.40				
	〃	H=2.5m	m	52.5	22.00 +	30.50				
	〃	H=3.0m	m	20.7	20.70					
	〃	H=3.5m	m							
	〃	H=3.8m	m							
	矢板設置撤去工D	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m	56.0		56.00				
	〃	H=2.5m	m	12.7		12.70				
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m	141.7		141.70				
	〃	2 段	m	375.3	275.00 +	100.30				
	〃	3 段	m							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

＜＜ 矢板数量計算 ＞＞

工区：1

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 1号マンホール >>

工区：1

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << マンホール副管 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
外 副 管 工	普通作業員		人							
	特殊作業員		人							
	世話役		人							
	副管90° 支管	φ 150	個							
	90° 曲管	φ 150	個							
	硬質塩化ビニル管 (V U)	φ 150	本							
	接着受口カラー	φ 150	個							
	コンクリート投	18-8-25	m3							
	型枠工		m2							
	基礎砕石工 (RC-40)	t=20cm	m3							
外 副 管 工	普通作業員		人							
	特殊作業員		人							
	世話役		人							
	副管90° 支管	φ 100	個							
	90° 曲管	φ 100	個							
	硬質塩化ビニル管 (V U)	φ 100	本							
	接着受口カラー	φ 100	個							
	コンクリート投	18-8-25	m3							
	型枠工		m2							
	基礎砕石工 (RC-40)	t=20cm	m3							
内 副 管 工	普通作業員		人							
	特殊作業員		人							
	世話役		人							
	90° 曲管	φ 200	個							
	硬質塩化ビニル管 (V U)	φ 200	本							
	接着受口カラー	φ 200	個							
	内副管固定バンド	φ 200	個							
内 副 管 工	普通作業員		人	0.21	0.21					
	特殊作業員		人	0.21	0.21					
	世話役		人	0.21	0.21					
	90° 曲管	φ 100	個	1.00	1					
	硬質塩化ビニル管 (V U)	φ 100	本	0.22	0.2					
	接着受口カラー	φ 100	個	1.00	1					
	内副管固定バンド	φ 100	個	2.00	2					

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 楕円マンホール >>

工区： 1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
マン ホ ー ル 材 料	マンホール設置	楕円	箇所	11	11					
	鋳鉄製マンホール蓋一式	T-25	φ 600 梯子付き	組						
	〃	T-14	φ 600 梯子付き	組	11	11				
	調整部材	M16用	組	11	11					
	無収縮性モルタル	25.0kg	袋	10	10					
	〃	12.5kg	袋							
	無収縮性モルタル用型枠	φ 600用	組							
	調整リング	600×50	個	5	5					
	〃	600×100	個	1	1					
	〃	600×150	個	5	5					
	斜壁ブロック	600×900×300	楕円	個	8	8				
	〃	600×900×450	楕円	個	3	3				
	〃	600×900×600	楕円	個						
	直壁ブロック	900×300	楕円	個	3	3				
	〃	900×600	楕円	個	4	4				
	〃	900×900	楕円	個	9	9				
削 孔 工										
	削孔費	塩ビ管 φ100	楕円	箇所						
	〃	リブ管 φ150	楕円	箇所	13	13				
	〃	リブ管 φ200	楕円	箇所						
マン ホ ー ル 設 置 工										
	底部工	流出管 φ200	楕円	箇所						
	〃	流出管 φ150	楕円	箇所	11	11				
	据付工	人孔深 2.0m以下	楕円	箇所	5	5				
	〃	人孔深 2.0～3.0m	楕円	箇所	3	3				
	〃	人孔深 3.0～5.0m	楕円	箇所	3	3				

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 小口径マンホール >>

工区： 1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
マン ホ ー ル 材 料	マンホール設置	小口径φ300	箇所	14	14					
	鋳鉄製マンホール蓋一式	T-25	φ300 梯子なし	組	1	1				
	〃	T-14	φ300 梯子なし	組	13	13				
	調整部材	M12用	組	14	14					
	無収縮性モルタル	25.0kg	袋	2	2					
	〃	12.5kg	袋	1	1					
	無収縮性モルタル用型枠	φ300用	組	1	1					
	調整リング	300×50	小口径φ300	個	14	14				
	斜壁ブロック	300×200	小口径φ300	個	14	14				
	直壁ブロック	300×100	小口径φ300	個						
	〃	300×150	小口径φ300	個	10	10				
	〃	300×300	小口径φ300	個	4	4				
	〃	300×400	小口径φ300	個	1	1				
	〃	300×500	小口径φ300	個	9	9				
	〃	300×600	小口径φ300	個	3	3				
	〃	300×900	小口径φ300	個	15	15				
	躯体ブロック	300×370	φ150流出用	個	14	14				
	〃	300×370	φ200流出用	個						
	基礎板	560×70	小口径φ300	個	14	14				
マン ホ ー ル 設 置 工	据付工	人孔深 1.0m以下	小口径φ300	箇所						
	〃	人孔深 1.5m以下	小口径φ300	箇所	1	1				
	〃	人孔深 2.0m以下	小口径φ300	箇所	5	5				
	〃	人孔深 2.5m以下	小口径φ300	箇所	2	2				
	〃	人孔深 3.0m以下	小口径φ300	箇所	5	5				
	〃	人孔深 3.5m以下	小口径φ300	箇所	9	9				
	〃	人孔深 4.0m以下	小口径φ300	箇所						
	マンホール基礎工A		小口径φ300	箇所	3	3				
	マンホール基礎工B		小口径φ300	箇所	6	6				
	マンホール基礎工C		小口径φ300	箇所	1	1				
	マンホール基礎工D		小口径φ300	箇所	4	4				

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 樹及び取付管 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
樹設置及び取付管布設工	樹設置及び取付管布設工		箇所	43	27 +	16				
	埋設標識シート	幅150mm	m	102.7	68.62 +	34.08				
	硬質塩化ビニル管（VU）	φ150×4000	本							
	〃	φ100×4000	本		21 +	12				
	塩ビ管用90° 支管	φ150	個							
	〃	φ100	個		27 +	16				
	ゴム輪受口自在短管（下水道用）	φ150×800	本							
	〃	φ100×800	本		27 +	16				
	接着受口カラー	φ150	個							
	〃	φ100	個		32 +	8				
	60° 自在曲管	φ150	個							
	〃	φ100	個		27 +	16				
	ゴム輪受口片受短管（下水道用）	φ150×800	本							
	〃	φ100×800	本		38 +	4				
	塩ビ製小口径公共汚水樹 標準型	100-150-200	個							
	〃 標準型	100-100-200	個		12 +	15				
	〃 トロップ型	100-150-200	個							
	〃 トロップ型	100-100-200	個		15 +	1				
	公共汚水樹蓋一式 塩ビ内はめ型	φ200 標準地用	組		27 +	16				
	〃 塩ビ内はめ型	φ200 傾斜地用	組							
	〃 鋳鉄内はめ型	φ200 標準地用	組							
	〃 鋳鉄内はめ型	φ200 傾斜地用	組							
	〃 鋳鉄保護型	φ200用 T-8	組							
	〃 鋳鉄保護型	φ200用 T-14	組							
	〃 鋳鉄保護型	φ200用 T-25	組							
	硬質塩化ビニル管（VU）	φ200×4000	本		7.2 +	4.4				
	〃	φ150×4000	本							
	〃	φ100×4000	本		2.2 +	0.1				
	90° 曲管	φ150	個							
	〃	φ100	個		15 +	1				
	仮止めキャップ（VU）	φ150	本							
	〃	φ100	本							
	汚水樹設置工（塩ビ製）	樹径φ200	箇所	43	27 +	16				
	取付管布設工	φ150	m							
	〃	φ100	m		68.62 +	34.08				
	支管取付工	φ350-φ150	箇所							
	〃	φ150-φ100	箇所		27 +	16				
	取付管布設及び支管取付工		箇所	43	27 +	16				

第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

数量総括表 << 樹及び取付管 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
取 付 管 土 工	舗装版切断工	As版 t≤15cm	m	87	64.02 +	23.12				
	〃	As版 15cm<t≤30cm	m							
	〃	Co版 t<20cm	m							
	舗装版破碎工A	BH 0.13m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工B t≤10cm	BH 0.28m3	m2	16	13.23 +	2.44				
	〃 10cm<t	BH 0.28m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工C t≤15cm	BH 0.45m3	m2	19	12.36 +	6.87				
	〃 15cm<t	BH 0.45m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工D	BH 0.08m3	m2							
	人力舗装版破碎工 t≤4cm	人力	m2							
	〃 4cm<t	人力	m2							
	産業廃棄物処分工A (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工B (As塊)	DT 4t	m3	1	0.66 +	0.12				
	産業廃棄物処分工C (As塊)	DT 10t	m3	1	0.62 +	0.34				
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t (人力)	m3							
	産業廃棄物処分量計 (As塊)		m3	2	1.28 +	0.47				
	機械掘削積込工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3	7	0.83 +	5.72				
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	機械掘削積込工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	40	34.32 +	3.88				
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	機械掘削積込工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3	40	23.92 +	10.60				
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3			1.17				
	機械掘削積込工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3	0		0.30				
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3							
	人力掘削積込工	人力	m3	70	49.52 +	24.65				
	砂基礎工 (溝掘り)	機械	m3		9.25 +	3.51				
	(のり切り)	機械	m3			0.33				
	砂基礎工 (溝掘り)	人力	m3		8.06 +	4.33				
	(のり切り)	人力	m3			0.50				
	流用土埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3		0.20 +	1.09		+ -0.20 +	-1.09	
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	流用土埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	0	9.03 +	0.45		+ -9.03 +	-0.45	
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	流用土埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3		6.48 +	2.22		+ -6.48 +	-2.22	
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3			0.09		+ -0.09		
	流用土埋戻工D (溝掘り)	BH 0.06m3	m3	0		0.02		+ -0.02		
	(のり切り)	BH 0.06m3	m3							
	流用土埋戻工D (溝掘り)	人力	m3	0	14.35 +	3.96		+ -14.35 +	-3.96	
	(のり切り)	人力	m3							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 樹及び取付管 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
取 付 管 土 工										
	砕石埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3	4	0.45 +	3.29				
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	砕石埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	20	17.91 +	2.44				
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	砕石埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3	20	12.36 +	5.94				
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3			0.80				
	砕石埋戻工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3	0						
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3			0.21				
	砕石埋戻工D (溝掘り)	人力	m3	40	26.73 +	14.35				
	(のり切り)	人力	m3			1.43				
	建設発生土処分工A	DT 2t	m3	12	1.59 +	10.29				
	建設発生土処分工B	DT 4t	m3	54	46.76 +	7.35				
	建設発生土処分工C	DT 10t	m3	46	26.88 +	19.01				
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3	1		0.98				
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人力)	m3							
取 付 管 土 留 工										
	矢板設置撤去工	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m	54	30.76 +	23.58				
	〃	H=2.5m	m	29	29.13					
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	〃	H=3.8m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m	54	30.76 +	23.58				
	〃	2 段	m	29	29.13					
路 面										
	表層工 (t=3cm) 車道	w<1.4m	m2	35	25.60 +	9.31				
	〃 歩道	w<1.4m	m2							
	下層路盤工 (t=12cm) 車道(小型)		m2	35	25.60 +	9.31				
	〃 (t=12cm) 歩道		m2							
	購入土埋戻工A	BH 0.13m3	m3	1				0.20 +	1.09	
	購入土埋戻工B	BH 0.28m3	m3	9				9.03 +	0.45	
	購入土埋戻工C	BH 0.45m3	m3	9				6.48 +	2.31	
	購入土埋戻工D	BH 0.08m3	m3	0					0.02	
	購入土埋戻工D	人力	m3	20				14.35 +	3.96	

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

流 用 土 数 量 計 算 表

工区：1

工事名：第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

単位：m3

		掘 削 工 (現場)					掘 削 残 土 振 り 分 け										
		本管φ200部		本管φ150部		取付管部 (道路内)	計	本管φ200部		本管φ150部		取付管部				計	
		(道路内)		(道路内)				流用対象 (道路内)	処分対象 (道路内)	流用対象 (道路内)	処分対象 (道路内)	流用対象 (道路内)		処分対象 (道路内)		流用 対象	処分 対象
機械施工 A	積込 BH0.13m3 運搬 DT 2 t		160.0	6.6	6.9	173.4		—	160.0	—	6.6	6.9	—	—	173.4	—	
機械施工 B	積込 BH0.28m3 運搬 DT 4 t		580.0	40.0	25.7	645.7		—	580.0	—	40.0	25.7	—	—	645.7	—	
機械施工 C	積込 BH0.45m3 運搬 DT 10 t		190.0	40.0	13.1	243.1				190.0			40.0	13.1		243.1	
機械施工 D	積込 BH0.06m3 運搬 DT 2 t		120.0	0.3	0.7	121.0		—	120.0	—	0.3	0.7	—	—	121.0	—	
人力施工	積込 人力 運搬 DT 2 t			23.7		23.7		—		—	23.7		—	—	23.7	—	
計			1,050.0	110.5	46.3	1,206.9			860.0	190.0	70.5	33.2	40.0	13.1	963.7	243.1	

単位：m3

		※ 運 搬 工 (現場～仮置場)			
		L= 2.0 km			計
		本管部		取付管部	
		本管φ200	本管φ150		
機械施工 A	積込 BH0.13m3				
	運搬 DT 2 t		160.0	10.0	170.0
機械施工 B	積込 BH0.28m3				
	運搬 DT 4 t		580.0	70.0	650.0
機械施工 C	積込 BH0.45m3				
	運搬 DT 10 t				
機械施工 D	積込 BH0.06m3				
	運搬 DT 2 t		120.0	1.0	121.0
人力施工	積込 人力				
	運搬 DT 2 t			20.0	20.0
計			860.0	100.0	960.0

単位：m3

流用対象土の内、処分土量（地山土量） （仮置場～処理場）					
（本管部）		（取付管部）	運搬土量		
対象土量－流用土量		対象土量－	（本管部）		（取付管部）
φ200部	φ150部	流用土量	φ200部	φ150部	
	160.0	11.9			
	580.0	54.1			
	-0.0	-7.3		860.0	100.0
	120.0	1.0			
		44.0			
	860.0	100.0		860.0	100.0

	変化率L	変化率C	1/C	L/C
砕質土	1.20	0.90	1.11	1.33
砂質土	1.20	0.90	1.11	1.33
粘性土	1.25	0.90	1.11	1.39

単位：m3

		流 用 土										処 分 土							
		※ 積 込 工 (仮置場内)				※ 運 搬 工 (仮置場～現場)				埋 戻 工 (現場)		※ 積 込 工 (仮置場内)				※ 運 搬 工 (現場～処理場)			
		L= 2.0 km		計		L= 2.0 km		計		計		L= 6.0 km		計		L= 8.0 km			
		本管部	取付管部			本管部	取付管部					本管部	取付管部			本管部	本管φ150	取付管部	計
		φ200	φ150			φ200	φ150					φ200	φ150						
機械施工 A	積込 BH0.13m3 運搬 DT 2 t						-0.0	1.5	1.5		-0.0	1.4	1.4				—	—	—
機械施工 B	積込 BH0.28m3 運搬 DT 4 t						-0.0	11.6	11.6		-0.0	10.4	10.4				—	—	—
機械施工 C	積込 BH0.45m3 運搬 DT 10 t		-0.0	-0.0			0.0	7.3	7.3		0.0	6.5	6.5				190.0	50.0	240.0
機械施工 D	積込 BH0.06m3 運搬 DT 2 t																—	—	—
人力施工	積込 人力 運搬 DT 2 t						-20.3	-20.3	-20.3		-18.3	-18.3					—	—	—
計			-0.0	-0.0			-0.0				-0.0						190.0	50.0	240.0

数量総括表 << 舗装復旧 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
路盤工	機械掘削積込工A	BH 0.13m3	m3							
	機械掘削積込工B	BH 0.28m3	m3							
	機械掘削積込工C	BH 0.45m3	m3							
	機械掘削積込工D	BH 0.06m3	m3							
	人力掘削積込工	人力	m3							
	建設発生土処分工A	DT 2t	m3							
	建設発生土処分工B	DT 4t	m3							
	建設発生土処分工C	DT 10t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人力)	m3							
	路盤整正工 起こし有	車道	m2	2870	666.13 + 640.37			+ 1562.47		
	” 起こし有	車道(小型)	m2							
	” 起こし有	歩道	m2							
	下層路盤工 (t=12cm)	車道	m2							
	” (t=12cm)	車道(小型)	m2							
	” (t=12cm)	歩道	m2							
	下層路盤工 (t=14cm)	車道	m2							
	” (t=14cm)	車道(小型)	m2							
	” (t=14cm)	歩道	m2							
	上層路盤工 (t=10cm) 車道	車道	m2							
	” (t=10cm) 車道	車道(小型)	m2							
	” (t=10cm) 車道	歩道	m2							
路面復旧工	舗装版破碎工A	BH 0.13m3	m2	20		4.50		+ 15.41		
	舗装版直接掘削積込工B t≤10cm	BH 0.28m3	m2	1090	468.97 + 129.80			+ 495.60		
	” 10cm<t	BH 0.28m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工C t≤15cm	BH 0.45m3	m2	1760	197.16 + 294.87			+ 1265.46		
	” 15cm<t	BH 0.45m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工D	BH 0.08m3	m2							
	人力舗装版破碎工 t≤4cm	人力	m2							
	” 4cm<t	人力	m2							
	産業廃棄物処分工A (As塊)	DT 2t	m3	1		0.23		+ 0.79		
	産業廃棄物処分工B (As塊)	DT 4t	m3	55	23.45 + 6.49			+ 24.79		
	産業廃棄物処分工C (As塊)	DT 10t	m3	88	9.86 + 14.74			+ 63.27		
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t (人力)	m3							
	産業廃棄物処分量計 (As塊)		m3	144	33.31 + 21.46			+ 88.85		
	舗装版切断工	As版 t≤15cm	m							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

管 布 設 工 数 量 計 算 書 (本 管)

本管径 150 mm

工区：1A

路線名	人孔番号	人孔種別	呼び径φ	区間距離	管路延長		管 材 料												管 基 礎 工													
					管 控 除 長	布 設 延 長	継 ぎ 手 材								直 管 延 長	片 受 直 管	計	控 除 長		基 礎 延 長	砂基礎 土量	管 基 礎 工										
							可とう製		小口径可とう		副管継手		塩ビMH継手					人 孔 外 径	副 管			溝 掘り	のり 切り									
							上流側	下流側	上流側	下流側	下流内側	下流外側	自在V型	落差用																		
							φ150	φ150	φ150	φ150	φ150	φ150	上流側	下流側																		
			mm	m	上流 下流	φ150 m	個	個	個	個	L=0.50m	L=0.50m	L=0.27m	L=0.06m	個	m	本			m	m	m	m3	m3	m3							
8	M8-1 M16-1	楕円 楕円	150	4.60	0.45 0.45	3.70	1	1							2	3.70	1			0.525 0.525		3.55	1.03	1.03								
8	M8-2 M8-1	小口径 楕円	150	9.30	0.15 0.45	8.70			1	1					2	8.70	3			0.210 0.525		8.57	2.48	2.48								
8	M8-3 M8-2	1号 小口径	150	23.90	0.45 0.15	23.30	1				1				2	23.30	6			0.525 0.210		23.17	6.70	6.70								
8	M8-4 M8-3	小口径 1号	150	6.20	0.15 0.45	5.60			1	1					2	5.60	2			0.210 0.525		5.47	1.58	1.58								
8	M8-5 M8-4	1号 小口径	150	16.70	0.45 0.15	16.10	1				1				2	16.10	5			0.525 0.210		15.97	4.62	4.62								
6	M6-1 M8-5	小口径 1号	150	15.30	0.15 0.45	14.70			1	1					2	14.70	4			0.210 0.525		14.57	4.21	4.21								
6	M6-2 M6-1	1号 小口径	150	6.20	0.45 0.15	5.60	1				1				2	5.60	2			0.525 0.210		5.47	1.58	1.58								
1-37	M1-37-1 M6-2	楕円 1号	150	11.40	0.45 0.45	10.50	1	1							2	10.50	3			0.525 0.525		10.35	2.99	2.99								
1-37	M1-37-2 M1-37-1	小口径 楕円	150	6.10	0.15 0.45	5.50			1	1					2	5.50	2			0.210 0.525		5.37	1.55	1.55								
1-37	M1-37-3 M1-37-2	楕円 小口径	150	13.50	0.45 0.15	12.90	1				1				2	12.90	4			0.525 0.210		12.77	3.69	3.69								
1-37	M1-37-4 M1-37-3	小口径 楕円	150	57.30	0.15 0.45	56.70			1	1					2	56.70	15			0.210 0.525		56.57	16.35	16.35								
17	M17-1 M16-1	小口径 楕円	150	4.70	0.15 0.45	4.10			1	1					2	4.10	2			0.210 0.525		3.97	1.15	1.15								
17	M17-2 M17-1	楕円 小口径	150	6.90	0.45 0.15	6.30	1				1				2	6.30	2			0.525 0.210		6.17	1.78	1.78								
17	M17-3 M17-2	小口径 楕円	150	20.50	0.15 0.45	19.90			1	1					2	19.90	5			0.210 0.525		19.77	5.71	5.71								
17	M17-4 M17-3	楕円 小口径	150	7.80	0.45 0.15	7.20	1				1				2	7.20	2			0.525 0.210		7.07	2.04	2.04								
17	M17-5 M17-4	1号 楕円	150	21.90	0.45 0.45	21.00	1	1							2	21.00	6			0.525 0.525		20.85	6.03	6.03								
19-3	M19-3-1 M17-5	小口径 1号	150	11.70	0.15 0.45	11.10			1	1					2	11.10	3			0.210 0.525		10.97	3.17	3.17								
19-2	M19-2-1 M19-3-1	1号 小口径	150	9.00	0.45 0.15	8.40	1				1				2	8.40	3			0.525 0.210		8.27	2.39	2.39								
21	M21-1 M19-2-1	1号 1号	150	17.30	0.45 0.45	16.40	1	1							2	16.40	5			0.525 0.525		16.25	4.70	4.70								
18	M18-1 M17-5	1号 1号	150	4.70	0.45 0.45	3.80	1	1							2	3.80	1			0.525 0.525		3.65	1.05	1.05								
合計				275.00	13.50	261.50	12	13	8	7					40	261.50	76					258.80	74.80									

管 布 設 工 数 量 (本 管) No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 舖裝復旧 >>

工区：1

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（本管）その1

本管径 150 mm

工区：1A

路線名	人孔番号	呼び径φ	区間距離	道路幅員	土被り	平均土被り	平均掘削深	現況舗装厚	本工事			床均し	埋め戻し控除長						埋め戻し量						残土処分工	
									掘削深	掘削底幅	掘削土量		計画仮舗装厚				基礎高	基礎上幅	碎石			流用土				
													表層	基層	上層	下層			高さ	上幅	土量	高さ	上幅	土量		
		mm	m	m	m	m	0.265m	m	m	m	m ³	m ²	m	m	m	m	0.365m	m		m	m	m ³	m	m	m ³	1.11m ³
8	M8-1 M16-1	150	4.60	4.30	2.87 2.87	2.870	3.135	0.05	3.09	0.85	12.06	3.91	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	3.53	1.62	0.850	5.71	5.72
8	M8-2 M8-1	150	9.30	4.30	2.79 2.85	2.820	3.085	0.05	3.04	0.85	23.99	7.91	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	7.65	1.57	0.850	12.01	10.66
8	M8-3 M8-2	150	23.90	4.05	2.78 2.78	2.780	3.045	0.05	3.00	0.85	60.84	20.32	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	20.06	1.53	0.850	30.69	26.77
8	M8-4 M8-3	150	6.20	4.05	2.77 2.76	2.765	3.030	0.05	2.98	0.85	15.70	5.27	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	5.02	1.52	0.850	7.62	7.24
8	M8-5 M8-4	150	16.70	4.05	2.76 2.76	2.760	3.025	0.05	2.98	0.85	42.23	14.20	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	13.94	1.51	0.850	21.05	18.86
6	M6-1 M8-5	150	15.30	4.00	2.76 2.74	2.750	3.015	0.05	2.97	0.85	38.56	13.01	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	12.75	1.50	0.850	19.13	17.33
6	M6-2 M6-1	150	6.20	4.00	2.75 2.75	2.750	3.015	0.05	2.97	0.85	15.63	5.27	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	5.02	1.50	0.850	7.52	7.28
1-37	M1-37-1 M6-2	150	11.40	3.00	2.60 2.73	2.665	2.930		2.93	0.85	28.39	9.69				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	9.31	1.47	0.850	13.68	13.21
1-37	M1-37-2 M1-37-1	150	6.10	2.00	2.51 2.58	2.545	2.810		2.81	0.85	14.57	5.19				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	4.93	1.35	0.850	6.66	7.18
1-37	M1-37-3 M1-37-2	150	13.50	2.00	2.44 2.50	2.470	2.735		2.74	0.85	31.38	11.48				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	11.22	1.27	0.850	14.25	15.56
1-37	M1-37-4 M1-37-3	150	57.30	3.15	1.98 2.42	2.200	2.465		2.47	0.85	120.06	48.71				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	48.45	1.00	0.850	48.45	66.28
17	M17-1 M16-1	150	4.70	4.05	2.98 3.01	2.995	3.260	0.05	3.21	0.85	12.82	4.00	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	3.74	1.75	0.850	6.55	5.55
17	M17-2 M17-1	150	6.90	4.05	2.95 2.97	2.960	3.225	0.05	3.18	0.85	18.62	5.87	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	5.61	1.71	0.850	9.59	7.98
17	M17-3 M17-2	150	20.50	4.05	2.76 2.93	2.845	3.110	0.05	3.06	0.85	53.32	17.43	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	17.17	1.60	0.850	27.47	22.83
17	M17-4 M17-3	150	7.80	4.65	2.69 2.75	2.720	2.985	0.05	2.94	0.85	19.46	6.63	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	6.38	1.47	0.850	9.37	9.06
17	M17-5 M17-4	150	21.90	4.65	2.48 2.67	2.575	2.840	0.05	2.79	0.85	51.94	18.62	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	18.23	1.33	0.850	24.25	25.02
19-3	M19-3-1 M17-5	150	11.70	6.08	2.32 2.46	2.390	2.655	0.05	2.61	0.85	25.91	9.95	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	9.69	1.14	0.850	11.05	13.64
19-2	M19-2-1 M19-3-1	150	9.00	6.08	2.24 2.31	2.275	2.540	0.05	2.49	0.85	19.05	7.65	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	7.40	1.03	0.850	7.62	10.59
21	M21-1 M19-2-1	150	17.30	6.08	2.04 2.03	2.035	2.300	0.05	2.25	0.85	33.09	14.71	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	14.32	0.79	0.850	11.31	20.54
18	M18-1 M17-5	150	4.70	6.07	2.02 2.12	2.070	2.335	0.05	2.29	0.85	9.13	4.00	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	3.61	0.82	0.850	2.96	5.84
合計			275.00								646.75											228.03			296.94	317.15

土工数量（本管）その1 No.1

第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 附帯工 >>

工区：1

工種	名 称	規 格	単位	数 量	1-A	1-B	1-C	A別計算	B別計算	C別計算
附 帯 工										
	土間復旧工A	As舗装	箇所	1	1					
	土間復旧工B	Co舗装	箇所	11	8 +	3				
	土間復旧工C	タイル張り	箇所	1	1					
地 下 埋 設 物 調 査 試 掘 工	ガードパイプ撤去復旧工	H=0.7m	m							
	地下埋設物調査試掘工		箇所							
	舗装版切断工	As版 t≤15cm	m							
	〃	As版 15cm<t≤30cm	m							
	〃	Co版 t<20cm	m							
	舗装版破碎工A	BH 0.13m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工B t≤10cm	BH 0.28m3	m2							
	〃 10cm<t	BH 0.28m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工C t≤15cm	BH 0.45m3	m2							
	〃 15cm<t	BH 0.45m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工D	BH 0.08m3	m2							
	人力舗装版破碎工 t≤4cm	人力	m2							
	〃 4cm<t	人力	m2							
	産業廃棄物処分工A (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工B (As塊)	DT 4t	m3							
	産業廃棄物処分工C (As塊)	DT 10t	m3							
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t (人力)	m3							
	産業廃棄物処分量計 (As塊)		m3							
	機械掘削積込工A (のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	機械掘削積込工B (のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	機械掘削積込工C (のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	機械掘削積込工D	BH 0.06m3	m3							
	人力掘削積込工	人力	m3							
	砂基礎工	機械	m3							
	砂基礎工	人力	m3							
	碎石埋戻工A (のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	碎石埋戻工B (のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	碎石埋戻工C (のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	碎石埋戻工D (のり切り)	BH 0.06m3	m3							
	碎石埋戻工D (のり切り)	人力	m3							
	建設発生土処分工A (のり切り)	DT 2t	m3							
	建設発生土処分工B (のり切り)	DT 4t	m3							
	建設発生土処分工C (のり切り)	DT 10t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人力)	m3							
	表層工 (t=3cm) 車道	w<1.4m	m2							
	〃 歩道	w<1.4m	m2							
	下層路盤工 (t=12cm)	車道(小型)	m2							
	〃 (t=12cm)	歩道	m2							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（本管）その2 <溝掘り部> 本管径 150 mm 工区：1A

路線名	人孔番号	道路幅員	舗装切断		道路幅員（W）による分類																				
					5.00 ≤ W					2.40 ≤ W < 5.00					1.70 ≤ W < 2.40					W < 1.70					
			t ≤ 15	t > 30	機械掘削 m3	床均し m2	埋め戻し			残土処分 m3	舗装取り壊し 面積 m2 処分 m3	機械掘削 m3	埋め戻し			残土処分 m3	舗装取り壊し 面積 m2 処分 m3	機械掘削 m3	埋め戻し			残土処分 m3	舗装取り壊し 面積 m2 処分 m3		
		m	m	m			石 m3	流用土 m3	石 m3				流用土 m3	石 m3	流用土 m3										
8	M8-1	4.30	9.20									12.06	3.53	5.71	5.72		3.91								
	M16-1																0.20								
8	M8-2	4.30	18.60									23.99	7.65	12.01	10.66		7.91								
	M8-1																0.40								
8	M8-3	4.05	47.80									60.84	20.06	30.69	26.77		20.32								
	M8-2																1.02								
8	M8-4	4.05	12.40									15.70	5.02	7.62	7.24		5.27								
	M8-3																0.26								
8	M8-5	4.05	33.40									42.23	13.94	21.05	18.86		14.20								
	M8-4																0.71								
6	M6-1	4.00	30.60									38.56	12.75	19.13	17.33		13.01								
	M8-5																0.65								
6	M6-2	4.00	12.40									15.63	5.02	7.52	7.28		5.27								
	M6-1																0.26								
1-37	M1-37-1	3.00										28.39	9.31	13.68	13.21										
	M6-2																								
1-37	M1-37-2	2.00																14.57	4.93	6.66	7.18				
	M1-37-1																								
1-37	M1-37-3	2.00																31.38	11.22	14.25	15.56				
	M1-37-2																								
1-37	M1-37-4	3.15										120.06	48.45	48.45	66.28										
	M1-37-3																								
17	M17-1	4.05	9.40									12.82	3.74	6.55	5.55		4.00								
	M16-1																0.20								
17	M17-2	4.05	13.80									18.62	5.61	9.59	7.98		5.87								
	M17-1																0.29								
17	M17-3	4.05	41.00									53.32	17.17	27.47	22.83		17.43								
	M17-2																0.87								
17	M17-4	4.65	15.60									19.46	6.38	9.37	9.06		6.63								
	M17-3																0.33								
17	M17-5	4.65	43.80									51.94	18.23	24.25	25.02		18.62								
	M17-4																0.93								
19-3	M19-3-1	6.08	23.40		25.91	9.95	9.69	11.05	13.64	9.95															
	M17-5									0.50															
19-2	M19-2-1	6.08	18.00		19.05	7.65	7.40	7.62	10.59	7.65															
	M19-3-1									0.38															
21	M21-1	6.08	34.60		33.09	14.71	14.32	11.31	20.54	14.71															
	M19-2-1									0.74															
18	M18-1	6.07	9.40		9.13	4.00	3.61	2.96	5.84	4.00															
	M17-5									0.20															
合計			373.40		87.18	36.31	35.02	32.94	50.62	36.31	1.82	513.62	176.86	243.09	243.79	6.12	122.44	45.95	16.15	20.91	22.74				

土工数量（本管）その2 <溝掘り部> No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

工区：1A

土工数量(本管)その3 <のり切り部> No.1

20

土留工数量計算書(本管)

本管径 150 mm

工区: 1A

路線名	人孔番号	区間距離	平均掘削深	掘削幅 850 550	掘削深による矢板分類 (m)										軽量支保工 w=800mm			備考	
					掘削深										1 段	2 段	3 段		
					H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m					H=3.8m
					矢板材料長														
					矢板材料														m
L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m									
		m	m	m	1 段 支 保 工				2 段 支 保 工				3段支保工						
8	M8-1 M16-1	4.60	3.135	0.85									4.60			4.60			
8	M8-2 M8-1	9.30	3.085	0.85									9.30			9.30			
8	M8-3 M8-2	23.90	3.045	0.85									23.90			23.90			
8	M8-4 M8-3	6.20	3.030	0.85									6.20			6.20			
8	M8-5 M8-4	16.70	3.025	0.85									16.70			16.70			
6	M6-1 M8-5	15.30	3.015	0.85									15.30			15.30			
6	M6-2 M6-1	6.20	3.015	0.85									6.20			6.20			
1-37	M1-37-1 M6-2	11.40	2.930	0.85								11.40				11.40			
1-37	M1-37-2 M1-37-1	6.10	2.810	0.85								6.10				6.10			
1-37	M1-37-3 M1-37-2	13.50	2.735	0.85															
1-37	M1-37-4 M1-37-3	57.30	2.465	0.85						57.30							57.30		
17	M17-1 M16-1	4.70	3.260	0.85									4.70			4.70			
17	M17-2 M17-1	6.90	3.225	0.85									6.90			6.90			
17	M17-3 M17-2	20.50	3.110	0.85									20.50			20.50			
17	M17-4 M17-3	7.80	2.985	0.85								7.80				7.80			
17	M17-5 M17-4	21.90	2.840	0.85								21.90				21.90			
19-3	M19-3-1 M17-5	11.70	2.655	0.85							11.70					11.70			
19-2	M19-2-1 M19-3-1	9.00	2.540	0.85							9.00					9.00			
21	M21-1 M19-2-1	17.30	2.300	0.85					17.30							17.30			
18	M18-1 M17-5	4.70	2.335	0.85						4.70						4.70			
合計		275.00							17.30	62.00	34.20	47.20	114.30			275.00			

土留工数量(本管) No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書（本管）

本管径 150 mm

工区：1A

路線名	人孔番号	区間距離	平均掘削深	掘削幅 850 550	道路幅員（W）による分類												道路幅員（W）による分類												備考
					5.00 ≤ W												2.40 ≤ W < 5.00												
					掘削深による矢板分類（m）												掘削深による矢板分類（m）												
					H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=3.8m	H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m				
					矢板長												矢板長												
		m	m	m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m				
					1段				2段				3段				1段				2段								
8	M8-1 M16-1	4.60	3.135	0.85																					4.60				
8	M8-2 M8-1	9.30	3.085	0.85																					9.30				
8	M8-3 M8-2	23.90	3.045	0.85																					23.90				
8	M8-4 M8-3	6.20	3.030	0.85																					6.20				
8	M8-5 M8-4	16.70	3.025	0.85																					16.70				
6	M6-1 M8-5	15.30	3.015	0.85																					15.30				
6	M6-2 M6-1	6.20	3.015	0.85																					6.20				
1-37	M1-37-1 M6-2	11.40	2.930	0.85																				11.40					
1-37	M1-37-2 M1-37-1	6.10	2.810	0.85																									
1-37	M1-37-3 M1-37-2	13.50	2.735	0.85																									
1-37	M1-37-4 M1-37-3	57.30	2.465	0.85																					57.30				
17	M17-1 M16-1	4.70	3.260	0.85																					4.70				
17	M17-2 M17-1	6.90	3.225	0.85																					6.90				
17	M17-3 M17-2	20.50	3.110	0.85																					20.50				
17	M17-4 M17-3	7.80	2.985	0.85																					7.80				
17	M17-5 M17-4	21.90	2.840	0.85																					21.90				
19-3	M19-3-1 M17-5	11.70	2.655	0.85							11.70																		
19-2	M19-2-1 M19-3-1	9.00	2.540	0.85							9.00																		
21	M21-1 M19-2-1	17.30	2.300	0.85					17.30																				
18	M18-1 M17-5	4.70	2.335	0.85						4.70																			
		275.00							17.30	4.70	20.70										57.30		41.10	114.30					

土留工数量（本管） No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書（本管）

本管径 150 mm

工区：1A

路線名	人孔番号	区間距離	平均掘削深	掘削幅 850 550	道路幅員 (W) による分類										道路幅員 (W) による分類										軽量支保工			備考
					1.70 ≦ W < 2.40										W < 1.70										w=800mm			
					掘削深による矢板分類 (m)										掘削深による矢板分類 (m)										1 段	2 段	3 段	
					H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m				
					矢板長										矢板長													
					L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m				
		m	m	m	1段					2段					1段					2段					m	m	m	
8	M8-1 M16-1	4.60	3.135	0.85																						4.60		
8	M8-2 M8-1	9.30	3.085	0.85																						9.30		
8	M8-3 M8-2	23.90	3.045	0.85																						23.90		
8	M8-4 M8-3	6.20	3.030	0.85																						6.20		
8	M8-5 M8-4	16.70	3.025	0.85																						16.70		
6	M6-1 M8-5	15.30	3.015	0.85																						15.30		
6	M6-2 M6-1	6.20	3.015	0.85																						6.20		
1-37	M1-37-1 M6-2	11.40	2.930	0.85																						11.40		
1-37	M1-37-2 M1-37-1	6.10	2.810	0.85							6.10															6.10		
1-37	M1-37-3 M1-37-2	13.50	2.735	0.85						13.50																13.50		
1-37	M1-37-4 M1-37-3	57.30	2.465	0.85																						57.30		
17	M17-1 M16-1	4.70	3.260	0.85																						4.70		
17	M17-2 M17-1	6.90	3.225	0.85																						6.90		
17	M17-3 M17-2	20.50	3.110	0.85																						20.50		
17	M17-4 M17-3	7.80	2.985	0.85																						7.80		
17	M17-5 M17-4	21.90	2.840	0.85																						21.90		
19-3	M19-3-1 M17-5	11.70	2.655	0.85																						11.70		
19-2	M19-2-1 M19-3-1	9.00	2.540	0.85																						9.00		
21	M21-1 M19-2-1	17.30	2.300	0.85																						17.30		
18	M18-1 M17-5	4.70	2.335	0.85																						4.70		
		275.00								13.50	6.10															275.00		

土留工数量（本管） No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（取付管）その1

取付管径 100 mm

工区：1A

路線名	人孔番号	方向	箇所数	取付管延長	取付管延長計	本管掘削幅		全体	土工延長				現況舗層厚	平均実掘削深			平均掘削深			掘削幅				掘削量		床均し	砂基礎高さ	仮舗装厚																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						土被り	掘削幅		施工区分					樹部	境界部	本管部	全体	人力部	機械部	人力部		機械部		人	機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									人力		延長	機械								底幅	上幅	底幅	上幅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									エ	リ																			宅内部	側溝等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																															0.80	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

土工数量（取付管）その1 No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

工区：1A

土工数量（取付管）その2 No.1

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（取付管）その3

取付管径 100 mm 工区：1A

路線名	人孔番号	方向	箇所数	道路幅員	道路幅員による分類（機械土工）																							
					5.00≦W					2.40≦W<5.00					1.70≦W<2.40					W<1.70								
					機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工		機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工		機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工		機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工	
						石 m3	流用土 m3		面積 ㎡	処分量 m3		石 m3	流用土 m3		面積 ㎡	処分量 m3		石 m3	流用土 m3		面積 ㎡	処分量 m3		石 m3	流用土 m3		面積 ㎡	処分量 m3
			箇所	m																								
8	M8-1	右																										
	M16-1	左																										
8	M8-2	右																										
	M8-1	左																										
8	M8-3	右																										
	M8-2	左																										
	M8-4	右																										
8	M8-3	左																										
	M8-5	右																										
8	M8-4	左																										
	M6-1	右																										
6	M8-5	左																										
	M6-2	右																										
6	M6-1	左																										
	M1-37-1	右																										
1-37	M6-2	左																										
	M1-37-2	右																										
1-37	M1-37-1	左																										
	M1-37-3	右																										
1-37	M1-37-2	左																										
	M1-37-4	右																										
1-37	M1-37-3	左																										
	M17-1	右																										
17	M16-1	左																										
	M17-2	右																										
17	M17-1	左																										
	M17-3	右																										
17	M17-2	左																										
	M17-4	右																										
17	M17-3	左																										
	M17-5	右																										
17	M17-4	左																										
	M19-3-1	右																										
19-3	M17-5	左																										
	M19-2-1	右																										
19-2	M19-3-1	左																										
	M21-1	右																										
21	M19-2-1	左																										
	M18-1	右																										
18	M17-5	左																										
		右																										
		左																										
		右																										
		左																										
合計																												

土工数量（取付管）その3 <のり切り部> No.1 第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

取付管径 100 mm 工区：1A

路線名	人孔番号	方向	箇所数	道路幅員	道路幅員による分類 (機械土工)																			
					機械掘削	5.00≦W				機械掘削	2.40≦W<5.00				機械掘削	1.70≦W<2.40				機械掘削	W<1.70			
						埋戻工		残土処分	舗装工		埋戻工		残土処分	舗装工		埋戻工		残土処分	舗装工					
						砕	流用土		面積		処分量	砕		流用土		面積	処分量		砕		流用土	面積	処分量	
			箇所	m	m3	石m3	流用土m3	残土処分m3	面積㎡	処分量m3	m3	石m3	流用土m3	残土処分m3	面積㎡	処分量m3	m3	石m3	流用土m3	残土処分m3	面積㎡	処分量m3		
8	M8-1	右																						
	M16-1	左																						
8	M8-2	右																						
	M8-1	左																						
8	M8-3	右	1	4.05							1.61	0.92	0.31	2.58	0.92	0.05								
	M8-2	左	1	4.05							1.75	0.88	0.51	2.46	0.88	0.04								
8	M8-4	右	1	4.05							1.61	0.92	0.31	2.58	0.92	0.05								
	M8-3	左																						
8	M8-5	右	1	4.05							1.61	0.92	0.31	2.58	0.92	0.05								
	M8-4	左	1	4.05							1.75	0.88	0.51	2.46	0.88	0.04								
6	M6-1	右																						
	M8-5	左	1	4.00							2.08	1.04	0.61	2.67	1.04	0.05								
6	M6-2	右	2	4.00							2.72	1.44	0.69	4.51	1.44	0.07								
	M6-1	左	1	4.00							2.08	1.04	0.61	2.67	1.04	0.05								
1-37	M1-37-1	右																						
	M6-2	左																						
1-37	M1-37-2	右																						
	M1-37-1	左																						
1-37	M1-37-3	右	1	2.00													0.83	0.45	0.20	1.59				
	M1-37-2	左																						
1-37	M1-37-4	右	2	3.15							3.02	1.73	0.59	4.02										
	M1-37-3	左	3	3.15							5.25	2.95	1.09	6.50										
17	M17-1	右																						
	M16-1	左																						
17	M17-2	右																						
	M17-1	左																						
17	M17-3	右	1	4.05							1.71	0.90	0.43	2.03	0.90	0.05								
	M17-2	左	1	4.05							2.71	1.18	1.04	2.90	1.18	0.06								
17	M17-4	右	1	4.65							0.63	0.34	0.14	2.33	0.34	0.02								
	M17-3	左																						
17	M17-5	右																						
	M17-4	左	2	4.65							5.79	2.77	1.88	6.46	2.77	0.14								
19-3	M19-3-1	右	1	6.08		1.53	0.86	0.31	3.03	0.86	0.04													
	M17-5	左	1	6.08		4.26	2.13	1.26	4.15	2.13	0.11													
19-2	M19-2-1	右																						
	M19-3-1	左	3	6.08		12.77	6.38	3.77	12.45	6.38	0.32													
21	M21-1	右	1	6.08		1.51	0.86	0.29	3.04	0.86	0.04													
	M19-2-1	左	1	6.08		3.85	2.13	0.85	4.21	2.13	0.11													
18	M18-1	右																						
	M17-5	左																						
		右																						
		左																						
		右																						
		左																						
合計			27			23.92	12.36	6.48	26.88	12.36	0.62	34.32	17.91	9.03	46.76	13.23	0.67	0.83	0.45	0.20	1.59			

土工数量 (取付管) その 4 <溝掘り部> No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書（取付管）

取付管径 100 mm

工区：1A

路線名	人孔番号	方向	箇所数	土留延長	平均掘削深	掘削幅	掘削深による矢板分類 (m)												軽量支保工			備考
							掘削深												w=700mm			
							掘削深												1 段	2 段	3 段	
							掘削深															
							掘削深															
H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=3.8m												
矢板材料長																						
矢板材料長																						
L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m												
1 段 支 保 工						2 段 支 保 工						3段支保工			m	m	m					
8	M8-1	右																				
	M16-1	左																				
8	M8-2	右																				
	M8-1	左																				
8	M8-3	右	1	1.95	1.695	0.80		1.95										1.95				
	M8-2	左	1	1.90	2.025	0.80			1.90										1.90			
8	M8-4	右	1	1.95	1.695	0.80		1.95										1.95				
	M8-3	左																				
8	M8-5	右	1	1.95	1.695	0.80		1.95										1.95				
	M8-4	左	1	1.90	2.025	0.80			1.90										1.90			
6	M6-1	右																				
	M8-5	左	1	2.10	2.030	0.80			2.10										2.10			
6	M6-2	右	2	1.70	1.925	0.80		3.39										3.39				
	M6-1	左	1	2.10	2.030	0.80			2.10										2.10			
1-37	M1-37-1	右																				
	M6-2	左																				
1-37	M1-37-2	右																				
	M1-37-1	左																				
1-37	M1-37-3	右	1	1.36	1.795	0.80		1.36										1.36				
	M1-37-2	左																				
1-37	M1-37-4	右	2	1.88	1.645	0.80		3.75										3.75				
	M1-37-3	左	3	2.03	1.710	0.80		6.08										6.08				
17	M17-1	右																				
	M16-1	左																				
17	M17-2	右																				
	M17-1	左																				
17	M17-3	右	1	1.93	1.925	0.80		1.93										1.93				
	M17-2	左	1	2.28	2.330	0.80			2.28										2.28			
17	M17-4	右	1	1.23	1.845	0.80		1.23										1.23				
	M17-3	左																				
17	M17-5	右																				
	M17-4	左	2	2.53	2.130	0.80			5.05										5.05			
19-3	M19-3-1	右	1	1.88	1.695	0.80		1.88										1.88				
	M17-5	左	1	3.46	2.035	0.80			3.46										3.46			
19-2	M19-2-1	右																				
	M19-3-1	左	3	3.46	2.035	0.80			10.37										10.37			
21	M21-1	右	1	1.88	1.645	0.80		1.88										1.88				
	M19-2-1	左	1	3.46	1.845	0.80		3.46										3.46				
18	M18-1	右																				
	M17-5	左																				
		右																				
		左																				
		右																				
		左																				
合計			27	42.83				20.77	10.00	26.85	2.28							30.76	29.13			

土留工数量（取付管） No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書（取付管）

取付管径 100 mm 工区：1A

路線名	人孔番号	方向	箇所数	土留延長	平均掘削深	掘削幅	道路幅員 (W) による分類												道路幅員 (W) による分類												備考						
							5.00 ≦ W												2.40 ≦ W < 5.00																		
							掘削深による矢板分類 (m)												掘削深による矢板分類 (m)																		
							H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=3.8m	H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m										
							矢板長												矢板長																		
							L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m										
							1段				2段				3段				1段				2段														
			箇所	m	m	m																															
8	M8-1	右																																			
	M16-1	左																																			
8	M8-2	右																																			
	M8-1	左																																			
	M8-3	右	1	1.95	1.695	0.80													1.95																		
8	M8-2	左	1	1.90	2.025	0.80																1.90															
	M8-4	右	1	1.95	1.695	0.80													1.95																		
8	M8-3	左																																			
	M8-5	右	1	1.95	1.695	0.80													1.95																		
8	M8-4	左	1	1.90	2.025	0.80																1.90															
	M6-1	右																																			
6	M8-5	左	1	2.10	2.030	0.80																2.10															
	M6-2	右	2	1.70	1.925	0.80																3.39															
6	M6-1	左	1	2.10	2.030	0.80																2.10															
	M1-37-1	右																																			
1-37	M6-2	左																																			
	M1-37-2	右																																			
1-37	M1-37-1	左																																			
	M1-37-3	右	1	1.36	1.795	0.80																															
1-37	M1-37-2	左																																			
	M1-37-4	右	2	1.88	1.645	0.80													3.75																		
1-37	M1-37-3	左	3	2.03	1.710	0.80													6.08																		
	M17-1	右																																			
17	M16-1	左																																			
	M17-2	右																																			
17	M17-1	左																																			
	M17-3	右	1	1.93	1.925	0.80																1.93															
17	M17-2	左	1	2.28	2.330	0.80																	2.28														
	M17-4	右	1	1.23	1.845	0.80																1.23															
17	M17-3	左																																			
	M17-5	右																																			
17	M17-4	左	2	2.53	2.130	0.80																5.05															
	M19-3-1	右	1	1.88	1.695	0.80			1.88																												
19-3	M17-5	左	1	3.46	2.035	0.80					3.46																										
	M19-2-1	右																																			
19-2	M19-3-1	左	3	3.46	2.035	0.80					10.37																										
	M21-1	右	1	1.88	1.645	0.80			1.88																												
21	M19-2-1	左	1	3.46	1.845	0.80				3.46																											
	M18-1	右																																			
18	M17-5	左																																			
		右																																			
		左																																			
		右																																			
		左																																			
59.07			27	42.83					3.75	3.46	13.82								15.66	6.54	13.03	2.28															

土留工数量（取付管） No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

舗装本復旧工数量計算書 その1

本管径 150 mm

工区：1A

路線名	人孔番号	区間距離	舗装幅員	道路幅員	現況舗装厚	仮舗装厚	本舗装厚	本管掘削幅	本舗装延長	平均舗装幅	取付管				舗装全面積	本復旧面積	仮復旧面積			舗装全面積 一仮復旧	仮復旧部の舗装取り壊し				備考
											方 向	箇 所	舗装延長	舗装幅			本管部	取付管部	計		道路幅員による分類				
																					5.0 ≦W	2.4 ≦W< 5.0	1.7 ≦W< 2.4	W< 1.7	
		m	m	m	m	m	m	(路面幅) m	m	m		箇所	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ² m3	m ² m3	m ² m3	m ² m3	
8	M8-1 M16-1	4.60	3.23	4.30	0.05	0.05	0.05	0.85	4.60	3.23	右 左				14.86	14.86	3.91		3.91	10.95		3.91 0.20			
8	M8-2 M8-1	9.30	3.23	4.30	0.05	0.05	0.05	0.85	9.30	3.23	右 左				30.04	30.04	7.91		7.91	22.13		7.91 0.40			
8	M8-3 M8-2	23.90	3.09	4.05	0.05	0.05	0.05	0.85	23.90	3.09	右 左	1 1	1.15 1.10	0.80 0.80	73.85	73.85	20.32	1.80	22.12	51.73		22.12 1.11			
8	M8-4 M8-3	6.20	3.09	4.05	0.05	0.05	0.05	0.85	6.20	3.09	右 左	1 1	1.15 1.10	0.80 0.80	19.16	19.16	5.27	0.92	6.19	12.97		6.19 0.31			
8	M8-5 M8-4	16.70	3.09	4.05	0.05	0.05	0.05	0.85	16.70	3.09	右 左	1 1	1.15 1.10	0.80 0.80	51.60	51.60	14.20	1.80	16.00	35.60		16.00 0.80			
6	M6-1 M8-5	15.30	3.04	4.00	0.05	0.05	0.05	0.85	15.30	3.04	右 左	1 1	1.30 1.30	0.80 0.80	46.51	46.51	13.01	1.04	14.05	32.46		14.05 0.70			
6	M6-2 M6-1	6.20	3.04	4.00	0.05	0.05	0.05	0.85	6.20	3.04	右 左	2 1	0.90 1.30	0.80 0.80	18.85	18.85	5.27	2.48	7.75	11.10		7.75 0.39			
1-37	M1-37-1 M6-2	11.40	3.00	3.00				0.85	11.40	3.00	右 左				34.20				9.69	24.51					
1-37	M1-37-2 M1-37-1	6.10	3.00	2.00				0.85	6.10	3.00	右 左				18.30				5.19	13.11					
1-37	M1-37-3 M1-37-2	13.50	3.00	2.00				0.85	13.50	3.00	右 左	1 1	0.56 1.08	0.80 0.80	40.50				11.93	28.57					
1-37	M1-37-4 M1-37-3	57.30	3.00	3.15				0.85	57.30	3.00	右 左	2 3	1.08 1.23	0.80 0.80	171.90				53.39	118.51					
17	M17-1 M16-1	4.70	3.45	4.05	0.05	0.05	0.05	0.85	4.70	3.45	右 左				16.22	16.22	4.00		4.00	12.22		4.00 0.20			
17	M17-2 M17-1	6.90	3.45	4.05	0.05	0.05	0.05	0.85	6.90	3.45	右 左				23.81	23.81	5.87		5.87	17.94		5.87 0.29			
17	M17-3 M17-2	20.50	3.45	4.05	0.05	0.05	0.05	0.85	20.50	3.45	右 左	1 1	1.13 1.48	0.80 0.80	70.73	70.73	17.43	2.09	19.52	51.21		19.52 0.98			
17	M17-4 M17-5	7.80	3.00	4.65	0.05	0.05	0.05	0.85	7.80	3.00	右 左	1 1	0.43 1.73	0.80 0.80	23.40	23.40	6.63	0.34	6.97	16.43		6.97 0.35			
17	M17-5 M17-4	21.90	3.65	4.65	0.05	0.05	0.05	0.85	21.90	3.65	右 左	2 1	1.73 2.66	0.80 0.80	79.94	79.94	18.62	2.77	21.39	58.55		21.39 1.07			
19-3	M19-3-1 M17-5	11.70	4.58	6.08	0.05	0.05	0.05	0.85	11.70	4.58	右 左	1 1	1.08 2.66	0.80 0.80	53.59	53.59	9.95	2.99	12.94	40.65		12.94 0.65			
19-2	M19-2-1 M19-3-1	9.00	4.58	6.08	0.05	0.05	0.05	0.85	9.00	4.58	右 左	1 3	1.08 2.66	0.80 0.80	41.22	41.22	7.65	6.38	14.03	27.19		14.03 0.70			
21	M21-1 M19-2-1	17.30	4.58	6.08	0.05	0.05	0.05	0.85	17.30	4.58	右 左	1 1	1.08 2.66	0.80 0.80	79.23	79.23	14.71	2.99	17.70	61.53		17.70 0.89			
18	M18-1 M17-5	4.70	4.92	6.07	0.05	0.05	0.05	0.85	4.70	4.92	右 左				23.12	23.12	4.00		4.00	19.12		4.00 0.20			
											右 左														
											右 左														
											右 左														
合計		275.00													666.13	158.75	25.60	264.55	666.48		48.67 2.44	135.68 6.80			

舗装本復旧工数量（その1） No.1

第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

管 布 設 工 数 量 計 算 書 (本 管)

本管径 150 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	人孔種別	呼び径φ	区間距離	管路延長		管 材 料													控 除 長		基礎延長	管 基 礎 工							
							継ぎ手材料								直管延長	片受直管	人孔外径	副管	砂基礎土量											
							可とう製		小口径可とう		副管継手		塩ビMH継手										計	溝掘り	のり切り					
					上流側	下流側	上流側	下流側	下流内側	下流外側	自在V型	落差用	φ150	φ150	φ150	φ150	上流側	下流側												
					φ150	φ150	φ150	φ150	L=0.50m	L=0.50m	L=0.27m	L=0.06m	個	個	個	個	個	m	本	m	m	m	m3	m3	m3					
上流m 下流m	φ150 m	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	m	本		m	m	m	m3	m3	m3									
3	M3-1 M6-2	小口径 1号	150	14.10	0.15 0.45	13.50			1		1				2	13.00	4			0.210 0.525		13.37	3.86	3.86						
3	M3-2 M3-1	1号 小口径	150	28.60	0.45 0.15	28.00	1			1					2	28.00	7			0.525 0.210		27.87	8.05	8.05						
1-37	M1-37-5 M1-37-4	楕円 小口径	150	12.70	0.45 0.15	12.10	1			1					2	12.10	4			0.525 0.210		11.97	3.46	3.46						
1-37	M1-37-6 M1-37-5	小口径 楕円	150	8.00	0.15 0.45	7.40		1	1						2	7.40	2			0.210 0.525		7.27	2.10	2.10						
1-37	M1-37-7 M1-37-6	楕円 小口径	150	16.20	0.45 0.15	15.60	1			1					2	15.60	4			0.525 0.210		15.47	4.47	4.47						
1-37	M1-37-8 M1-37-7	小口径 楕円	150	11.90	0.15 0.45	11.30		1	1						2	11.30	3			0.210 0.525		11.17	3.23	3.23						
1-37	M1-37-9 M1-37-8	楕円 小口径	150	5.70	0.45 0.15	5.10	1			1					2	5.10	2			0.525 0.210		4.97	1.44	1.44						
1-37	M1-37-10 M1-37-9	小口径 楕円	150	7.30	0.15 0.45	6.70		1	1						2	6.70	2			0.210 0.525		6.57	1.90	1.90						
1-37	M1-37-11 M1-37-10	楕円 小口径	150	15.30	0.45 0.15	14.70	1			1					2	14.70	4			0.525 0.210		14.57	4.21	4.21						
1-35	+28.5 M1-37-11	楕円	150	28.50	0.45	28.05		1							1	28.05	8			0.525		27.98	8.09	8.09						
1-36	M1-36-1 M1-37-11	小口径 楕円	150	25.30	0.15 0.45	24.70		1	1						2	24.70	7			0.210 0.525		24.57	7.10	7.10						
1-36	M1-36-2 M1-36-1	楕円 小口径	150	6.50	0.45 0.15	5.90	1			1					2	5.90	2			0.525 0.210		5.77	1.67	1.67						
1-36	+12.5 M1-36-2	楕円	150	12.50	0.45	12.05		1							1	12.05	4			0.525		11.98	2.31		2.31					
23	+21.6 M21-1	1号	150	21.60	0.45	21.15		1							1	21.15	6			0.525		21.08	6.09	6.09						
18	+8.9 M18-1	1号	150	8.90	0.45	8.45		1							1	8.45	3			0.525		8.38	2.42	2.42						
22	+28.4 M21-1	1号	150	28.40	0.45	27.95		1							1	27.95	7			0.525		27.88	8.06	8.06						
26-1	M26-1-1 既M27-2	小口径 1号	150	3.00	0.15 0.45	2.40		1	1						2	2.40	1			0.210 0.525		2.27	0.66	0.66						
合計				254.50	9.45	245.05	6	10	6	6	1				29	244.55	70				243.14	69.12	66.81	2.31						

管 布 設 工 数 量 (本 管) No. 1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（本管）その1

本管径 150 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	呼び径φ	区間距離	道路幅員	土被り	平均土被り	平均掘削深	現況舗装厚	本工事			床均し	埋め戻し控除長						埋め戻し量						残土処分工	
									掘削深	掘削底幅	掘削土量		計画仮舗装厚				基礎高	基礎上幅	砕石			流用土				
													表層	基層	上層	下層			高さ	上幅	土量	高さ	上幅	土量		
		mm	m	m	m	m	0.265m	m	m	m	m ³	m ²	m	m	m	m	0.365m	m		m	m	m ³	m	m	m ³	1.11m ³
3	M3-1 M6-2	150	14.10	4.00	1.70 1.69	1.695	1.960	0.05	1.91	0.85	22.89	11.99	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	11.73	0.45	0.850	5.28	17.03
3	M3-2 M3-1	150	28.60	4.00	1.79 1.69	1.740	2.005	0.05	1.96	0.85	47.53	24.31	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	24.06	0.49	0.850	11.79	34.44
1-37	M1-37-5 M1-37-4	150	12.70	1.50	1.79 1.97	1.880	2.145		2.15	0.85	23.16	10.80				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	10.54	0.68	0.850	7.17	15.20
1-37	M1-37-6 M1-37-5	150	8.00	1.50	1.65 1.77	1.710	1.975		1.98	0.85	13.43	6.80				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	6.55	0.51	0.850	3.34	9.72
1-37	M1-37-7 M1-37-6	150	16.20	1.50	1.49 1.64	1.565	1.830		1.83	0.85	25.20	13.77				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	13.52	0.37	0.850	5.00	19.65
1-37	M1-37-8 M1-37-7	150	11.90	1.80	1.51 1.47	1.490	1.755		1.76	0.85	17.75	10.12				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	9.86	0.29	0.850	2.86	14.58
1-37	M1-37-9 M1-37-8	150	5.70	1.80	1.50 1.50	1.500	1.765		1.77	0.85	8.55	4.85				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	4.59	0.30	0.850	1.38	7.02
1-37	M1-37-10 M1-37-9	150	7.30	1.80	1.61 1.48	1.545	1.810		1.81	0.85	11.23	6.21				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	5.95	0.35	0.850	2.08	8.92
1-37	M1-37-11 M1-37-10	150	15.30	1.80	1.78 1.60	1.690	1.955		1.96	0.85	25.42	13.01				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	12.75	0.49	0.850	6.25	18.48
1-35	+28.5 M1-37-11	150	28.50	1.80	1.91 1.76	1.835	2.100		2.10	0.85	50.87	24.23				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	24.03	0.64	0.850	15.38	33.80
1-36	M1-36-1 M1-37-11	150	25.30	1.48	1.26 1.50	1.380	1.645		1.65	0.85	35.38	21.51				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	21.25	0.18	0.850	3.83	31.13
1-36	M1-36-2 M1-36-1	150	6.50	1.48	1.23 1.25	1.240	1.505		1.51	0.85	8.32	5.53				0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	5.27	0.04	0.850	0.21	8.09
1-36	+12.5 M1-36-2	150	12.50	1.48	1.22 1.21	1.215	1.480		1.48	0.55	12.91	6.88				0.10	0.365	0.623		1.00	0.825	8.90	0.01	0.625	0.08	12.82
23	+21.6 M21-1	150	21.60	6.82	2.03 2.02	2.025	2.290	0.05	2.24	0.85	41.13	18.36	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	18.17	0.78	0.850	14.17	25.40
18	+8.9 M18-1	150	8.90	6.07	1.91 2.00	1.955	2.220	0.05	2.17	0.85	16.42	7.57	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	7.37	0.71	0.850	5.24	10.60
22	+28.4 M21-1	150	28.40	6.00	1.74 1.72	1.730	1.995	0.05	1.95	0.85	46.95	24.14	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	23.95	0.48	0.850	11.50	34.19
26-1	M26-1-1 既M27-2	150	3.00	2.14	1.59 1.62	1.605	1.870	0.05	1.82	0.85	4.64	2.55	0.05			0.10	0.365	0.850		1.00	0.850	2.30	0.36	0.850	0.83	3.72
合計			254.50								411.78											210.79		96.39	304.79	

土工数量（本管）その1 No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（本管）その2 <溝掘り部> 本管径 150 mm 工区：1B

路線名	人孔番号	道路幅員	舗装切 断		道 路 幅 員 (W) に よ る 分 類																						
					5.00 ≦ W					2.40 ≦ W < 5.00					1.70 ≦ W < 2.40					W < 1.70							
					機 械 掘 削 m3	床 均 し m2	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処分 m3	機 械 掘 削 m3	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処分 m3	機 械 掘 削 m3	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処分 m3	機 械 掘 削 m3	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処分 m3		
							石 m3	流 用 土 m3				石 m3	流 用 土 m3				石 m3	流 用 土 m3				石 m3	流 用 土 m3			石 m3	流 用 土 m3
		m	t ≦ 15	t > 15																							
3	M3-1 M6-2	4.00	28.20								22.89		11.73	5.28	17.03	11.99 0.60											
3	M3-2 M3-1	4.00	57.20								47.53		24.06	11.79	34.44	24.31 1.22											
1-37	M1-37-5 M1-37-4	1.50																		23.16		10.54	7.17	15.20			
1-37	M1-37-6 M1-37-5	1.50																		13.43		6.55	3.34	9.72			
1-37	M1-37-7 M1-37-6	1.50																		25.20		13.52	5.00	19.65			
1-37	M1-37-8 M1-37-7	1.80																17.75	9.86	2.86	14.58						
1-37	M1-37-9 M1-37-8	1.80																8.55	4.59	1.38	7.02						
1-37	M1-37-10 M1-37-9	1.80																11.23	5.95	2.08	8.92						
1-37	M1-37-11 M1-37-10	1.80																25.42	12.75	6.25	18.48						
1-35	+28.5 M1-37-11	1.80																50.87	24.03	15.38	33.80						
1-36	M1-36-1 M1-37-11	1.48																			35.38		21.25	3.83	31.13		
1-36	M1-36-2 M1-36-1	1.48																		8.32		5.27	0.21	8.09			
1-36	+12.5 M1-36-2	1.48																									
23	+21.6 M21-1	6.82	43.20		41.13	18.36		18.17	14.17	25.40	18.36 0.92																
18	+8.9 M18-1	6.07	17.80		16.42	7.57		7.37	5.24	10.60	7.57 0.38																
22	+28.4 M21-1	6.00	56.80		46.95	24.14		23.95	11.50	34.19	24.14 1.21																
26-1	M26-1-1 既M27-2	2.14	6.00															4.64	2.30	0.83	3.72	2.55 0.13					
合計			209.20		104.50	50.07		49.49	30.91	70.19	50.07 2.51	70.42		35.79	17.07	51.47	36.30 1.82	118.46		59.48	28.78	86.51	2.55 0.13	105.49	57.13	19.55	83.79

土工数量（本管）その2 <溝掘り部> No.1

第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（本管）その3 <のり切り部>

本管径 150 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	道路幅員	舗装切 断		道 路 幅 員 (W) に よ る 分 類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					5.00 ≤ W					2.40 ≤ W < 5.00					1.70 ≤ W < 2.40					W < 1.70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					機 械 掘 削 m3	床 均 し m2	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処 分 m3	機 械 掘 削 m3	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処 分 m3	機 械 掘 削 m3	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処 分 m3	機 械 掘 削 m3	埋め戻し		残 土 処 分 m3	舗 装 取 り 壊 し 面積 m2 処 分 m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			石 m3	流 用 土 m3			石 m3	流 用 土 m3				石 m3	流 用 土 m3				石 m3	流 用 土 m3				石 m3	流 用 土 m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		m	t ≤ 15 m	t > 15 m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

土工数量（本管）その3 <のり切り部>

No.1

第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書(本管)

本管径 150 mm

工区: 1B

路線名	人孔番号	区間距離	平均掘削深	掘削幅 850 550	掘削深による矢板分類 (m)											軽量支保工 w=800mm			備考
					掘削深											1 段	2 段	3 段	
					H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=3.8m				
					矢板材料長														
					矢板材料														
L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m									
		m	m	m												m	m	m	
3	M3-1 M6-2	14.10	1.960	0.85				14.10								14.10			
3	M3-2 M3-1	28.60	2.005	0.85					28.60								28.60		
1-37	M1-37-5 M1-37-4	12.70	2.145	0.85					12.70								12.70		
1-37	M1-37-6 M1-37-5	8.00	1.975	0.85					8.00								8.00		
1-37	M1-37-7 M1-37-6	16.20	1.830	0.85					16.20								16.20		
1-37	M1-37-8 M1-37-7	11.90	1.755	0.85			11.90										11.90		
1-37	M1-37-9 M1-37-8	5.70	1.765	0.85			5.70										5.70		
1-37	M1-37-10 M1-37-9	7.30	1.810	0.85				7.30									7.30		
1-37	M1-37-11 M1-37-10	15.30	1.955	0.85				15.30									15.30		
1-35	+28.5 M1-37-11	28.50	2.100	0.85					28.50									28.50	
1-36	M1-36-1 M1-37-11	25.30	1.645	0.85			25.30										25.30		
1-36	M1-36-2 M1-36-1	6.50	1.505	0.85			6.50										6.50		
1-36	+12.5 M1-36-2	12.50	1.480	0.55															
23	+21.6 M21-1	21.60	2.290	0.85					21.60									21.60	
18	+8.9 M18-1	8.90	2.220	0.85					8.90									8.90	
22	+28.4 M21-1	28.40	1.995	0.85				28.40									28.40		
26-1	M26-1-1 既M27-2	3.00	1.870	0.85				3.00									3.00		
合計		254.50					49.40	92.30	100.30							141.70	100.30		

土留工数量(本管) No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書(本管)

本管径 150 mm

工区：1B

[illegible]

土留工数量 (本管)		No. 1
------------	--	-------

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書(本管)

本管径 150 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	区間距離	平均掘削深	掘削幅 850 550	道路幅員 (W) による分類										道路幅員 (W) による分類										軽量支保工 w=800mm			備考
					1.70 ≦ W < 2.40										W < 1.70													
					掘削深による矢板分類 (m)										掘削深による矢板分類 (m)													
					H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	1 段	2 段	3 段	
					矢板長										矢板長													
					L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	m	m	m	
		m	m	m	1段					2段					1段					2段					m	m	m	
3	M3-1 M6-2	14.10	1.960	0.85																		14.10						
3	M3-2 M3-1	28.60	2.005	0.85																			28.60					
1-37	M1-37-5 M1-37-4	12.70	2.145	0.85											12.70								12.70					
1-37	M1-37-6 M1-37-5	8.00	1.975	0.85										8.00								8.00						
1-37	M1-37-7 M1-37-6	16.20	1.830	0.85										16.20								16.20						
1-37	M1-37-8 M1-37-7	11.90	1.755	0.85			11.90															11.90						
1-37	M1-37-9 M1-37-8	5.70	1.765	0.85			5.70															5.70						
1-37	M1-37-10 M1-37-9	7.30	1.810	0.85				7.30														7.30						
1-37	M1-37-11 M1-37-10	15.30	1.955	0.85				15.30														15.30						
1-35	+28.5 M1-37-11	28.50	2.100	0.85				28.50															28.50					
1-36	M1-36-1 M1-37-11	25.30	1.645	0.85										25.30								25.30						
1-36	M1-36-2 M1-36-1	6.50	1.505	0.85									6.50									6.50						
1-36	+12.5 M1-36-2	12.50	1.480	0.55																								
23	+21.6 M21-1	21.60	2.290	0.85																			21.60					
18	+8.9 M18-1	8.90	2.220	0.85																			8.90					
22	+28.4 M21-1	28.40	1.995	0.85																		28.40						
26-1	M26-1-1 既M27-2	3.00	1.870	0.85				3.00														3.00						
		254.50					17.60	25.60	28.50						31.80	24.20	12.70					141.70	100.30					

土留工数量 (本管)	No. 1
------------	-------

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（取付管）その 1

取付管径 100 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	方向	箇所数	取付管延長 m	取付管延長計 m	本 土 被 り	管 掘 削 幅 m	全 体 m	土 工 延 長 分				現 況 鋪 層 厚 m	平 均 掘 削 深 m	樹 部 m	境 界 部 m	本 管 部 m	平均掘削深			掘 削 幅				掘 削 量		床 均 し m ²	砂 基 礎 高 さ m	仮 舗 装 厚 m																
									施 工 区 分												人 力 部		機 械 部		人 力 m ³	機 械 m ³																			
									人 力 延 長 m	機 械 延 長 m	機 械 m										底 幅 m	上 幅 m	底 幅 m	上 幅 m																					
			箇所	m	m	m	m	m	0.80	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m ³	m ³	m ²	m	m																
3	M3-1	右	1	2.25	2.25	1.70	0.85	2.13	0.80	0.48	1.28	0.85	0.05	1.500	1.620	1.700	1.600	1.56	1.61	0.80	0.80	0.80	0.80	1.60	1.09	0.68	0.314	0.15																	
	M6-2	左	1	2.75	2.75	1.70	0.85	2.63	0.80	0.48	1.28	1.35	0.05	1.300	1.495	1.700	1.500	1.40	1.55	0.80	0.80	0.80	0.80	1.43	1.67	1.08	0.314	0.15																	
3	M3-2	右	1	2.25	2.25	1.74	0.85	2.13	0.80	0.48	1.28	0.85	0.05	1.500	1.645	1.740	1.620	1.57	1.64	0.80	0.80	0.80	0.80	1.61	1.12	0.68	0.314	0.15																	
	M3-1	左																																											
1-37	M1-37-5	右																																											
	M1-37-4	左																																											
1-37	M1-37-6	右																																											
	M1-37-5	左																																											
1-37	M1-37-7	右	1	1.20	1.20	1.57	0.85	1.08	0.80		0.80	0.28		1.100	1.450	1.570	1.335	1.28	1.51	0.55	0.81	0.55	0.85	0.70	0.30	0.15	0.314	0.10																	
	M1-37-6	左																																											
1-37	M1-37-8	右																																											
	M1-37-7	左																																											
1-37	M1-37-9	右																																											
	M1-37-8	左																																											
1-37	M1-37-10	右																																											
	M1-37-9	左																																											
1-37	M1-37-11	右																																											
	M1-37-10	左	1	1.65	1.65	1.69	0.85	1.53	0.80		0.80	0.73		1.500	1.600	1.690	1.595	1.55	1.65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.99	0.96	0.58	0.314	0.10																	
1-35	+28.5	右	2	1.15	2.30	1.84	0.85	1.03	0.80		0.80	0.23		1.200	1.700	1.840	1.520	1.45	1.77	0.80	0.80	0.80	0.80	1.86	0.65	0.37	0.314	0.10																	
	M1-37-11	左	4	1.65	6.60	1.84	0.85	1.53	0.80		0.80	0.73		1.500	1.678	1.840	1.670	1.59	1.76	0.80	0.80	0.80	0.80	4.07	4.11	2.34	0.314	0.10																	
1-36	M1-36-1	右																																											
	M1-37-11	左																																											
1-36	M1-36-2	右																																											
	M1-36-1	左																																											
1-36	+12.5	右																																											
	M1-36-2	左																																											
23	+21.6	右	3	4.30	12.90	2.03	0.85	4.18	0.80	1.77	2.57	1.61	0.05	1.530	1.752	1.890	1.710	1.64	1.77	0.80	0.80	0.80	0.80	10.12	6.84	3.86	0.314	0.15																	
	M21-1	左	1	3.52	3.52	2.03	0.85	3.40	0.80		0.80	2.60	0.05	1.800	1.821	1.890	1.845	1.81	1.81	0.80	0.80	0.80	0.80	1.16	3.76	2.08	0.314	0.15																	
18	+8.9	右																																											
	M18-1	左																																											
22	+28.4	右	1	2.50	2.50	1.73	0.85	2.38	0.80	0.50	1.30	1.08	0.05	1.100	1.445	1.730	1.415	1.27	1.54	0.55	0.80	0.55	0.86	1.11	1.17	0.59	0.314	0.15																	
	M21-1	左																																											
26-1	M26-1-1	右																																											
	既M27-2	左																																											
		右																																											
		左																																											
		右																																											
		左																																											
		右																																											
		左																																											
合計			16		37.92						11.71	10.31												24.65	21.67	12.41																			

土工数量（取付管）その 1 No.1

第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（取付管）その 2

取付管径 100 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	方向	箇所数	埋 戻 工										舗装切 断		基 礎 工																														
				施 工 高				底 幅		土 量							人 力 部					機 械 部																								
				人 力 部		機 械 部		人 力 部	機 械 部	人 力 部				機 械 部			上	延	土	溝 掘り	のり 切り	上	延	土	溝 掘り	のり 切り																				
				砕石	流用土	砕石	流用土			機械部が溝掘り	機械部がのり切り	砕石	流用土	砕石	流用土																															
			箇所	m	m	m	m	m	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	t≤15	t>15	幅	長	量	土量 m3	土量 m3	0.613 m	m	m3	土量 m3	土量 m3																			
3	M3-1	右	1	1.00	0.25	1.00	0.20	0.800	0.800	1.02	0.25			0.68	0.14	1.70		0.800	1.28	0.31	0.31		0.800	0.85	0.20	0.20																				
	M6-2	左	1	1.00	0.09	1.00	0.14	0.800	0.800	1.02	0.09			1.08	0.15	2.70		0.800	1.28	0.31	0.31		0.800	1.35	0.33	0.33																				
	M3-2	右	1	1.00	0.26	1.00	0.23	0.800	0.800	1.02	0.26			0.68	0.16	1.70		0.800	1.28	0.31	0.31		0.800	0.85	0.20	0.20																				
3	M3-1	左																																												
1-37	M1-37-5	右																																												
	M1-37-4	左																																												
1-37	M1-37-6	右																																												
	M1-37-5	左																																												
1-37	M1-37-7	右	1	0.97		1.00	0.10	0.613	0.613		0.55		0.21	0.02			0.613	0.80	0.19		0.19	0.613	0.28	0.07		0.07																				
	M1-37-6	左																																												
1-37	M1-37-8	右																																												
	M1-37-7	左																																												
1-37	M1-37-9	右																																												
	M1-37-8	左																																												
1-37	M1-37-10	右																																												
	M1-37-9	左																																												
1-37	M1-37-11	右																																												
	M1-37-10	左	1	1.00	0.24	1.00	0.24	0.800	0.800	0.64	0.15		0.58	0.14			0.800	0.80	0.19	0.19		0.800	0.73	0.18	0.18																					
1-35	+28.5	右	2	1.00	0.14	1.00	0.36	0.800	0.800	1.28	0.17		0.37	0.13			0.800	1.60	0.39	0.39		0.800	0.46	0.11	0.11																					
	M1-37-11	左	4	1.00	0.28	1.00	0.35	0.800	0.800	2.56	0.71		2.34	0.82			0.800	3.20	0.77	0.77		0.800	2.92	0.70	0.70																					
1-36	M1-36-1	右																																												
	M1-37-11	左																																												
1-36	M1-36-2	右																																												
	M1-36-1	左																																												
1-36	+12.5	右																																												
	M1-36-2	左																																												
23	+21.6	右	3	1.00	0.33	1.00	0.36	0.800	0.800	6.17	2.01		3.86	1.39	9.66		0.800	7.71	1.86	1.86		0.800	4.83	1.16	1.16																					
	M21-1	左	1	1.00	0.50	1.00	0.40	0.800	0.800	0.64	0.32		2.08	0.83	5.20		0.800	0.80	0.19	0.19		0.800	2.60	0.63	0.63																					
18	+8.9	右																																												
	M18-1	左																																												
22	+28.4	右	1	0.96		1.00	0.13	0.613	0.613		0.88		0.80	0.09	2.16		0.613	1.30	0.31		0.31	0.613	1.08	0.26		0.26																				
	M21-1	左																																												
26-1	M26-1-1	右																																												
	既M27-2	左																																												
		右																																												
		左																																												
		右																																												
		左																																												
		右																																												
		左																																												
		右																																												
		左																																												
合計			16							14.35	3.96	1.43		12.68	3.87	23.12				4.83	4.33	0.50			3.84	3.51	0.33																			

土工数量（取付管）その 2 No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（取付管）その3 <のり切り部> 付管径 100 mm 工区：1B

路線名	人孔番号	方向	箇所数	道路幅員	道路幅員による分類（機械土工）																								
					5.00≦W						2.40≦W<5.00						1.70≦W<2.40						W<1.70						
					機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工		機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工		機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工		機械掘削 m3	埋戻工		残土処分 m3	舗装工		
						砕	流用土		面積	処分量		砕	流用土		面積	処分量		砕	流用土		面積	処分量		砕	流用土		面積	処分量	
			箇所	m		石 m3	m3		m ²	m3		石 m3	m3		m ²	m3		石 m3	m3		m ²	m3		石 m3	m3		m ²	m3	
3	M3-1	右																											
	M6-2	左																											
3	M3-2	右																											
	M3-1	左																											
1-37	M1-37-5	右																											
	M1-37-4	左																											
1-37	M1-37-6	右																											
	M1-37-5	左																											
1-37	M1-37-7	右	1	1.50																			0.30		0.21	0.02	0.98		
	M1-37-6	左																											
1-37	M1-37-8	右																											
	M1-37-7	左																											
1-37	M1-37-9	右																											
	M1-37-8	左																											
1-37	M1-37-10	右																											
	M1-37-9	左																											
1-37	M1-37-11	右																											
	M1-37-10	左																											
1-35	+28.5	右																											
	M1-37-11	左																											
1-36	M1-36-1	右																											
	M1-37-11	左																											
1-36	M1-36-2	右																											
	M1-36-1	左																											
1-36	+12.5	右																											
	M1-36-2	左																											
23	+21.6	右																											
	M21-1	左																											
18	+8.9	右																											
	M18-1	左																											
22	+28.4	右	1	6.00		1.17		0.80	0.09	2.18	0.93	0.05																	
	M21-1	左																											
26-1	M26-1-1	右																											
	既M27-2	左																											
		右																											
		左																											
		右																											
		左																											
		右																											
		左																											
		右																											
		左																											
合計			2			1.17		0.80	0.09	2.18	0.93	0.05											0.30		0.21	0.02	0.98		

土工数量（取付管）その3 <のり切り部> No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土工数量計算書（取付管）その4 <溝掘り部>取付管径 100 mm 工区：1B

工区：1B

[illegible]

土工数量（取付管）その４＜溝掘り部＞ No. 1

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書（取付管）

取付管径 100 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	方向	箇所数	土留延長	平均掘削深	掘削幅 800	掘削深による矢板分類 (m)												軽量支保工 w=700mm			備考			
							掘						削						1 段	2 段	3 段				
							深						深												
							矢						板												
							材 料 長																		
L=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=3.8m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m				
1 段 支 保 工						2 段 支 保 工						3段支保工						m	m	m					
3	M3-1 M6-2	右 左	1 1	1.65 2.15	1.600 1.500	0.80 0.80			1.65														1.65		
3	M3-2 M3-1	右 左	1	1.65	1.620	0.80			1.65														1.65		
1-37	M1-37-5 M1-37-4	右 左																							
1-37	M1-37-6 M1-37-5	右 左																							
1-37	M1-37-7 M1-37-6	右 左																							
1-37	M1-37-8 M1-37-7	右 左																							
1-37	M1-37-9 M1-37-8	右 左																							
1-37	M1-37-10 M1-37-9	右 左																							
1-37	M1-37-11 M1-37-10	右 左	1	1.53	1.595	0.80			1.53														1.53		
1-35	+28.5 M1-37-11	右 左	2 4	1.03 1.53	1.520 1.670	0.80 0.80			2.05 6.10														2.05 6.10		
1-36	M1-36-1 M1-37-11	右 左																							
1-36	M1-36-2 M1-36-1	右 左																							
1-36	+12.5 M1-36-2	右 左																							
23	+21.6 M21-1	右 左	3 1	2.41 3.40	1.710 1.845	0.80 0.80			7.22 3.40														7.22 3.40		
18	+8.9 M18-1	右 左																							
22	+28.4 M21-1	右 左																							
26-1	M26-1-1 既M27-2	右 左																							
		右																							
		左																							
		右																							
		左																							
		右																							
		左																							
合計			14	15.31					20.18	3.40													23.58		

土留工数量（取付管） No. 1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書（取付管）

取付管径 100 mm 工区：1B

路線名	人孔番号	方向	箇所数	土留延長	平均掘削深	掘削幅	道路幅員 (W) による分類												道路幅員 (W) による分類												備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							5.00 ≤ W												2.40 ≤ W < 5.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							掘削深による矢板分類 (m)												掘削深による矢板分類 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=3.8m	H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							矢板長												矢板長																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
箇所						m						m						m						1段						2段						3段						1段						2段																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	M3-1	右	1	1.65	1.600	0.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

土留工数量（取付管） No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書（取付管）

取付管径 100 mm

工区：1B

[illegible]

土留工数量 (取付管)

No. 1

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

舗装本復旧工数量計算書 その1

本管径 150 mm

工区：1B

路線名	人孔番号	区間距離	舗装幅員	道路幅員	現況舗装厚	仮舗装厚	本舗装厚	本管掘削幅	本舗装延長	平均舗装幅	取付管				舗装全面積	本復旧面積	仮復旧面積			舗装一仮復旧全面積	仮復旧部の舗装取り壊し 道路幅員による分類				備考			
											方 向	箇 所	舗装延長	舗装幅			本管部	取付管部	計		5.0 ≤W	2.4 ≤W< 5.0	1.7 ≤W< 2.4	W< 1.7				
																					m ² m3	m ² m3	m ² m3	m ² m3				
		m	m	m	m	m	m	(路面幅) m	m	m			m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²								
3	M3-1 M6-2	14.10	3.04	4.00	0.05	0.05	0.05	0.85	14.10	3.04	右	1	0.85	0.80	42.86	42.86	11.99	1.76	13.75	29.11		13.75						
											左	1	1.35	0.80								0.69						
3	M3-2 M3-1	28.60	3.04	4.00	0.05	0.05	0.05	0.85	28.60	3.04	右	1	0.85	0.80	86.94	86.94	24.31	0.68	24.99	61.95		24.99						
											左											1.25						
1-37	M1-37-5 M1-37-4	12.70	2.00	1.50			0.05	0.85	12.70	2.00	右				25.40	25.40			10.80	14.60								
											左																	
1-37	M1-37-6 M1-37-5	8.00	2.00	1.50			0.05	0.85	8.00	2.00	右				16.00	16.00			6.80	9.20								
											左																	
1-37	M1-37-7 M1-37-6	16.20	2.00	1.50			0.05	0.85	16.20	2.00	右	1	0.28	0.85	32.40	32.40			14.01	18.39								
											左																	
1-37	M1-37-8 M1-37-7	11.90	2.00	1.80			0.05	0.85	11.90	2.00	右				23.80	23.80			10.12	13.68								
											左																	
1-37	M1-37-9 M1-37-8	5.70	2.00	1.80			0.05	0.85	5.70	2.00	右				11.40	11.40			4.85	6.55								
											左																	
1-37	M1-37-10 M1-37-9	7.30	2.00	1.80			0.05	0.85	7.30	2.00	右				14.60	14.60			6.21	8.39								
											左																	
1-37	M1-37-11 M1-37-10	15.30	2.00	1.80			0.05	0.85	15.30	2.00	右								13.59	17.01								
											左	1	0.73	0.80	30.60	30.60												
1-35	+28.5 M1-37-11	28.50	2.00	1.80			0.05	0.85	28.50	2.00	右	2	0.23	0.80	57.00	57.00			26.93	30.07								
											左	4	0.73	0.80														
1-36	M1-36-1 M1-37-11	25.30		1.48				0.85	25.30		右								21.51	-21.51								
											左																	
1-36	M1-36-2 M1-36-1	6.50		1.48				0.85	6.50		右								5.53	-5.53								
											左																	
1-36	+12.5 M1-36-2	12.50		1.48				0.83	12.50		右								10.38	-10.38								
											左																	
23	+21.6 M21-1	21.60	5.05	6.82	0.05	0.05	0.05	0.85	21.60	5.05	右	3	1.61	0.80	109.08	109.08	18.36	5.94	24.30	84.78	24.30							
											左	1	2.60	0.80							1.22							
18	+8.9 M18-1	8.90	4.92	6.07	0.05	0.05	0.05	0.85	8.90	4.92	右				43.79	43.79	7.57		7.57	36.22	7.57							
											左										0.38							
22	+28.4 M21-1	28.40	5.00	6.00	0.05	0.05	0.05	0.85	28.40	5.00	右	1	1.08	0.86	142.00	142.00	24.14	0.93	25.07	116.93	25.07							
											左										1.25							
26-1	M26-1-1 既M27-2	3.00	1.50	2.14	0.05	0.05	0.05	0.85	3.00	1.50	右				4.50	4.50	2.55		2.55	1.95			2.55					
											左											0.13						
											右																	
											左																	
											右																	
											左																	
											右																	
											左																	
											右																	
											左																	
合計		254.50														640.37	88.92	9.31	228.96	411.41	56.94	38.74	2.55					
																					2.85	1.94	0.13					

舗装本復旧工数量（その1） No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

組立式 1 号マンホール数量計算書

工区：1

人 孔 番 号	地 盤 高 m	人 孔 深 m	流 出 管		流 入 管				副 管 工				削 孔 工			蓋・受枠		調整高 (mm)	調 整 部 品					マ ン ホ ー ル ブ ロ ッ ク															底 版 1 3
			管 径 mm	管 底 高 m	管 径 mm	管 底 高 m	落 差 mm	角 度 度	管 径 mm	落 差 mm	角 度 度	タイ プ	350 箇所	150 箇所	100 箇所	T -25 1 2	T -14 1 2		調整部材		リング			斜 壁			直 壁					く 体							
																			2.5	4.5	5	1 0	1 5	3 0	4 5	6 0	3 0	6 0	9 0	1 2 0	1 5 0	1 8 0	6 0	9 0	1 2 0	1 5 0	1 8 0		
M8-3	3.39	2.941	150	0.449	150	0.469	20	169						1		1	31		1		1				1										1	1			
M8-5	3.47	2.922	150	0.548	150	0.568	20	184						1		1	12		1		1			1										1	1				
M6-2	3.55	2.907	150	0.643	150	1.703 0.663	1060 20	186 262	100	1060	186	-1		1		1	47		1	1			1		1										1	1			
M3-2	3.79	1.949	150	1.841	150	2.007	166	167						1		1	39		1			1	1											1	1				
M17-5	3.05	2.638	150	0.412	150	0.773 0.432	361 20	90 170						1		1	28		1		1		1		1									1	1				
M19-2-1	2.90	2.396	150	0.504	150	0.708	204	168						1		1	36		1			1	1											1	1				
M21-1	2.96	2.200	150	0.760	150	1.082 0.780	322 20	265 173						1		1	40		1		1		1											1	1				
M18-1	2.96	2.173	150	0.787	150	0.807	20	142						1		1	13		1		1		1											1	1				
既27-2	3.10	2.368	150	0.732	150	1.319	587	88						1			8		1			1	1											1	1				
小計														12			2	6	254		9	1	5	3	3	6		1	3						1	8	9		

組立式 1 号マンホール数量 No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

組立式楕円マンホール数量計算書

工区：1

人 孔 番 号	地 盤 高	人 孔 深	流 出 管		流 入 管				副 管 工				削 孔 工			蓋・受枠		調整高	調 整 部 品						マ ン ホ ー ル ブ ロ ッ ク														底 版		
			管 径	管 底 高	管 径	管 底 高	落 差	角 度	管 径	落 差	角 度	タイ プ	200	150	100	T -25	T -14		(mm)	調整部材			リング			斜 壁			直 壁						く 体						
																				2.5	4.5	5	1 0	1 5	3 0	4 5	6 0	3 0	6 0	9 0					6 0	9 0					
M16-1	3.33	3.183	150	0.147	150	0.305	158	252						1		1	23		1	1			1				2					1									
M8-1	3.35	3.031	150	0.319	150	0.339	20	214						1		1	21		1	1			1				2					1									
M1-37-1	3.45	2.753	150	0.697	150	0.717	20	173						1		1	43		1	1			1				1	1				1									
M1-37-3	3.38	2.595	150	0.785	150	0.805	20	171						1		1	35		1	1			1		1		1					1									
M1-37-5	2.97	1.945	150	1.025	150	1.045	20	185						1		1	35		1			1	1			1						1									
M1-37-7	2.78	1.652	150	1.128	150	1.148	20	163						1		1	42		1			1	1		1							1									
M1-37-9	2.87	1.659	150	1.211	150	1.231	20	169						1		1	49		1			1	1		1							1									
M1-37-11	3.25	1.941	150	1.309	150	1.329	20	168						1		1	31		1			1	1			1						1									
M1-36-2	3.09	1.390	150	1.700	150	1.720	20	280						1		1	30		1	1			1									1									
M17-2	3.32	3.108	150	0.212	150	0.232	20	172						1		1	48		1		1	1				2						1									
M17-4	3.17	2.844	150	0.326	150	0.346	20	188						1		1	34		1			1	1			1	1					1									
合計														13			11	391		11	5	1	5	8	3		3	4	9				11								

組立式楕円マンホール数量 No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

小口径マンホール数量計算書

工区：1

人 孔 番 号	地 盤 高	人 孔 深	道 路 幅 員	流 出 管		流 入 管				削 孔 工			蓋・受枠		調整高	調 整 部 品					マ ン ホ ー ル ブ ロ ッ ク															基 礎 版	備 考		
				管 径	管 底 高	管 径	管 底 高	落 差	角 度	200	150	100	T -25	T -14		調整部材		リング			斜 壁			直 壁										く 体					
																2.5	4.5	5				2			1	1 5	3	4	5	6	9				3 7				
	m	m	m	mm	m	mm	m	mm	度	箇所	箇所	箇所	1 2	1 2	(mm)																					7			
M8-2	3.31	2.943	4.050	150	0.367	150	0.377	10.0	147		1			1	33			1	1															2		1		1	
M8-4	3.42	2.932	4.050	150	0.488	150	0.498	10.0	191		1			1	22			1	1															2		1		1	
M6-1	3.53	2.916	4.000	150	0.614	150	0.624	10.0	188		1			1	6			1	1															2		1		1	
M3-1	3.60	1.855	4.000	150	1.745	150	1.755	10.0	175		1			1	45			1	1																2		1		1
M1-37-2	3.40	2.665	1.680	150	0.735	150	0.745	10.0	177		1			1	5	1			1																1	1	1		1
M1-37-4	3.11	2.133	1.500	150	0.977	150	0.987	10.0	172		1			1	23			1	1																	1		1	
M1-37-6	2.88	1.811	1.500	150	1.069	150	1.079	10.0	186		1			1	1	1			1																	1		1	
M1-37-8	2.85	1.666	1.800	150	1.184	150	1.194	10.0	155		1			1	6			1	1																	1		1	
M1-37-10	3.02	1.767	1.800	150	1.253	150	1.263	10.0	178		1			1	7			1	1																	1		1	
M1-36-1	3.09	1.419	1.480	150	1.671	150	1.681	10.0	89		1			1	9			1	1																	1		1	
M17-1	3.32	3.139	4.050	150	0.181	150	0.191	10.0	138		1			1	29			1	1																	1		1	
M17-3	3.21	2.917	4.050	150	0.293	150	0.303	10.0	199		1			1	7			1	1																	1		1	
M19-3-1	2.94	2.473	6.080	150	0.467	150	0.477	10.0	167		1		1		13			1	1																	1		1	
M26-1-1	3.08	1.752	2.140	150	1.328	150	1.803	475.0	180		1			1	42			1	1																	1		1	
合計											14		1	13	248	2	12	14			14					10	4	1	9	3	15			14			14		

小口径マンホール数量 No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

副管取付工数量計算書

本管径 150 mm

工区：1

人 孔 番 号	流 出 管		流 入 管		落 差 [h]	副 管 種 別 外：1 内：2	外 副 管 工									内 副 管 工				普 通 作業員 人
	管 径	管 底 高	管 径	管 底 高			副管用 90度 支 管	カ ラ ー	90度 曲 管	ﾌﾞﾚｰｲﾝﾄﾞ 直 管 [L]	洗きなまし 番 線	ｺﾝｸﾘｰﾄ 高 [H]	ｺﾝｸﾘｰﾄ 量	型 枠	基 礎 砕 石 t=20cm	内副管用 継 手	カ ラ ー	ﾌﾞﾚｰｲﾝﾄﾞ 直 管 [L]	固定 ﾊﾞﾝﾄﾞ	
	mm	m	mm	m			個	個	個	m	本	m	m3	m ²	m3	個	個	m	個	
M6-2	150	0.643	150	1.703	1.060	2									1	1	0.883	2	0.21	
合計															1	1	0.883	2	0.21	

副管取付工数量 No. 1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 計 算 書

工区：2 市費

工事名：第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 本管 $\phi 150$ >>

工区：2

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 本管 φ150 >>

工区：2

工種	名 称	規 格	単位	数 量	2-A	2-B	2-C	A別計算	B別計算	C別計算
本 管 土 管 工	流用土埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3		9.88			+	-9.88	
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	流用土埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3		9.96			+	-9.96	
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	流用土埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3		31.27			+	-31.27	
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	流用土埋戻工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3		1.22			+	-1.22	
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3		0.10			+	-0.10	
	流用土埋戻工D (溝掘り)	人力	m3							
	(のり切り)	人力	m3							
	碎石埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3	10	13.54					
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	碎石埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	10	9.86					
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	碎石埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3	50	50.38					
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	碎石埋戻工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3	40	24.40					
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3		11.04					
	碎石埋戻工D (溝掘り)	人力	m3							
	(のり切り)	人力	m3							
	建設発生土運搬工A	DT 2t	m3	20	18.68					
	建設発生土運搬工B	DT 4t	m3	10	13.92					
	建設発生土運搬工C	DT 10t	m3	70	70.52					
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3	50	49.93					
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人力)	m3							
本 管 土 留 工	矢板設置撤去工	H=1.5m	m							
	"	H=2.0m	m	29	29.00					
	"	H=2.5m	m	76	75.80					
	"	H=3.0m	m	12	11.90					
	"	H=3.5m	m							
	"	H=3.8m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m	29	29.00					
	"	2 段	m	88	87.70					
	"	3 段	m							
路 面	表層工 (t=3cm) 車道	w < 1.4m	m2	61	60.71					
	" 歩道	w < 1.4m	m2							
	下層路盤工 (t=12cm) 車道(小型)		m2	61	60.71					
	" (t=12cm) 歩道		m2							
	購入土埋戻工A	BH 0.13m3	m3	10				9.88		
	購入土埋戻工B	BH 0.28m3	m3	10				9.96		
	購入土埋戻工C	BH 0.45m3	m3	30				31.27		
	購入土埋戻工D	BH 0.08m3	m3	1				1.32		
	購入土埋戻工D	人力	m3							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 矢板工量計算 >>

工区：2

工種	名 称	規 格	単位	数 量	2-A	2-B	2-C	A別計算	B別計算	C別計算
本 管 工 φ 200	矢板設置撤去工 A	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	矢板設置撤去工 B	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	矢板設置撤去工 C	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	〃	H=3.8m	m							
	矢板設置撤去工 D	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m							
	〃	2 段	m							
	〃	3 段	m							
本 管 工 φ 150	矢板設置撤去工 A	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m	16.3	16.30					
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	矢板設置撤去工 B	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m	11.9	11.90					
	〃	H=3.5m	m							
	矢板設置撤去工 C	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m							
	〃	H=2.5m	m	59.5	59.50					
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	〃	H=3.8m	m							
	矢板設置撤去工 D	H=1.5m	m							
	〃	H=2.0m	m	29.0	29.00					
	〃	H=2.5m	m							
	〃	H=3.0m	m							
	〃	H=3.5m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m	29.0	29.00					
	〃	2 段	m	87.7	87.70					
	〃	3 段	m							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

＜＜ 矢板工量計算 ＞＞

工区：2

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 橿円マンホール >>

工区：2

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 小口径マンホール >>

工区：2

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 枘及び取付管 >>

工区：2

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数量総括表 << 柵及び取付管 >>

工区：2

工種	名 称	規 格	単位	数 量	2-A	2-B	2-C	A別計算	B別計算	C別計算
取付管土工	舗装版切断工	As版 t≤15cm	m	45	44.82					
	〃	As版 15cm<t≤30cm	m							
	〃	Co版 t<20cm	m							
	舗装版破碎工A	BH 0.13m3	m2	2	1.93					
	舗装版直接掘削積込工B t≤10cm	BH 0.28m3	m2	1	1.08					
	〃 10cm<t	BH 0.28m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工C t≤15cm	BH 0.45m3	m2	15	14.98					
	〃 15cm<t	BH 0.45m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工D	BH 0.08m3	m2	0	0.06					
	人力舗装版破碎工 t≤4cm	人力	m2							
	〃 4cm<t	人力	m2							
	産業廃棄物処分工A (As塊)	DT 2t	m3	0	0.10					
	産業廃棄物処分工B (As塊)	DT 4t	m3	0	0.05					
	産業廃棄物処分工C (As塊)	DT 10t	m3	1	0.75					
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t	m3	0	0.00					
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t (人力)	m3							
	産業廃棄物処分量計 (As塊)		m3	1	0.90					
	機械掘削積込工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3	3	3.39					
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	機械掘削積込工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	2	1.85					
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	機械掘削積込工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3	20	21.61					
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3		2.38					
	機械掘削積込工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3	0	0.06					
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3							
	人力掘削積込工	人力	m3	20	23.39					
	砂基礎工 (溝掘り)	機械	m3		4.87					
	(のり切り)	機械	m3		0.54					
			m3							
			m3							
	砂基礎工 (溝掘り)	人力	m3		3.99					
	(のり切り)	人力	m3		0.82					
	流用土埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3		0.77			+	-0.77	
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	流用土埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3		0.32			+	-0.32	
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	流用土埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3		3.13			+	-3.13	
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3		0.20			+	-0.20	
	流用土埋戻工D (溝掘り)	BH 0.06m3	m3							
	(のり切り)	BH 0.06m3	m3							
	流用土埋戻工D (溝掘り)	人力	m3		3.06			+	-3.06	
	(のり切り)	人力	m3							

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数 量 総 括 表 << 柵及び取付管 >>

工区：2

工種	名 称	規 格	単位	数 量	2-A	2-B	2-C	A別計算	B別計算	C別計算
取 付 管 土 工	砕石埋戻工A (溝掘り)	BH 0.13m3	m3	2	1.93					
	(のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	砕石埋戻工B (溝掘り)	BH 0.28m3	m3	1	1.08					
	(のり切り)	BH 0.28m3	m3							
	砕石埋戻工C (溝掘り)	BH 0.45m3	m3	10	13.12					
	(のり切り)	BH 0.45m3	m3		1.60					
	砕石埋戻工D (溝掘り)	BH 0.08m3	m3	0						
	(のり切り)	BH 0.08m3	m3		0.05					
	砕石埋戻工D (溝掘り)	人力	m3	20	13.24					
	(のり切り)	人力	m3		2.33					
	建設発生土処分工A (溝掘り)	DT 2t	m3	6	5.80					
	建設発生土処分工B (溝掘り)	DT 4t	m3	3	2.82					
	建設発生土処分工C (溝掘り)	DT 10t	m3	35	35.07					
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3	1	0.68					
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人力)	m3							
取 付 管 土 留 工	矢板設置撤去工	H=1.5m	m							
	"	H=2.0m	m	31	30.51					
	"	H=2.5m	m							
	"	H=3.0m	m							
	"	H=3.5m	m							
	"	H=3.8m	m							
	軽量支保材設置撤去工	1 段	m	31	30.51					
※仮設 工数量 参照	"	2 段	m							
	"	3 段	m							
路 面										
	表層工 (t=3cm) 車道	w < 1.4m	m2	16	16.06					
	" 歩道	w < 1.4m	m2							
	下層路盤工 (t=12cm) 車道(小型)		m2	16	16.06					
	" (t=12cm) 歩道		m2							
	購入土埋戻工A	BH 0.13m3	m3	1				0.77		
	購入土埋戻工B	BH 0.28m3	m3	0				0.32		
	購入土埋戻工C	BH 0.45m3	m3	3				3.33		
	購入土埋戻工D	BH 0.08m3	m3							
	購入土埋戻工D	人力	m3	3				3.06		

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

流 用 土 数 量 計 算 表

工区：2

工事名：第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

単位：m3

		掘 削 工 (現場)				掘 削 残 土 振 り 分 け											
		本管φ200部		本管φ150部		取付管部		計	本管φ200部		本管φ150部		取付管部		計		
		(道路内)		(道路内)		(道路内)			(宅地内)	流用対象	処分対象	流用対象	処分対象	流用対象		処分対象	
										(道路内)	(道路内)	(道路内)	(道路内)	(道路内)	(宅地内)	(道路内)	(宅地内)
機械施工 A	横込 BH0.13m3																
	運搬 DT 2 t		30.0	3.4	3.3	36.7		—	30.0	—	3.4	3.3	—	—	36.7	—	
機械施工 B	横込 BH0.28m3																
	運搬 DT 4 t		20.0	1.9	1.2	23.1		—	20.0	—	1.9	1.2	—	—	23.1	—	
機械施工 C	横込 BH0.45m3																
	運搬 DT 10 t		110.0	20.0	17.3	147.3				110.0			20.0	17.3		147.3	
機械施工 D	横込 BH0.06m3																
	運搬 DT 2 t		50.0	0.1	0.6	50.7		—	50.0	—	0.1	0.6	—	—	50.7	—	
人力施工	横込 人力																
	運搬 DT 2 t			-2.5		-2.5		—		—	-2.5		—	—	-2.5	—	
計			210.0	22.8	22.5	255.3			100.0	110.0	2.8	5.2	20.0	17.3	108.0	147.3	

単位：m3

		※ 運 搬 工 (現場～仮置場)			
		L= 2.0 km			計
		本管部		取付管部	
		本管 φ200	本管 φ150		
機械施工 A	積込 BH0.13m3 運搬 DT 2 t		30.0	6.7	36.7
機械施工 B	積込 BH0.28m3 運搬 DT 4 t		20.0	3.1	23.1
機械施工 C	積込 BH0.45m3 運搬 DT 10 t				
機械施工 D	積込 BH0.06m3 運搬 DT 2 t		50.0	0.7	50.7
人力施工	積込 人力 運搬 DT 2 t			-2.5	-2.5
計			100.0	8.0	108.0

単位：m3

流用対象土の内、処分土量（地山土量） (仮置場～処理場)					
(本管部)		(取付管部)	運搬土量		
対象土量－流用土量		対象土量－	(本管部)		(取付管部)
φ200部	φ150部	流用土量	φ200部	φ150部	
	30.0	5.8	100.0	8.0	
	20.0	2.8			
		-2.2			
	50.0	0.7			
		0.9			
	100.0	8.0		100.0	8.0

	変化率L	変化率C	1/C	L/C
軽質土	1.20	0.90	1.11	1.33
砂質土	1.20	0.90	1.11	1.33
粘性土	1.25	0.90	1.11	1.39

単位：m3

		流 用 土												処 分 土											
		※ 積 込 工 (仮置場内)				※ 運 搬 工 (仮置場～現場)				埋 戻 工 (現場)				※ 積 込 工 (仮置場内)				※ 運 搬 工 (仮置場～処理場)				※ 運 搬 工 (現場～処理場)			
		L= 2.0 km				L= 6.0 km				L= 8.0 km				L= 6.0 km				L= 8.0 km							
		本管部		取付管部		計	本管部		取付管部		計	本管部		取付管部		計	本管部		取付管部		計				
φ 200	φ 150	φ 200	φ 150	φ 200	φ 150		φ 200	φ 150	φ 200	φ 150		φ 200	φ 150	本管 φ 200	本管 φ 150		取付管部	計							
機械施工 A	積込 BH0.13m3																								
	運搬 DT 2 t																								0.9
機械施工 B	積込 BH0.28m3																								
	運搬 DT 4 t																								0.2
機械施工 C	積込 BH0.45m3																								
	運搬 DT 10 t																								2.2
機械施工 D	積込 BH0.06m3																								
	運搬 DT 2 t																								
人力施工	積込 人力																								
	運搬 DT 2 t																								-3.4
計																									

数 量 総 括 表 << 舗装復旧 >>

工区：2

工種	名 称	規 格	単位	数 量	2-A	2-B	2-C	A別計算	B別計算	C別計算
路盤工										
	機械掘削積込工A	BH 0.13m3	m3							
	機械掘削積込工B	BH 0.28m3	m3							
	機械掘削積込工C	BH 0.45m3	m3							
	機械掘削積込工D	BH 0.06m3	m3							
	人力掘削積込工	人力	m3							
	建設発生土処分工A	DT 2t	m3							
	建設発生土処分工B	DT 4t	m3							
	建設発生土処分工C	DT 10t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人力)	m3							
	路盤整正工 起こし有	車道	m2	429	332.82			+	96.45	
	〃 起こし有	車道(小型)	m2							
	〃 起こし有	歩道	m2							
	下層路盤工 (t=12cm)	車道	m2							
	〃 (t=12cm)	車道(小型)	m2							
	〃 (t=12cm)	歩道	m2							
	下層路盤工 (t=14cm)	車道	m2							
	〃 (t=14cm)	車道(小型)	m2							
	〃 (t=14cm)	歩道	m2							
	上層路盤工 (t=10cm) 車道	車道	m2							
	〃 (t=10cm) 車道	車道(小型)	m2							
	〃 (t=10cm) 車道	歩道	m2							
路面本復旧工										
	舗装版破碎工A	BH 0.13m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工B t≤10cm	BH 0.28m3	m2	295	36.18			+	258.94	
	〃 10cm<t	BH 0.28m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工C t≤10cm	BH 0.45m3	m2	133	296.64			+	-163.49	
	〃 10cm<t	BH 0.45m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工D	BH 0.08m3	m2							
	人力舗装版破碎工 t≤4cm	人力	m2							
	〃 4cm<t	人力	m2							
	産業廃棄物処分工A (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工B (As塊)	DT 4t	m3	15	1.81			+	12.95	
	産業廃棄物処分工C (As塊)	DT 10t	m3	7	14.83			+	-8.12	
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t (人力)	m3							
	産業廃棄物処分量計 (As塊)		m3	21	16.64			+	4.83	

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

<< 舖裝復旧 >>

工区：2

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

工区：2A

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

数量総括表 << 附帯工 >>

工区：2

工種	名 称	規 格	単位	数 量	2-A	2-B	2-C	A別計算	B別計算	C別計算
附 帯 工										
	土間復旧工A	As舗装	箇所	1	1					
	土間復旧工B	Co舗装	箇所	4	4					
	土間復旧工C	タイル張り	箇所							
地 下 埋 設 物 調 査 試 掘 工										
	地下埋設物調査試掘工		箇所	15	15					
	舗装版切断工	As版 t≤15cm	m	90	90.00					
	〃	As版 15cm<t≤30cm	m							
	〃	Co版 t<20cm	m							
	舗装版破碎工A	BH 0.13m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工B t≤10cm	BH 0.28m3	m2	34	33.75					
	〃 10cm<t	BH 0.28m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工C t≤15cm	BH 0.45m3	m2							
	〃 15cm<t	BH 0.45m3	m2							
	舗装版直接掘削積込工D	BH 0.08m3	m2							
	人力舗装版破碎工 t≤4cm	人	m2							
	〃 4cm<t	人	m2							
	産業廃棄物処分工A (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工B (As塊)	DT 4t	m3	2	1.65					
	産業廃棄物処分工C (As塊)	DT 10t	m3							
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t	m3							
	産業廃棄物処分工D (As塊)	DT 2t (人	m3							
	産業廃棄物処分量計 (As塊)		m3	2	1.65					
	機械掘削積込工A (のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	機械掘削積込工B (のり切り)	BH 0.28m3	m3	22	21.90					
	機械掘削積込工C (のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	機械掘削積込工D	BH 0.06m3	m3							
	人力掘削積込工	人力	m3	17	16.95					
	砂基礎工	機械	m3	10	10.20					
	砂基礎工	人力	m3							
	碎石埋戻工A (のり切り)	BH 0.13m3	m3							
	碎石埋戻工B (のり切り)	BH 0.28m3	m3	25	25.35					
	碎石埋戻工C (のり切り)	BH 0.45m3	m3							
	碎石埋戻工D (のり切り)	BH 0.06m3	m3							
	碎石埋戻工D (のり切り)	人	m3							
	建設発生土処分工A (のり切り)	DT 2t	m3							
	建設発生土処分工B (のり切り)	DT 4t	m3	39	38.85					
	建設発生土処分工C (のり切り)	DT 10t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t	m3							
	建設発生土運搬工D	DT 2t (人	m3							
	表層工 (t=3cm) 車道	w<1.4m	m2	34	33.75					
	〃 歩道	w<1.4m	m2							
	下層路盤工 (t=12cm)	車道(小型)	m2	34	33.75					
	〃 (t=12cm)	歩道	m2							

第1処理分区 2号外汚水、3号雨水管渠工事

工区：2A

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

工区：2A

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書(本管)

本管径 150 mm

工区：2A

[illegible]

土留工数量 (本管)				
------------	--	--	--	--

No. 1

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書(本管)

本管径 150 mm

工区：2A

[illegible]

土留工数量 (本管)		No. 1
------------	--	-------

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書(本管)

本管径 150 mm

工区：2A

[illegible][illegible]

No. 1

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

[illegible]

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

工区：2A

土工数量（取付管）その 1 No. 1

75

土留工数量計算書（取付管）

取付管径 100 mm

工区：2A

路線名	人孔番号	方向	箇所数	土留延長	平均掘削深	掘削幅 800	掘削深による矢板分類（m）										軽量支保工 w=700mm			備考	
							掘削深										1段	2段	3段		
							H=1.3m	H=1.5m	H=1.8m	H=2.0m	H=2.3m	H=2.5m	H=2.8m	H=3.0m	H=3.3m	H=3.5m	H=3.8m				
							矢板材料長														
			箇所	m	m	m	L=1.5m	L=2.0m	L=2.0m	L=2.5m	L=2.5m	L=3.0m	L=3.0m	L=3.5m	L=3.5m	L=4.0m	L=4.0m	1段支保工	2段支保工	3段支保工	
2	M2-1 M3-2	右 左	1	2.15	1.645	0.80				2.15								2.15			
1-35	M1-35-1 +28.5	右 左	1	1.53	1.695	0.80				1.53								1.53			
1-35	M1-35-2 M1-35-1	右 左	1 2	1.03 1.53	1.795 1.695	0.80				1.03 3.05								1.03 3.05			
1-36	M1-36-3 +12.5	右 左																			
1-36	M1-36-4 M1-36-3	右 左																			
23	M23-1 +21.6	右 左	1	2.41	1.745	0.80				2.41								2.41			
18	M18-2 +8.9	右 左	3 2	1.61 3.90	1.505 1.655	0.80				4.82 7.79								4.82 7.79			
22	M22-1 +28.4	右 左	2	3.88	1.625	0.80				7.75								7.75			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
		右																			
		左																			
合計			13	18.00						30.51								30.51			

土留工数量（取付管） No. 1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

土留工数量計算書(取付管)

取付管径 100 mm 工区：2A

[illegible]

土留工数量（取付管） No.1

第1处理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

舗装本復旧工数量計算書 その1

本管径 150 mm

工区：2A

路線名	人孔番号	区間距離	舗装幅員	道路幅員	現況舗装厚	仮舗装厚	本舗装厚	本管掘削幅	本舗装延長	平均舗装幅	取付管				舗装全面積	本復旧面積	仮復旧面積			舗装一仮復旧全面積	仮復旧部の舗装取り壊し 道路幅員による分類				備考
											方向	箇所	舗装延長	舗装幅			本管部	取付管部	計		5.0	2.4	1.7		
																					≤W	≤W<5.0	≤W<2.4	W<1.7	
		m	m	m	m	m	m	(路面幅) m	m	m		箇所	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ² m3	m ² m3	m ² m3	m ² m3	
2	M2-1 M3-2	11.90	3.04	4.00	0.05	0.05	0.05	0.85	11.90	3.04	右				36.18	36.18			11.20	24.98		11.20			
	M1-35-1										左	1	1.35	0.80			10.12	1.08	11.20		0.56				
1-35	+28.5	6.70		1.80	0.05			0.85	6.70		右	1	0.73	0.80					6.28	-6.28					
	M1-35-2										左	1	0.23	0.80											
1-35	M1-35-1	9.60		1.80	0.05			0.85	9.60		右	2	0.73	0.80					9.51	-9.51					
	M1-36-3										左														
1-36	+12.5	15.30		1.48	0.05			0.83	15.30		右														
	M1-36-4										左	1	0.08	0.79					12.70	-12.70					
1-36	M1-36-3	29.00		1.48	0.05			0.85	29.00		右								24.71	-24.71					
	M23-1										左	1	1.61	0.80											
23	+21.6	19.90	5.05	6.82	0.05	0.05	0.05	0.85	19.90	5.05	右				100.50	100.50	16.92	1.29	18.21	82.29	18.21	18.21			
	M18-2										左	3	0.81	0.80							0.91				
18	+8.9	23.30	4.92	6.07	0.05	0.05	0.05	0.85	23.30	4.92	右	2	3.10	0.80	114.64	114.64	19.81	6.90	26.71	87.93	26.71	26.71			
	M22-1										左	2	1.08	0.86							1.34				
22	+28.4	16.30	5.00	6.00	0.05	0.05	0.05	0.85	16.30	5.00	右	2	3.08	0.80	81.50	81.50	13.86	6.79	20.65	60.85	20.65	20.65			
											左										1.03				
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
											右														
											左														
合計		132.00														332.82	60.71	16.06	129.97	202.85	65.57	11.20			
																					3.28	0.56			

舗装本復旧工数量（その1） No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

組立式楕円マンホール数量計算書

工区：2 市費

人 孔 番 号	地 盤 高	人 孔 深	流 出 管		流 入 管				副 管 工				削 孔 工			蓋・受枠			調整高	調 整 部 品						マ ン ホ ー ル ブ ロ ッ ク														底 版																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			管 径	管 底 高	管 径	管 底 高	落 差	角 度	管 径	落 差	角 度	タイ プ	200	150	100	T -25	T -14			調整部材		リング			斜 壁			直 壁						く 体																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

組立式楕円マンホール数量 No.1

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

工区：2 市費

小口径マンホール数量 No. 1

試掘工数量計算書

工区：2 工区：2

付 又近 はの 路M 線H	道 路 幅 員	掘 削 延 長	掘 削 幅	箇 所 数	現 況 舗 装 厚	施 工 舗 装 厚	舗 装 切 断 工		舗 装 版 直 接 掘 削 積 込								掘削工（機械部分）				掘 削 人 工 力 部 分	残土処分工				砂基礎工				碎石埋戻工				仮 舗 装 工 人 力 t=3cm	
									取 壊 処 分 A		取 壊 処 分 B		取 壊 処 分 C		取 壊 処 分 D		機 械 掘 削 A	機 械 掘 削 B	機 械 掘 削 C	機 械 掘 削 D		残 土 処 分 A	残 土 処 分 B	残 土 処 分 C	残 土 処 分 D	砂 基 礎 工				機 械 埋 戻	機 械 埋 戻 B	機 械 埋 戻 C	機 械 埋 戻 D		
							t≦15 m	t>15 m	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2
1 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
2 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
3 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
4 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
5 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
6 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
7 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
8 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
9 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
10 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
11 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
12 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
13 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
14 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
15 人孔付近	3.00	1.50	1.50	1	1.00	0.05	6.00					2.25	0.11					1.46			1.13		2.59			0.68					1.69			2.25	
合計				15			90.00	0.00	0.00	0.00	33.75	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	16.95	0.00	38.85	0.00	0.00	10.20	0	0	0	0.00	25.35	0.00	0.00	33.75	

試掘工数量

第1処理分区 2号外污水、3号雨水管渠工事

基幹 開削部 集計表

工種	種別	細 別	規 格	単位	数 量						合 計	摘 要
					基幹							
ウエルポイント	設置・撤去工	ヘッダーパイプ		m	275.0						275.0	
		ポンプ設置撤去		組	1						1	
		ウエルポイント	延長	m	275.0						275.0	
			本数	本	139						139	2.0m間隔
	運転日数・供用日数	実日数										
		ポンプ運転管理	開削部(積算資料参照)	日	26.2							
		ジェット運転	ウエルポイント本数/1日当り施工本数	日	3.5							40本
		供用日数	実日数×1.5									
		ポンプ運転管理		日	44.6							
		ジェット運転		日	6.0							

基幹 開削部 集計表

工種	種別	細 別	規 格	単位	数 量						合 計	摘 要
					基幹							
土 工	設 置 時											
		舗装版切断工	As t=5cm	m	182						182	
		舗装版切断工	As t=10cm	m								
		舗装版切断工	Co	m								
		舗装取壊B	As t=5cm	m2	73						73	
		舗装取壊B	As t=10cm	m2								
		舗装取壊B	Co t=20cm	m2								
		As塊処分B		m3	4						4	
		As塊処分B		m3								
		As塊処分B	Co	m3								
		As処分量		m3	4						4	
		Co処分量		m3								
		機械掘削A		m3								
		機械掘削B		m3	51						51	
		機械掘削C		m3								
		機械掘削D		m3								
		機械埋戻A(碎石)	RC-40	m3								
		機械埋戻B(碎石)	RC-40	m3	16						16	
		機械埋戻C(碎石)	RC-40	m3								
		機械埋戻D(碎石)	RC-40	m3								
		機械埋戻A(碎石)	RC-40	m3								
		機械埋戻B(碎石)	RC-40	m3	34						34	
		機械埋戻C(碎石)	RC-40	m3								
		機械埋戻D(碎石)	RC-40	m3								
		残土処分A		m3								
		残土処分B		m3	51						51	
		残土処分C		m3								
		残土処分D		m3								
		仮復旧	再生アスコン13 t=5cm	m2	73						73	

基幹 開削部 各種計算表

工種	種別	細 別	規 格	単位	数 量						合 計	摘 要
					基幹							
土 工	撤 去 時	舗装取壊A	As t=3cm	m2								
		舗装取壊B	As t=3cm	m2	73						73	
		舗装取壊C	As t=3cm	m2								
		舗装取壊D	As t=3cm	m2								
		As塊処分A		m3								
		As塊処分B		m3	4						4	
		As塊処分C		m3								
		As塊処分D		m3								
		As処分量		m3	4						4	
		機械掘削A		m3								
		機械掘削B		m3	51						51	
		機械掘削C		m3								
		機械掘削D		m3								
		機械埋戻A (碎石)	流用土	m3								
		機械埋戻B (碎石)	流用土	m3	51						51	
		機械埋戻C (碎石)	流用土	m3								
		機械埋戻D (碎石)	流用土	m3								
		残土処分A		m3								
		残土処分B		m3								
		残土処分C		m3								
		残土処分D		m3								
		仮復旧	As t=5cm	m2	73						73	

数 量 計 算 書			基幹 1式当り	
名 称	計 算 式		数 量	
設置時				
ヘッダーパイプ	275	= 275.00	275.00	m
ウエルポイント	275	= 275.00	275.00	m
	275/2.0+1	= 138.5	139	
	計		139	本
舗装版切断工 (As版・t=5cm)	182	= 182.0	182	m
舗装版直接掘削積込工B	182×0.40	= 72.8	73	m2
産業廃棄物処分工B	72.8×0.05	= 3.6	4	m3
産業廃棄物処分量 As塊	3.6	= 3.6	4	m3
機械掘削積込工B	182×0.4×0.45	= 32.8	33	m3
機械掘削積込工B	88.3×0.4×0.50	= 17.7	18	m3
計		=	51	
碎石埋戻工B	182×0.15×0.4	= 10.9	11	m3
碎石埋戻工B	88.3×0.15×0.4	= 5.3	5	m3
計		=	16	
碎石埋戻工B	182×0.3×0.4−0.075×0.075×π	= 21.8	22	m3
碎石埋戻工B	88.3×0.35×0.4−0.075×0.075×π	= 12.3	12	m3
計		=	34	
仮舗装工 再生アスコン13・t=5cm	182×0.40	= 72.8	73	m2

数 量 計 算 書			基幹 1式当り	
名 称	計 算 式	数 量		
撤去時				
ヘッダーパイプ	275 = 275.00	275.00	m	
ウエルポイント	275 = 275.00	275.00	m	
	275/2.0+1 = 138.5	139		
	計	139	本	
舗装版直接掘削積込工B	182×0.40 = 72.8	73	m2	
産業廃棄物処分工B	72.8×0.05 = 3.6	4	m3	
産業廃棄物処分量 As塊	3.6 = 3.6	4	m3	
機械掘削積込工B	182×0.45×0.4 = 32.8	33	m3	
機械掘削積込工B	88.3×0.5×0.4 = 17.7	18	m3	
計	=	51		
碎石埋戻工B	182×0.45×0.4 = 32.8	33	m3	
碎石埋戻工B	88.3×0.5×0.4 = 17.7	18	m3	
計	=	51		
仮舗装工 再生アスコン13・t=3cm	182×0.40 = 72.8	73	m2	

薬液注入工数量集計表

(二重管ストレーナ複相方式)

名 称	規 格	単位	開削工						
注入本数		本	30						
1 本当り注入長	粘性土 $0 \leq N < 4$	m							
	粘性土 $4 \leq N < 8$	"							
	砂質土 $0 \leq N < 10$	"	1.700						
	砂質土 $10 \leq N < 30$	"							
	砂質土 $30 \leq N$	"							
	砂礫土 $N < 50$	"	0.600						
	砂礫土 $50 \leq N$	"							
	合 計	m	2.300						
1 本当り注入量		ℓ							
	1 次注入	"	419						
	2 次注入	"	485						
総注入量		kℓ	27.135						
1 孔当りボーリング長	粘性土	m							
	砂質土	"	1.700						
	砂礫土	"	1.100						
	合 計	"	2.800						

名 称	規 格	単位							
注入本数		本							
1 本当り注入長	粘性土 $0 \leq N < 4$	m							
	粘性土 $4 \leq N < 8$	"							
	砂質土 $0 \leq N < 10$	"							
	砂質土 $10 \leq N < 30$	"							
	砂質土 $30 \leq N$	"							
	砂礫土 $N < 50$	"							
	砂礫土 $50 \leq N$	"							
	合 計	m							
1 本当り注入量		ℓ							
	1 次注入	"							
	2 次注入	"							
総注入量		kℓ							
1 孔当りボーリング長	粘性土	m							
	砂質土	"							
	砂礫土	"							
	合 計	"							

ブロック積工数量総括表

[illegible]

構造物取壊し工計算書

測 点	距 離	面 積	平均面積	立 積	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
ANo.0		0.201			
	9.400		0.20	1.9	
No.0+9.4		0.208			
No.0+9.4(同所)		0.193			
	8.100		0.18	1.5	
No.0+17.5		0.164			
No.0+17.5(同所)		0.164			
	12.500		0.14	1.8	
No.0+30.0		0.106			
No.0+30.0(同所)		0.101			
	1.900		0.10	0.2	
No.0+31.9		0.092			
合 計				5.4	

床 掘 工 計 算 書					
測 点	距 離	面 積	平均面積	立 積	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
ANo.0		2.028			
	9.400		2.00	18.8	
No.0+9.4		1.966			
No.0+9.4(同所)		1.814			
	8.100		1.98	16.0	
No.0+17.5		2.143			
No.0+17.5(同所)		1.640			
	12.500		1.88	23.5	
No.0+30.0		2.110			
No.0+30.0(同所)		1.290			
	1.900		1.16	2.2	
No.0+31.9		1.033			
合 計				60.5	

埋 戻 し (1) 工 計 算 書

測 点	距 離	面 積	平均面積	立 積	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
ANo.0		0.224			
	9.400		0.25	2.4	
No.0+9.4		0.268			
No.0+9.4(同所)		0.224			
	8.100		0.29	2.3	
No.0+17.5		0.358			
No.0+17.5(同所)		0.224			
	12.500		0.34	4.3	
No.0+30.0		0.452			
No.0+30.0(同所)		0.224			
	1.900		0.22	0.4	
No.0+31.9		0.224			
合 計				9.4	

埋 戻 し (2) 工 計 算 書

測 点	距 離	面 積	平均面積	立 積	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
ANo.0		0.274			
	9.400		0.30	2.8	
No.0+9.4		0.334			
No.0+9.4(同所)		0.274			
	8.100		0.37	3.0	
No.0+17.5		0.464			
No.0+17.5(同所)		0.274			
	12.500		0.44	5.5	
No.0+30.0		0.606			
No.0+30.0(同所)		0.274			
	1.900		0.27	0.5	
No.0+31.9		0.274			
合 計				11.8	

コンクリート埋戻し工計算書

測 点	距 離	面 積	平均面積	立 積	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
ANo.0		0.034			
	9.400		0.05	0.5	
No.0+9.4		0.067			
No.0+9.4(同所)		0.073			
	8.100		0.05	0.4	
No.0+17.5		0.029			
No.0+17.5(同所)		0.041			
	12.500		0.03	0.4	
No.0+30.0		0.019			
No.0+30.0(同所)		0.024			
	1.900		0.04	0.1	
No.0+31.9		0.047			
合 計				1.4	

裏込砕石工計算書

測 点	距 離	面 積	平均面積	立 積	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
ANo.0		0.368			
	9.400		0.35	3.3	
No.0+9.4		0.338			
No.0+9.4(同所)		0.353			
	8.100		0.31	2.5	
No.0+17.5		0.264			
No.0+17.5(同所)		0.300			
	12.500		0.23	2.9	
No.0+30.0		0.158			
No.0+30.0(同所)		0.193			
	1.900		0.19	0.4	
No.0+31.9		0.193			
合 計				9.1	

間 知 ブ ロ ッ ク 積 工 計 算 書

測 点	距 離	延 長	平均延長	面 積	摘 要
	(m)	(m)	(m)	(m2)	
ANo.0		2.088			
	9.400		2.09	19.6	
No.0+9.4		2.088			
No.0+9.4(同所)		1.984			
	8.100		1.98	16.0	
No.0+17.5		1.984			
No.0+17.5(同所)		1.670			
	12.500		1.67	20.9	
No.0+30.0		1.670			
No.0+30.0(同所)		1.148			
	1.900		1.15	2.2	
No.0+31.9		1.148			
合 計	31.9			58.7	

(10m当り)

天端コンクリート (18-8-25BB)

基礎コンクリート (18-8-40BB)

均しコンクリート (18-8-25BB)

340

100

100

200

100

440

100

名 称	計 算 式	単位	数 量
均しコンクリート (18-8-25BB)	$0.64 \times 0.10 \times 10 = 0.64$	m3	0.64
同上型枠 (均しコンクリート)	$0.10 \times 2 \times 10 = 2.00$	m2	2.00
基礎コンクリート (18-8-40BB)	$\{(0.10 + 0.20)/2 \times 0.34 + (0.10 \times 0.20)\} \times 10 = 0.71$	m3	0.71
同上型枠 (小型構造物)	$(0.10 + 0.20) \times 10 = 3.00$	m2	3.00
天端コンクリート (18-8-25BB)	$(0.34 \times 0.10)/2 \times 10 = 0.17$	m3	0.17
同上型枠 (小型構造物)	$0.10 \times 10 = 1.00$	m2	1.00

舗装復旧工(舗装復旧平面図①)汚水

市道
(車道As)

路線番号	道路幅員	舗装幅			舗装延長	計算式	舗装面積 (m ²)	舗装版直接掘削積込工								路面本復旧工					
								5.00≦W		2.40≦W<5.00		1.70≦W<2.40		W<1.70		3.00<W		1.40≦W≦3.00		W<1.40	
								基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費
1-17	①	6.00	4.94	4.99	61.08	(4.94 + 4.99) / 2 × 61.08	303.26	303.26								303.26					
小計					61.08		303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-22	②	6.00	4.99	4.95	75.27	(4.99 + 4.95) / 2 × 75.27	374.09	374.09								374.09					
	③	6.00	12.33	0.00	4.53	(12.33 + 0.00) / 2 × 4.53	27.93	27.93								27.93					
	④	6.00	13.98	0.00	4.88	(13.98 + 0.00) / 2 × 4.88	34.11	34.11								34.11					
小計					84.68		436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-16	⑤	3.35	5.04	5.01	0.97	(5.04 + 5.01) / 2 × 0.97	4.87			4.87						4.87					
	⑥	3.35	5.01	0.00	1.12	(5.01 + 0.00) / 2 × 1.12	2.81			2.81						2.81					
	⑦	3.35	0.87	0.00	0.44	(0.87 + 0.00) / 2 × 0.44	0.19			0.19						0.19					
	⑧	3.35	1.44	3.04	1.87	(1.44 + 3.04) / 2 × 1.87	4.19			4.19						4.19					
	⑨	3.35	3.04	4.00	36.09	(3.04 + 4.00) / 2 × 36.09	127.04			127.04						127.04					
	⑩	6.00	5.21	0.00	2.43	(5.21 + 0.00) / 2 × 2.43	6.33	6.33								6.33					
	⑪	6.00	5.21	0.00	3.18	(5.21 + 0.00) / 2 × 3.18	8.28	8.28								8.28					
	⑫	6.00	3.48	0.00	0.81	(3.48 + 0.00) / 2 × 0.81	1.41	1.41								1.41					
小計					46.91		155.12	16.02	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水道影響部	⑬	6.00	2.81	6.04	4.86	(2.81 + 6.04) / 2 × 4.86	21.51	21.51								21.51					
	⑭	6.00	9.50	0.00	3.38	(9.50 + 0.00) / 2 × 3.38	16.06	16.06								16.06					
	⑮	6.00	13.28	0.00	3.10	(13.28 + 0.00) / 2 × 3.10	20.58	20.58								20.58					
	⑯	6.00	1.21	1.73	0.56	(1.21 + 1.73) / 2 × 0.56	0.82	0.82								0.82					
	⑰	6.00	1.73	1.71	0.64	(1.73 + 1.71) / 2 × 0.64	1.10	1.10								1.10					
	⑱	6.00	1.83	1.80	1.00	(1.83 + 1.80) / 2 × 1.00	1.82	1.82								1.82					
小計					13.54		61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-14-1	①	4.30	3.18	3.38	4.20	(3.18 + 3.38) / 2 × 4.20	13.78			13.78						13.78					
	②	4.30	2.51	2.63	1.80	(2.51 + 2.63) / 2 × 1.80	4.63			4.63								4.63			
	③	4.30	2.80	3.01	3.26	(2.80 + 3.01) / 2 × 3.26	9.47			9.47								9.47			
	④	4.30	3.01	0.00	0.68	(3.01 + 0.00) / 2 × 0.68	1.02			1.02								1.02			
	⑤	4.30	2.04	0.00	2.42	(2.04 + 0.00) / 2 × 2.42	2.47			2.47								2.47			
	⑥	4.30	2.04	2.53	0.39	(2.04 + 2.53) / 2 × 0.39	0.89			0.89								0.89			
	⑦	4.30	2.53	2.63	4.65	(2.53 + 2.63) / 2 × 4.65	12.00			12.00								12.00			
	⑧	4.30	2.63	2.92	1.40	(2.63 + 2.92) / 2 × 1.40	3.89			3.89								3.89			
	⑨	4.30	4.64	0.00	2.31	(4.64 + 0.00) / 2 × 2.31	5.36			5.36						5.36					
	⑩	4.30	4.64	0.00	2.41	(4.64 + 0.00) / 2 × 2.41	5.59			5.59						5.59					
小計					23.52		59.10	0.00	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
1-14-2	⑪	4.00	3.75	0.00	0.68	(3.75 + 0.00) / 2 × 0.68	1.28			1.28						1.28					
	⑫	4.00	3.75	2.89	8.00	(3.75 + 2.89) / 2 × 8.00	26.56			26.56						26.56					
	⑬	4.00	2.89	2.30	22.17	(2.89 + 2.30) / 2 × 22.17	57.53			57.53								57.53			
	⑭	4.00	2.30	2.61	3.50	(2.30 + 2.61) / 2 × 3.50	8.59			8.59								8.59			
	⑮	4.00	2.61	2.52	26.31	(2.61 + 2.52) / 2 × 26.31	67.49			67.49								67.49			
	⑯	4.00	6.43	0.00	2.24	(6.43 + 0.00) / 2 × 2.24	7.20			7.20								7.20			
	⑰	4.00	6.43	0.00	2.94	(6.43 + 0.00) / 2 × 2.94	9.45			9.45						9.45					
	⑱	4.00	5.95	0.00	2.93	(5.95 + 0.00) / 2 × 2.93	8.72			8.72						8.72					
小計					68.77		186.82	0.00	0.00	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.73	0.00	140.81	0.00	0.00	0.00

目 地 工 計 算 書		
名称	計算式	数量
目地工	$0.83+0.79+0.68+0.68 = 2.98 \text{ m}^2$	3.0

数量總括表 《舖裝復旧》污水基幹

[illegible]

舗装復旧工(舗装復旧平面図①) 汚水

市道
(車道As)

路線番号		道路 幅員	舗装幅		舗装 延長	計算式	舗装 面積 (㎡)	舗装版直接掘削積込工								路面本復旧工					
								5.00≦W		2.40≦W<5.00		1.70≦W<2.40		W<1.70		3.00<W		1.40≦W≦3.00		W<1.40	
								基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費
9	⑧	4.00	4.63	0.00	2.28	(4.63 + 0.00) / 2 × 2.28	5.28			5.28						5.28					
	⑨	4.00	4.63	0.00	2.46	(4.63 + 0.00) / 2 × 2.46	5.69			5.69						5.69					
小計		4.74					10.97	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	①	3.77	4.73	0.00	2.42	(4.73 + 0.00) / 2 × 2.42	5.72			5.72								5.72			
	②	3.77	2.84	2.91	0.50	(2.84 + 2.91) / 2 × 0.50	1.44			1.44								1.44			
	③	3.77	3.10	3.12	1.93	(3.10 + 3.12) / 2 × 1.93	6.00			6.00					6.00						
	④	3.77	3.02	2.96	16.63	(3.02 + 2.96) / 2 × 16.63	49.72			49.72								49.72			
	⑤	3.77	3.36	2.73	2.83	(3.36 + 2.73) / 2 × 2.83	8.62			8.62					8.62						
	⑥	3.77	2.47	0.00	0.55	(2.47 + 0.00) / 2 × 0.55	0.68			0.68								0.68			
	⑦	3.77	2.97	0.00	1.08	(2.97 + 0.00) / 2 × 1.08	1.60			1.60								1.60			
	⑧	3.52	5.96	0.00	2.07	(5.96 + 0.00) / 2 × 2.07	6.17			6.17								6.17			
	⑨	3.52	4.34	0.00	2.07	(4.34 + 0.00) / 2 × 2.07	4.49			4.49								4.49			
	⑩	3.52	2.55	2.52	4.80	(2.55 + 2.52) / 2 × 4.80	12.17			12.17								12.17			
小計		34.88					96.61	0.00	0.00	0.00	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	81.99	0.00	0.00
11	⑪	3.52	2.52	2.50	9.62	(2.52 + 2.50) / 2 × 9.62	24.15			24.15								24.15			
	⑫	3.52	2.50	2.43	17.22	(2.50 + 2.43) / 2 × 17.22	42.45			42.45								42.45			
	⑬	3.52	2.43	2.22	1.97	(2.43 + 2.22) / 2 × 1.97	4.58			4.58								4.58			
	⑭	3.52	2.56	0.00	1.32	(2.56 + 0.00) / 2 × 1.32	1.69			1.69								1.69			
	⑮	3.52	1.16	1.24	2.56	(1.16 + 1.24) / 2 × 2.56	3.07			3.07								3.07			
小計		32.69					75.94	0.00	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.94	0.00	0.00	0.00
13	①	4.00	5.16	2.98	2.35	(5.16 + 2.98) / 2 × 2.35	9.56			9.56						9.56					
	②	4.00	2.98	2.99	3.71	(2.98 + 2.99) / 2 × 3.71	11.07			11.07								11.07			
	③	4.00	3.47	0.00	1.51	(3.47 + 0.00) / 2 × 1.51	2.62			2.62								2.62			
	④	4.00	5.16	0.00	2.15	(5.16 + 0.00) / 2 × 2.15	5.55			5.55								5.55			
	⑤	6.00	5.12	0.00	0.72	(5.12 + 0.00) / 2 × 0.72	1.84		1.84							1.84					
	⑥	6.00	5.07	5.03	26.20	(5.07 + 5.03) / 2 × 26.20	132.31		132.31							132.31					
小計		36.64					162.95	0.00	134.15	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.71	0.00	19.24	0.00	0.00
13	⑦	6.00	5.03	5.05	19.35	(5.03 + 5.05) / 2 × 19.35	97.52	97.52								97.52					
	⑧	6.00	11.39	0.00	4.53	(11.39 + 0.00) / 2 × 4.53	25.80	25.80								25.80					
	⑨	6.00	11.39	0.00	5.19	(11.39 + 0.00) / 2 × 5.19	29.56	29.56								29.56					
	⑩	6.00	9.62	5.55	3.56	(9.62 + 5.55) / 2 × 3.56	27.00	27.00								27.00					
	⑪	6.00	5.55	5.59	7.78	(5.55 + 5.59) / 2 × 7.78	43.33	43.33								43.33					
	⑫	6.00	5.59	5.92	0.32	(5.59 + 5.92) / 2 × 0.32	1.84	1.84								1.84					
	⑬	6.00	5.92	5.22	2.63	(5.92 + 5.22) / 2 × 2.63	14.65	14.65								14.65					
	⑭	6.00	5.59	0.00	1.81	(5.59 + 0.00) / 2 × 1.81	5.06	5.06								5.06					
小計		45.17					244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合計		一般市道						1324.22	134.15	588.43	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.59	263.47	631.06	101.23	0.00	0.00
		私 道						0.00	0.00	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.57	0.00	0.00

数量總括表 《鋪裝復旧》汚水市費

[illegible]

舗装復旧工(舗装復旧平面図②)汚水

市道
(車道As)

路線番号	道路 幅員	舗装幅	舗装 延長	計算式	舗装 面積 (m ²)	舗装版直接掘削積込工								路面本復旧工					
						5.00≦W		2.40≦W<5.00		1.70≦W<2.40		W<1.70		3.00<W		1.40≦W≦3.00		W<1.40	
						基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費
19-3	①	6.08	3.61	0.00	0.27	(3.61 + 0.00) /2 × 0.27	0.49	0.49						0.49					
	②	6.08	3.61	3.66	4.50	(3.61 + 3.66) /2 × 4.50	16.36	16.36						16.36					
	③	6.08	7.90	0.00	3.47	(7.90 + 0.00) /2 × 3.47	13.71	13.71						13.71					
	④	6.08	7.90	0.00	3.17	(7.90 + 0.00) /2 × 3.17	12.52	12.52						12.52					
小計					11.41		43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	⑤	4.65	9.22	0.00	3.41	(9.22 + 0.00) /2 × 3.41	15.72			15.72				15.72					
	⑥	4.65	9.22	0.00	2.69	(9.22 + 0.00) /2 × 2.69	12.40			12.40				12.40					
	⑦	4.65	7.65	0.00	2.59	(7.65 + 0.00) /2 × 2.59	9.91			9.91				9.91					
	⑧	4.65	7.65	0.00	1.44	(7.65 + 0.00) /2 × 1.44	5.51			5.51						5.51			
	⑨	4.65	4.14	0.00	2.88	(4.14 + 0.00) /2 × 2.88	5.96			5.96						5.96			
	⑩	4.65	6.22	0.00	2.85	(6.22 + 0.00) /2 × 2.85	8.86			8.86						8.86			
	⑪	4.65	5.67	0.00	2.46	(5.67 + 0.00) /2 × 2.46	6.97			6.97						6.97			
	⑫	4.65	6.97	0.00	2.58	(6.97 + 0.00) /2 × 2.58	8.99			8.99						8.99			
	⑬	4.65	6.97	0.00	1.79	(6.97 + 0.00) /2 × 1.79	6.24			6.24						6.24			
	⑭	4.65	2.46	0.00	2.22	(2.46 + 0.00) /2 × 2.22	2.73			2.73						2.73			
	⑮	4.65	2.46	0.00	1.79	(2.46 + 0.00) /2 × 1.79	2.20			2.20						2.20			
	⑯	4.65	3.38	0.00	1.97	(3.38 + 0.00) /2 × 1.97	3.33			3.33						3.33			
	⑰	4.65	5.11	0.00	2.10	(5.11 + 0.00) /2 × 2.10	5.37			5.37						5.37			
小計					30.77		94.19	0.00	0.00	94.19	0.00	0.00	0.00	38.03	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
17	⑱	4.05	3.63	0.00	1.86	(3.63 + 0.00) /2 × 1.86	3.38			3.38						3.38			
	⑲	4.05	3.93	0.00	1.76	(3.93 + 0.00) /2 × 1.76	3.46			3.46						3.46			
	⑳	4.05	3.93	0.00	2.01	(3.93 + 0.00) /2 × 2.01	3.95			3.95						3.95			
	㉑	4.05	2.36	2.85	10.42	(2.36 + 2.85) /2 × 10.42	27.14			27.14						27.14			
	㉒	4.05	2.85	4.13	1.61	(2.85 + 4.13) /2 × 1.61	5.62			5.62				5.62					
	㉓	4.05	4.13	4.96	4.62	(4.13 + 4.96) /2 × 4.62	21.00			21.00				21.00					
	㉔	4.05	5.15	0.00	4.00	(5.15 + 0.00) /2 × 4.00	10.30			10.30				10.30					
	㉕	4.05	5.28	0.00	0.47	(5.28 + 0.00) /2 × 0.47	1.24			1.24				1.24					
	㉖	4.05	4.57	0.00	2.06	(4.57 + 0.00) /2 × 2.06	4.71			4.71						4.71			
	㉗	4.05	2.64	0.00	1.91	(2.64 + 0.00) /2 × 1.91	2.52			2.52						2.52			
	㉘	4.05	2.31	0.00	0.24	(2.31 + 0.00) /2 × 0.24	0.28			0.28						0.28			
	㉙	4.05	2.31	1.98	2.16	(2.31 + 1.98) /2 × 2.16	4.63			4.63						4.63			
	㉚	3.96	1.98	1.88	0.67	(1.98 + 1.88) /2 × 0.67	1.29			1.29						1.29			
	㉛	3.96	1.50	1.50	0.41	(1.50 + 1.50) /2 × 0.41	0.62			0.62						0.62			
	㉜	3.96	0.10	0.14	1.41	(0.10 + 0.14) /2 × 1.41	0.17			0.17						0.17			
小計					35.61		90.31	0.00	0.00	90.31	0.00	0.00	0.00	38.16	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
18	①	6.00	4.92	4.94	24.22	(4.92 + 4.94) /2 × 24.22	119.40			119.40						119.40			
小計					24.22		119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	②	6.00	11.05	4.52	4.94	(11.05 + 4.52) /2 × 4.94	38.46	38.46						38.46					
	③	6.00	9.92	0.00	4.23	(9.92 + 0.00) /2 × 4.23	20.98	20.98						20.98					
	④	6.00	13.75	0.00	2.20	(13.75 + 0.00) /2 × 2.20	15.13	15.13						15.13					
小計					11.37		74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	①	5.70	3.86	3.86	21.33	(3.86 + 3.86) /2 × 21.33	82.33			82.33						82.33			
小計					21.33		82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23	②	5.70	3.86	4.05	21.60	(3.86 + 4.05) /2 × 21.60	85.43	85.43						85.43					
小計					21.60		85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	③	6.08	4.05	3.75	17.14	(4.05 + 3.75) /2 × 17.14	66.85	66.85						66.85					
小計					17.14		66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

舗装復旧工(舗装復旧平面図②)汚水

市道
(車道As)

路線番号	道路 幅員	舗装幅			舗装 延長	計算式	舗装 面積 (m ²)	舗装版直接掘削積込工								路面本復旧工					
								5.00≦W		2.40≦W<5.00		1.70≦W<2.40		W<1.70		3.00<W		1.40≦W≦3.00		W<1.40	
								基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費
19-2	④	6.08	3.75	3.62	8.66	(3.75 + 3.62) /2 × 8.66	31.91	31.91								31.91					
小計					8.66		31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	①	6.00	4.96	4.96	17.60	(4.96 + 4.96) /2 × 17.60	87.30		87.30								87.30				
小計					17.60		87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22	②	6.00	4.96	4.95	22.11	(4.96 + 4.95) /2 × 22.11	109.56	109.56								109.56					
	③	6.00	4.95	8.17	3.33	(4.95 + 8.17) /2 × 3.33	21.84	21.84								21.84					
小計					25.44		131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-1	①	2.20	2.69	0.00	1.41	(2.69 + 0.00) /2 × 1.41	1.90					1.90						1.90			
	②	2.20	2.69	0.00	1.30	(2.69 + 0.00) /2 × 1.30	1.75					1.75						1.75			
	③	2.20	1.52	1.63	3.94	(1.52 + 1.63) /2 × 3.94	6.21					6.21						6.21			
	④	2.20	1.70	0.00	0.39	(1.70 + 0.00) /2 × 0.39	0.33					0.33						0.33			
	⑤	2.20	1.78	0.00	0.89	(1.78 + 0.00) /2 × 0.89	0.79					0.79						0.79			
	⑥	2.20	2.88	0.00	0.82	(2.88 + 0.00) /2 × 0.82	1.18					1.18						1.18			
	⑦	2.20	2.75	2.75	3.00	(2.75 + 2.75) /2 × 3.00	8.25					8.25						8.25			
小計					11.75		20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2	①	4.00	8.07	0.00	3.15	(8.07 + 0.00) /2 × 3.15	12.71				12.71						12.71				
	②	4.00	2.65	0.00	0.48	(2.65 + 0.00) /2 × 0.48	0.64				0.64						0.64				
	③	4.00	0.22	3.08	4.70	(0.22 + 3.08) /2 × 4.70	7.76				7.76						7.76				
	④	4.00	3.08	3.13	4.49	(3.08 + 3.13) /2 × 4.49	13.94				13.94						13.94				
	⑤	4.00	2.93	2.91	0.83	(2.93 + 2.91) /2 × 0.83	2.42				2.42							2.42			
	⑥	4.00	3.00	2.98	0.71	(3.00 + 2.98) /2 × 0.71	2.12				2.12							2.12			
	⑦	4.00	3.79	0.00	1.69	(3.79 + 0.00) /2 × 1.69	3.20				3.20							3.20			
	⑧	4.00	3.79	0.00	1.71	(3.79 + 0.00) /2 × 1.71	3.24				3.24							3.24			
小計					17.76		46.03	0.00	0.00	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05	0.00	10.98	0.00	0.00
3	⑨	4.00	3.35	0.00	1.37	(3.35 + 0.00) /2 × 1.37	2.29				2.29							2.29			
	⑩	4.00	3.35	0.00	0.88	(3.35 + 0.00) /2 × 0.88	1.47				1.47							1.47			
	⑪	4.00	3.68	0.00	1.81	(3.68 + 0.00) /2 × 1.81	3.33				3.33							3.33			
	⑫	4.00	3.68	0.00	1.76	(3.68 + 0.00) /2 × 1.76	3.24				3.24							3.24			
	⑬	4.00	2.64	2.64	22.66	(2.64 + 2.64) /2 × 22.66	59.82				59.82							59.82			
	⑭	4.00	6.19	0.00	2.34	(6.19 + 0.00) /2 × 2.34	7.24				7.24							7.24			
	⑮	4.00	6.19	0.00	2.24	(6.19 + 0.00) /2 × 2.24	6.93				6.93							6.93			
	⑯	4.00	2.43	2.44	5.83	(2.43 + 2.44) /2 × 5.83	14.20				14.20							14.20			
	⑰	4.00	3.87	0.00	1.89	(3.87 + 0.00) /2 × 1.89	3.66				3.66							3.66			
	⑱	4.00	3.87	0.00	1.97	(3.87 + 0.00) /2 × 1.97	3.81				3.81							3.81			
	⑲	4.00	2.45	2.47	0.83	(2.45 + 2.47) /2 × 0.83	2.04				2.04							2.04			
	⑳	4.00	2.76	0.00	1.03	(2.76 + 0.00) /2 × 1.03	1.42				1.42							1.42			
	㉑	4.00	2.76	0.00	0.91	(2.76 + 0.00) /2 × 0.91	1.26				1.26							1.26			
小計					45.52		110.71	0.00	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.71	0.00	0.00	0.00
6	㉒	4.00	3.06	0.00	1.45	(3.06 + 0.00) /2 × 1.45	2.22				2.22							2.22			
	㉓	4.00	3.06	0.00	1.27	(3.06 + 0.00) /2 × 1.27	1.94				1.94							1.94			
	㉔	4.00	5.17	0.00	2.22	(5.17 + 0.00) /2 × 2.22	5.74				5.74							5.74			
	㉕	4.00	5.17	0.00	2.16	(5.17 + 0.00) /2 × 2.16	5.58				5.58							5.58			
小計					22.63		56.63	0.00	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00

舗装復旧工(舗装復旧平面図②)汚水

市道
(車道As)

路線番号	道路幅員	舗装幅	舗装延長	計算式	舗装面積 (m ²)	舗装版直接掘削積込工								路面本復旧工					
						5.00≦W		2.40≦W<5.00		1.70≦W<2.40		W<1.70		3.00<W		1.40≦W≦3.00		W<1.40	
						基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費
8	㊴	4.05	2.65	2.65	13.97	(2.65 + 2.65) /2 × 13.97	37.02			37.02						37.02			
	㊵	4.05	2.65	2.57	12.62	(2.65 + 2.57) /2 × 12.62	32.94			32.94						32.94			
	㊶	4.05	2.57	2.68	15.14	(2.57 + 2.68) /2 × 15.14	39.74			39.74						39.74			
	㊷	4.05	6.18	0.00	2.31	(6.18 + 0.00) /2 × 2.31	7.14			7.14						7.14			
	㊸	4.05	6.18	0.00	2.27	(6.18 + 0.00) /2 × 2.27	7.01			7.01						7.01			
	㊹	4.05	5.03	0.00	2.41	(5.03 + 0.00) /2 × 2.41	6.06			6.06						6.06			
	㊺	4.05	8.68	0.00	1.37	(8.68 + 0.00) /2 × 1.37	5.95			5.95						5.95			
	㊻	4.05	10.06	0.00	2.97	(10.06 + 0.00) /2 × 2.97	14.94			14.94						14.94			
	㊼	4.05	4.03	0.00	1.32	(4.03 + 0.00) /2 × 1.32	2.66			2.66						2.66			
	㊽	4.05	3.82	3.75	0.23	(3.82 + 3.75) /2 × 0.23	0.87			0.87						0.87			
小計		54.61				154.33		0.00	0.00	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.33	0.00	0.00	0.00
合計		一般市道					433.24	289.03	506.17	46.03	20.41	0.00	0.00	0.00	509.43	324.08	450.39	10.98	0.00

総括表

(基幹)

塩浜排水区

工 種	種 目	形状・寸法	単位	1000型	900型	500型	400型				計	備考
土 工	舗装切断	As										
		t ≤ 15cm	m	3.60	66.82	124.59	181.65				376.66	
	舗装掘削	As										
		t ≤ 15cm	m ²	6.48	73.50	88.69	162.07				330.74	
	機械掘削	バックホウ										
		0.28m ³	m ³	13.03	177.10	156.62	280.49				627.23	
		バックホウ										
		0.45m ³	m ³	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
	人力掘削											
			m ³	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
	残塊処理	As塊	m ³	0.32	3.67	4.45	8.10				16.54	
		Co塊	m ³	0.00	11.21	24.60	18.43				54.24	
管 布 設 工	残土処理		m ³	13.03	177.10	156.62	280.49				627.24	
			m ³	13.03	177.10	156.62	280.49				627.24	
	不陸整正		m ²	6.48	113.59	155.74	321.78				597.59	
			m ²	6.48	113.59	155.74	321.78				597.59	
	機械埋戻し	再生碎石 (RC-40)	m ³	3.99	48.17	73.80	117.86				243.82	
		再生碎石 (RC-40)	m ³	0.00	14.60	8.21	19.40				42.21	
	可変側溝1000 型		m	3.60							3.60	
			m	3.60							3.60	
	H=1.600m	横断用G付 L=2.000m	本	1							1	
		長 L=1.080m										
		短 L=0.554m	本	1							1	
		長 L=0.867m										
	可変側溝900 型	短 L=0.687m	本	1							1	
			m		66.82						66.82	
			m		66.82						66.82	
			m		66.82						66.82	
	H=1.500m	L=2.000m	本		5						5	
		L=1.000m	本		1						1	
		長 L=1.529m										
		短 L=1.154m	本	1							1	
		長 L=1.424m										
		短 L=1.103m	本	1							1	
		長 L=0.927m										
		短 L=0.606m	本	1							1	
	H=1.400m	L=2.000m	本		6						6	
		L=0.992m	本		1						1	
	H=1.300m	L=2.000m	本		4						4	
		L=0.992m	本		1						1	
		長 L=0.955m										
		短 L=0.871m	本		1						1	
		長 L=1.081m										
		短 L=0.997m	本		2						2	
		長 L=1.239m										
		短 L=1.154m	本		1						1	
	H=1.200m	L=2.000m	本		7						7	
	H=1.100m	L=2.000m	本		6						6	

工 種	種 目	形状・寸法	単位	1000型	900型	500型	400型				計	備考
	可変側溝500型		m			124.59					124.59	
	H=1.200m	L=2.000m	本			15					15	
		L=1.500m	本			6					6	
	H=1.100m	L=2.000m	本			6					6	
		L=1.500m	本			9					9	
	H=1.000m	L=2.000m	本			2					2	
		L=1.500m	本			5					5	
		長 L=1.072m 短 L=0.597m	本			1					1	
		長 L=1.097m 短 L=0.734m	本			2					2	
		長 L=0.851m 短 L=0.733m	本			1					1	
		長 L=0.832m 短 L=0.714m	本			1					1	
	H=0.700m	L=1.500m	本			2					2	
	H=0.600m	L=1.500m	本			2					2	
	H=0.500m	L=2.000m	本			17					17	
		L=1.500m	本			2					2	
		L=0.989m	本			1					1	
	可変側溝400型		m				265.93				265.93	
	H=1.000m	L=2.000m	本				3				3	
		長 L=1.762m 短 L=1.638m	本				1				1	
	H=0.900m	L=2.000m	本				3				3	
		L=1.500m	本				4				4	
	H=0.800m	L=2.000m	本				13				13	
		L=1.500m	本				3				16	
	H=0.700m	L=2.000m	本				8				8	
		長 L=1.762m 短 L=1.638m	本				1				1	
	H=0.600m	L=2.000m	本				59				59	
		L=1.500m	本				21				21	
		L=1.000m	本				1				1	
		長 L=1.164m 短 L=0.787m	本				1				1	
		長 L=1.761m 短 L=1.587m	本				1				1	

工 種	種 目	形状・寸法	単位	1000型	900型	500型	400型				計	備考
		長 L=0.962m 短 L=0.788m	本				1				1	
	H=0.500m	L=2.000m	本				20				20	
		長 L=1.878m 短 L=1.722m	本				2				2	
	グレーチング蓋	側溝1000型 L=0.50m	組	0							0	
		側溝900型 L=0.50m	組		16						16	
		側溝500型 L=0.50m	組			26					26	
		側溝400型 L=0.50m	組				54				54	
	コンクリート蓋	側溝1000型 L=0.50m	枚	0							0	
		側溝900型 L=0.50m	枚		38						38	
		側溝500型 L=0.50m	枚			80					80	
		側溝400型 L=0.50m	枚				187				187	
	基礎 コンクリート	18-8-25・B種	m ³	0.47	8.02	9.34	18.88				36.71	
	型 枠		m ²	0.72	13.36	24.92	53.19				92.19	
	インパート コンクリート	18-8-25・B種	m ³	0.99	12.48	13.30	24.74				51.51	
	基礎砕石	t =0.150m (RC-40)	m ²	4.68	80.18						84.86	
		t =0.100m (RC-40)	m ²			93.44	188.81				282.25	


[illegible]

路線番号 4-1 M8+0.90m～M8+4.50m				□ 1000×1600 幅= 1.200 m 高さ= 1.810 m	
市道 対象区間 M8+0.90m～M8+4.50m : 3.60 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物		道路側 B= 0.300 m 官民側 B= m			

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計	
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	3.600		=	3.600	3.60	m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	1.800	×	3.600	=	6.480	6.48 m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.800	×	3.600	×	2.010	= 13.025 13.03 m ³	
	取り壊し構造物						—	
埋 戻 し	残 塊 処 理 As	6.480	×	0.050	=	0.324	0.32 m ³	
	不 陸 整 正	1.800	×	3.600	=	6.480	6.48 m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.800	—	1.200)	×	1.890		
		— 0.050	×	0.250	×	2) × 3.600	= 3.992 3.99 m ³	
舗 装 復 旧	残 土 処 理	13.025		=	13.025	13.03	m ³	
	仮 復 旧 As t=3cm	道路側 (1.800	—	1.200)	×	3.600	= 2.160 2.16 m ²	
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側					—	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
土 留	軽 量 鋼 矢 板 L= 2.50m		3.60 m
	支 保 工 2 段		3.60 m

[illegible]



名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計
掘 削	舗装切断工 t ≤ 15cm	14.380		=	14.380	14.38 m
	舗装掘削 t = 5cm	(1.700 - 0.600) × 14.380		=	15.818	15.82 m ²
	機械掘削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.700 × 14.380 × 1.905		=	46.570	
	取り壊し構造物 □ 300×200	0.600 × 0.400 × 14.380		=	3.451	
		46.570 - 3.451		=	43.119	43.12 m ³
	残塊処理 As	15.818 × 0.050		=	0.791	0.79 m ³
埋 戻 し	Co	(0.600 × 0.400 - 0.300 ²) × 14.380		=	2.157	2.16 m ³
	不陸整正	1.700 × 14.380		=	24.446	24.45 m ²
	機械埋戻し (購入土)	(0.450 × 1.785 - 0.050 × 0.250) × 14.380		=	11.371	11.37 m ³
	(再生碎石)	(0.150 × 1.855 - 0.050 × 0.250) × 14.380		=	3.821	3.82 m ³
	残土処理	43.119		=	43.119	43.12 m ³
舗装復旧	仮復旧 As t=3cm	道路側 0.450 × 14.380		=	6.471	6.47 m ²
	本復旧 Co t=10cm	官民側 0.150 × 14.380		=	2.157	2.16 m ²


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
土 留	軽 量 鋼 矢 板 L= 2.00m		14.38 m
	支 保 工 1 段		14.38 m

路線番号 3 M9+15.30m～M9+28.40m				□ 900×1400 幅= 1.100 m 高さ= 1.605 m			
市道 対象区間 M9+15.30m～M9+28.40m : 13.10 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m			
取り壊し構造物 □ 300×200				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m			
				道路側 B= 0.450 m 官民側 B= 0.150 m			
名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計	
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	13.100			=	13.100	13.10 m
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.700 - 0.600) × 13.100			=	14.410	14.41 m ²
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.700 × 13.100 × 1.805			=	40.197	
	取り壊し構造物 □ 300×200	0.600 × 0.400 × 13.100			=	3.144	
		40.197 - 3.144			=	37.053	37.05 m ³
	残 塊 処 理 As	14.410 × 0.050			=	0.721	0.72 m ³
埋 戻 し	Co	(0.600 × 0.400 - 0.300) × 13.100			=	1.965	1.97 m ³
	不 陸 整 正	1.700 × 13.100			=	22.270	22.27 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.450 × 1.685 - 0.050 × 0.250) × 13.100			=	9.769	9.77 m ³
	(再生砕石)	(0.150 × 1.755 - 0.050 × 0.250) × 13.100			=	3.285	3.29 m ³
	残 土 処 理	37.053			=	37.053	37.05 m ³
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側 0.450 × 13.100			=	5.895	5.90 m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側 0.150 × 13.100			=	1.965	1.97 m ²

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
土 留	軽 量 鋼 矢 板 L= 2.00m		13.10 m
	支 保 工 1 段		13.10 m

路線番号 3 M9+28.40m～M9+41.70m				□ 900×1300 幅= 1.100 m 高さは= 1.505 m			
市道 対象区間 M9+28.40m～M9+41.70m : 13.30 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m			
取り壊し構造物 □ 300×250				道路側 B= 0.470 m 官民側 B= 0.130 m			
名 称		位置・仕様等		略 図 ・ 計 算 式 等		計	
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	13.300	=	13.300	13.30	m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.700 — 0.600) × 13.300	=	14.630	14.63	m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.700 × 13.300 × 1.705	=	38.550			
	取り壊し構造物 □ 300×250	0.600 × 0.450 × 13.300	=	3.591			
		38.550 — 3.591	=	34.959	34.96	m ³	
	残 塊 処 理 As	14.630 × 0.050	=	0.732	0.73	m ³	
埋 戻 し	Co	(0.600 × 0.450 — 0.300) × 13.300	=	2.394	2.39	m ³	
	不 陸 整 正	1.700 × 13.300	=	22.610	22.61	m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.470 × 1.585 — 0.050 × 0.250) × 13.300	=	9.742	9.74	m ³	
	(再生砕石)	(0.130 × 1.655 — 0.050 × 0.250) × 13.300	=	2.695	2.70	m ³	
	残 土 処 理	34.959	=	34.959	34.96	m ³	
	舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.470 × 13.300	=	6.251	6.25
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.130 × 13.300	=	1.729	1.73	m ²

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
土 留	軽 量 鋼 矢 板 L= 2.00m		13.30 m
	支 保 工 1 段		13.30 m



名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	14.000			= 14.000	14.00 m
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.700 - 0.600) × 14.000			= 15.400	15.40 m ²
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.700 × 14.000 × 1.605			= 38.199	
	取り壊し構造物 □ 300×250	0.600 × 0.450 × 14.000			= 3.780	
		38.199 - 3.780			= 34.419	34.42 m ³
	残 塊 処 理 As	15.400 × 0.050			= 0.770	0.77 m ³
埋 戻 し	Co	(0.600 × 0.450 - 0.300) × 14.000			= 2.520	2.52 m ³
	不 陸 整 正	1.700 × 14.000			= 23.800	23.80 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.470 × 1.485 - 0.050 × 0.250) × 14.000			= 9.596	9.60 m ³
	(再生碎石)	(0.130 × 1.555 - 0.050 × 0.250) × 14.000			= 2.655	2.66 m ³
	残 土 処 理	34.419			= 34.419	34.42 m ³
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側 0.470 × 14.000			= 6.580	6.58 m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側 0.130 × 14.000			= 1.820	1.82 m ²


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
土 留	軽 量 鋼 矢 板 L= 2.00m		14.00 m
	支 保 工 1 段		14.00 m

路線番号 3 M9+55.70m～M9+67.74m				□ 900×1100 幅= 1.100 m 高さは= 1.305 m	
市道 対象区間 M9+55.70m～M9+67.74m : 12.04 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □ 300×250				道路側 B= 0.470 m 官民側 B= 0.130 m	


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計		
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	12.040				=	12.040	12.04	m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.700	—	0.600)	×	12.040	=	13.244	13.24 m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.700	×	12.040	×	1.505	=	30.804		
	取り壊し構造物 □ 300×250	0.600	×	0.450	×	12.040	=	3.251		
		30.804	—	3.251		=	27.553	27.55 m ³		
	残 塊 処 理 As	13.244	×	0.050		=	0.662	0.66 m ³		
埋 戻 し	Co	(0.600	×	0.450	—	0.300)	×	12.040	= 2.167 m ³	
	不 陸 整 正	1.700	×	12.040		=	20.468	20.47 m ²		
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.470	×	1.385	—	0.050	×	0.250)	×	
		12.040				=	7.687	7.69 m ³		
	(再生砕石)	(0.130	×	1.455	—	0.050	×	0.250)	×	
		12.040				=	2.127	2.13 m ³		
舗 装 復 旧	残 土 処 理	27.553				=	27.553	27.55 m ³		
	仮 復 旧 As t=3cm	道路側 0.470	×	12.040		=	5.659	5.66 m ²		
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側 0.130	×	12.040		=	1.565	1.57 m ²		

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
土 留	軽 量 鋼 矢 板 L= 2.00m		12.04 m
	支 保 工 1 段		12.04 m

[illegible]

路線番号 4-2-4 M8+0.95m～M8+16.80m				□ 500×1000 幅= 0.650 m 高さは= 1.172 m	
市道 対象区間 M8+0.95m～M8+16.80m : 15.85 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物 □ 300×350				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.500 m 官民側 B= 0.100 m	


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	15.850			= 15.850	15.85 m
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250 - 0.570) × 15.850			= 10.778	10.78 m ²
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250 × 15.850 × 1.322			= 26.192	
	取り壊し構造物 □ 300×350	0.570 × 0.550 × 15.850			= 4.969	
		26.192 - 4.969			= 21.223	21.22 m ³
	残 塊 処 理 As	10.778 × 0.050			= 0.539	0.54 m ³
	Co	(0.570 × 0.550 - 0.300) × 15.850			= 3.542	3.54 m ³
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250 × 15.850			= 19.813	19.81 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.500 × 1.272 - 0.050 × 0.200) × 15.850			= 9.922	9.92 m ³
	(再生砕石)	(0.100 × 1.272 - 0.050 × 0.200) × 15.850			= 1.858	1.86 m ³
	残 土 処 理	21.223			= 21.223	21.22 m ³
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側 0.500 × 15.850			= 7.925	7.93 m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側 0.100 × 15.850			= 1.585	1.59 m ²




名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計			
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	25.600					=	25.600	25.60	m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250	－	0.570	) ×	25.600	=	17.408	17.41	m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250	×	25.600	×	1.422	=	45.504			
	取り壊し構造物 □ 300×350	0.570	×	0.550	×	25.600	=	8.026			
		45.504	－	8.026			=	37.478	37.48	m ³	
	残 塊 処 理 As	17.408	×	0.050			=	0.870	0.87	m ³	
	Co	(0.570	×	0.550	－	0.300 ²	) × 25.600	=	5.722	5.72	m ³
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250	×	25.600			=	32.000	32.00	m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.520	×	1.302	－	0.050	×	0.200	) ×		
		25.600					=	17.076	17.08	m ³	
	(再生碎石)	(0.080	×	1.372	－	0.050	×	0.200	) ×		
		25.600					=	2.554	2.55	m ³	
	残 土 処 理	37.478					=	37.478	37.48	m ³	
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.520	×	25.600		=	13.312	13.31	m ²	
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.080	×	25.600		=	2.048	2.05	m ²	

路線番号 4-2-4 M8+42.40m～M8+81.48m				□ 500×1200 幅= 0.650 m 高さ= 1.372 m	
市道 対象区間 M8+42.40m～M8+81.48m : 39.08 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物 □ 300×350				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.550 m 官民側 B= 0.050 m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	39.080			=	39.080	39.08 m
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250 - 0.570) × 39.080			=	26.574	26.57 m ²
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250 × 39.080 × 1.522			=	74.350	
	取り壊し構造物 □ 300×350	0.570 × 0.550 × 39.080			=	12.252	
		74.350 - 12.252			=	62.098	62.10 m ³
	残 塊 処 理 As	26.574 × 0.050			=	1.329	1.33 m ³
	Co	(0.570 × 0.550 - 0.300 ²) × 39.080			=	8.734	8.73 m ³
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250 × 39.080			=	48.850	48.85 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.550 × 1.402 - 0.050 × 0.200) × 39.080			=	29.744	29.74 m ³
	(再生砕石)	(0.050 × 1.472 - 0.050 × 0.200) × 39.080			=	2.485	2.49 m ³
	残 土 処 理	62.098			=	62.098	62.10 m ³
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側 0.550 × 39.080			=	21.494	21.49 m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側 0.050 × 39.080			=	1.954	1.95 m ²

路線番号 4-2-2 M18+0.42m~M18+38.50m 市道 対象区間 M18+0.42m~M18+38.50m : 38.08 m 取り壊し構造物 □ 300×300				□ 500×500 幅= 0.650 m 高さ= 0.672 m 市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m 道路側 B= 0.550 m 官民側 B= 0.050 m	
--	--	---	--	--	--

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計
掘 削	舗装切断工 t ≤ 15cm	38.080			= 38.080	38.08 m
	舗装掘削 t = 5cm	(1.250 - 0.480) × 38.080			= 29.322	29.32 m ²
	機械掘削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250 × 38.080 × 0.822			= 39.127	
	取り壊し構造物 □ 300×300	0.480 × 0.500 × 38.080			= 9.139	
		39.127 - 9.139			= 29.988	29.99 m ³
	残塊処理 As	29.322 × 0.050			= 1.466	1.47 m ³
埋 戻 し	Co	(0.480 × 0.500 - 0.300 ²) × 38.080			= 5.712	5.71 m ³
	不陸整正	1.250 × 38.080			= 47.600	47.60 m ²
	機械埋戻し (購入土)	(0.550 × 0.702 - 0.050 × 0.200) × 38.080			= 14.322	14.32 m ³
	(再生碎石)	(0.050 × 0.772 - 0.050 × 0.200) × 38.080			= 1.089	1.09 m ³
	残土処理	29.988			= 29.988	29.99 m ³
舗装復旧	仮復旧 As t=3cm	道路側 0.550 × 38.080			= 20.944	20.94 m ²
	本復旧 Co t=10cm	官民側 0.050 × 38.080			= 1.904	1.90 m ²


路線番号 4-2-2 M18+38.50m～M18+41.50m				□ 500×600 幅= 0.650 m 高さは= 0.772 m	
市道 対象区間 M18+38.50m～M18+41.50m : 3.00 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物 □ 300×300				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.550 m 官民側 B= 0.050 m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計					
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	3.000			=	3.000	3.00	m				
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250	—	0.480)	×	3.000	=	2.310	2.31	m ²		
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250	×	3.000	×	0.922	=	3.458				
	取り壊し構造物 □ 300×300	0.480	×	0.500	×	3.000	=	0.720				
		3.458	—	0.720			=	2.738	2.74	m ³		
	残 塊 処 理 As	2.310	×	0.050			=	0.116	0.12	m ³		
	Co	(0.480	×	0.500	—	0.300)	×	3.000	=	0.450	0.45	m ³
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250	×	3.000			=	3.750	3.75	m ²		
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.550	×	0.802	—	0.050	×	0.200)	×			
		3.000					=	1.293	1.29	m ³		
	(再生砕石)	(0.050	×	0.872	—	0.050	×	0.200)	×			
		3.000					=	0.101	0.10	m ³		
	残 土 処 理	2.738					=	2.738	2.74	m ³		
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.550	×	3.000		=	1.650	1.65	m ²		
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.050	×	3.000		=	0.150	0.15	m ²		

土

工


####

路線番号 4-2-2 M18+41.50m～M18+44.48m				□ 500×700 幅= 0.650 m 高さは= 0.872 m	
市道 対象区間 M18+41.50m～M18+44.48m : 2.98 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物 □ 600×600				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.550 m 官民側 B= 0.050 m	


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計				
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	2.980			=	2.980	2.98 m				
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250	—	0.480)	×	2.980	= 2.295 2.30 m ²				
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250	×	2.980	×	1.022	= 3.807				
	取り壊し構造物 □ 600×600	0.480	×	0.500	×	2.980	= 0.715				
		3.807	—	0.715			= 3.092 3.09 m ³				
	残 塊 処 理 As	2.295	×	0.050			= 0.115 0.12 m ³				
	Co	(0.480	×	0.500	—	0.300) ²	×	2.980	= 0.447 0.45 m ³		
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250	×	2.980			= 3.725 3.73 m ²				
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.550	×	0.902	—	0.050	×	0.200)	×		
		2.980					= 1.449 1.45 m ³				
	(再生砕石)	(0.050	×	0.972	—	0.050	×	0.200)	×		
		2.980					= 0.115 0.12 m ³				
	残 土 処 理	3.092					= 3.092 3.09 m ³				
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.550	×	2.980		= 1.639 1.64 m ²				
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.050	×	2.980		= 0.149 0.15 m ²				

土工・付帯工・土留工集計表


路線 番号	工 種	土 工											付帯工		土留工			
	種 目	舗装切断	舗装掘削	機械掘削		人 力	残塊処理		不陸整正	機械埋戻し		残土処理	舗装 市道		軽量鋼矢板		支保工	
		As	As	バックホウ			Asガラ	Coガラ		購入土	再生碎石		舗装厚=0.03	Co舗装	掘削深		1段	2段
		t≦15cm	t≧15cm	0.28m³	0.45m³										2.0m以下	2.5m以下		
	単 位	m	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m²	m	m	m	m
4-2-3	M18+0.42m～ M18+8.10m			12.64					9.29	6.11		12.64						
4-2-3	M18+8.10m～ M18+16.20m			12.35					9.80	5.96		12.35						
4-2-3	M18+16.20m～ M18+22.20m			9.00				0.06	7.26	4.42		9.00						
4-2-3	M18+22.20m～ M18+48.70m			36.54				0.28	32.07	17.91		36.54						
4-2-3	M18+48.70m～ M18+53.50m			6.04				0.05	5.81	2.96		6.04						
4-2-3	M18+53.50m～ M18+62.70m			11.80					11.13	5.67		11.80						
4-2-3	M18+62.70m～ M18+74.70m			13.94					14.52	6.67		13.94						
4-2-3	M18+74.70m～ M18+84.70m			10.41					12.10	4.96		10.41						
4-1-1	M9+0.93m～ M9+121.20m	120.27	87.80	103.56			4.39	18.04	145.53	50.10	5.00	103.56	64.95	7.22				
4-2-1	M19+0.42m～ M19+6.20m	5.78	6.99	7.06			0.35		6.99	1.49	1.61	7.06	1.73	1.73				
4-2-1	M19+6.20m～ M19+28.20m	22.00	26.62	24.22			1.33		26.62	4.99	5.46	24.22	6.60	6.60				
4-2-1	M19+28.20m～ M19+61.80m	33.60	40.66	32.93			2.03		40.66	6.62	7.33	32.93	10.08	10.08				
																</		

路線番号 4-2-3 M18+0.42m～M18+8.10m				□ 400×1000 幅= 0.610 m 高さ= 1.160 m	
市道 対象区間 M18+0.42m～M18+8.10m : 7.68 m		市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m			
取り壊し構造物 □		官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m			
		道路側 B= m 官民側 B= m			


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm						
	舗 装 掘 削 t = 5cm						
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	7.680	×	1.360	= 12.638
	取り壊し構造物						—
	残 塊 処 理 As						
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.210	×	7.680			= 9.293
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.210	—	0.610)	×	1.360	
	(再生碎石)	— 0.050	×	0.200	×	2) × 7.680	= 6.113
	残 土 処 理	12.638					= 12.638
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側					
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側					

路線番号 4-2-3 M18+8.10m～M18+16.20m				□ 400×900 幅= 0.610 m 高さは= 1.060 m	
市道 対象区間 M18+8.10m～M18+16.20m : 8.10 m		市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m		官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □		道路側 B= m 官民側 B= m			


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計	
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm							
	舗 装 掘 削 t = 5cm							
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	8.100	×	1.260	= 12.349	12.35 m ³
	取り壊し構造物							—
	残 塊 処 理 As							
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.210	×	8.100			= 9.801	9.80 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.210	—	0.610)	×	1.260		
	(再生碎石)	— 0.050	×	0.200	×	2)	× 8.100 = 5.962	5.96 m ³
	残 土 処 理	12.349				= 12.349	12.35 m ³	
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側						
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側						

路線番号 4-2-3 M18+16.20m～M18+22.20m				□ 400×900 幅= 0.610 m 高さは= 1.060 m	
市道 対象区間 M18+16.20m～M18+22.20m : 6.00 m				市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m 官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □ 120×120				道路側 B= m 官民側 B= m	


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計		
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm									
	舗 装 掘 削 t = 5cm									
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	6.000	×	1.260	=	9.148		
	取り壊し構造物 □ 120×120	0.168	×	0.148	×	6.000	=	0.149		
		9.148	－	0.149			=	8.999	9.00 m ³	
埋 戻 し	残 塊 処 理 As									
	Co	(0.168	×	0.148	－	0.120) ²	×	6.000	= 0.063	0.06 m ³
	不 陸 整 正	1.210	×	6.000			=	7.260	7.26 m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.210	－	0.610)	×	1.260				
	(再生碎石)	－ 0.050	×	0.200	×	2	)	×	6.000	= 4.416
舗 装 復 旧	残 土 処 理	8.999					=	8.999	9.00 m ³	
	仮 復 旧 As t=3cm	道路側								
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側								

路線番号 4-2-3 M18+22.20m～M18+48.70m				□ 400×800 幅= 0.610 m 高さは= 0.960 m	
市道 対象区間 M18+22.20m～M18+48.70m : 26.50 m				市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □ 120×120				官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m	
				道路側 B= m 官民側 B= m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計		
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm									
	舗 装 掘 削 t = 5cm									
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	26.500	×	1.160	=	37.195		
	取り壊し構造物 □ 120×120	0.168	×	0.148	×	26.500	=	0.659		
		37.195	－	0.659			=	36.536	36.54 m ³	
埋 戻 し	残 塊 処 理 As									
	Co	(0.168	×	0.148	－	0.120) ²	×	26.500	= 0.277	0.28 m ³
	不 陸 整 正	1.210	×	26.500			=	32.065	32.07 m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.210	－	0.610)	×	1.160				
	(再生碎石)	－ 0.050	×	0.200	×	2	)	×	26.500 = 17.914	17.91 m ³
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側								
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側								
	残 土 処 理	36.536					=	36.536	36.54 m ³	


路線番号 4-2-3 M18+48.70m～M18+53.50m				□ 400×700 幅= 0.610 m 高さは 0.860 m	
市道 対象区間 M18+48.70m～M18+53.50m : 4.80 m		市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m		官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □ 120×120		道路側 B= m 官民側 B= m			

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計		
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm								
	舗 装 掘 削 t = 5cm								
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	4.800	×	1.060	=	6.156	
	取り壊し構造物 □ 120×120	0.168	×	0.148	×	4.800	=	0.119	
		6.156	－	0.119			=	6.037	6.04 m ³
埋 戻 し	残 塊 処 理 As						m ³		
	Co	(0.168	×	0.148	－	0.120) × 4.800	=	0.050	0.05 m ³
	不 陸 整 正	1.210	×	4.800			=	5.808	5.81 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.210	－	0.610)	×	1.060			
	(再生碎石)	－ 0.050	×	0.200	×	2) × 4.800	=	2.957	2.96 m ³
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	6.037					=	6.037	6.04 m ³
	本 復 旧 Co t=10cm								

路線番号 4-2-3 M18+53.50m～M18+62.70m				□ 400×700 幅= 0.610 m 高さ= 0.860 m	
市道 対象区間 M18+53.50m～M18+62.70m : 9.20 m				市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □				官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m	
				道路側 B= m 官民側 B= m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計	
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm							
	舗 装 掘 削 t = 5cm							
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	9.200	×	1.060	= 11.800	11.80 m ³
	取り壊し構造物							—
埋 戻 し	残 塊 処 理 As							
	不 陸 整 正	1.210	×	9.200			= 11.132	11.13 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.210	—	0.610)	×	1.060		
	(再生砕石)	— 0.050	×	0.200	×	2)	×	9.200 = 5.667 5.67 m ³
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm							
	本 復 旧 Co t=10cm							
	残 土 処 理	11.800				= 11.800	11.80 m ³	

145

路線番号 4-2-3 M18+74.70m～M18+84.70m				□ 400×500 幅= 0.610 m 高さ= 0.660 m	
市道 対象区間 M18+74.70m～M18+84.70m : 10.00 m				市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □				官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m	
				道路側 B= m 官民側 B= m	


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm						
	舗 装 掘 削 t = 5cm						
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	10.000	×	0.860	= 10.406
	取り壊し構造物						10.41 m ³
	残 塊 処 理 As						—
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.210	×	10.000		=	12.100
	機 械 埋 戻 し (購入土)	((1.210	—	0.610)	×	0.860	
	(再生碎石)	— 0.050	×	0.200	×	2) × 10.000	= 4.960
							4.96 m ³
	残 土 処 理	10.406				=	10.406
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側					10.41 m ³
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側					

路線番号 4-1-1 M9+0.93m～M9+121.20m 市道 対象区間 M9+0.93m～M9+121.20m : 120.27 m 掘削深 960 910 500 掘削幅 480 B 400×600 50 掘削幅 1210 埋戻し 取り壊し構造物 □ 300×300	□ 400×600 幅= 0.610 m 高さ= 0.760 m 市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m 道路側 B= 0.540 m 官民側 B= 0.060 m
---	--

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計
掘 削	舗装切断工 t ≤ 15cm	120.270			= 120.270	120.27 m
	舗装掘削 t = 5cm	(1.210 - 0.480) × 120.270			= 87.797	87.80 m ²
	機械掘削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210 × 120.270 × 0.910			= 132.429	
	取り壊し構造物 □ 300×300	0.480 × 0.500 × 120.270			= 28.865	
		132.429 - 28.865			= 103.564	103.56 m ³
	残塊処理 As	87.797 × 0.050			= 4.390	4.39 m ³
埋 戻 し	Co	(0.480 × 0.500 - 0.300 ²) × 120.270			= 18.041	18.04 m ³
	不陸整正	1.210 × 120.270			= 145.527	145.53 m ²
	機械埋戻し (購入土)	(0.540 × 0.790 - 0.050 × 0.200) × 120.270			= 50.104	50.10 m ³
	(再生碎石)	(0.060 × 0.860 - 0.050 × 0.200) × 120.270			= 5.003	5.00 m ³
	残土処理	103.564			= 103.564	103.56 m ³
舗装復旧	仮復旧 As t=3cm	道路側 0.540 × 120.270			= 64.946	64.95 m ²
	本復旧 Co t=10cm	官民側 0.060 × 120.270			= 7.216	7.22 m ²

管 渠 布 設 工

路線 番号	管渠 延長	可変側溝1000型布設工													グレーチング蓋コンクリート蓋		摘 要
		H=1600mm															
		横断用G付 L=2000mm	長辺 L=1080mm	長辺 L=867mm										L=0.50m	L=0.50m		
			短辺 L=554mm	短辺 L=687mm													
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	組	枚		
4-1 M8+0.90m ～M8+4.50m	3.600	1.0	1.0	1.0										0	0		
小 計	3.60	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
合 計	3.60	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

路線番号 4-2-1 M19+0.42m～M19+6.20m				□ 400×700 幅= 0.610 m 高さ= 0.860 m	
市道 対象区間 M19+0.42m～M19+6.20m : 5.78 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □				道路側 B= 0.300 m 官民側 B= 0.300 m	


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計				
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	5.780			=	5.780	5.78	m		
	舗 装 掘 削 t = 5cm	1.210	×	5.780		=	6.994	6.99	m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	5.780	×	1.010	=	7.064	7.06	m ³
	取り壊し構造物							—		
埋 戻 し	残 塊 処 理 As	6.994	×	0.050		=	0.350	0.35	m ³	
	不 陸 整 正	1.210	×	5.780		=	6.994	6.99	m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.300	×	0.890	—	0.050	×	0.200)	×	
		5.780				=	1.485	1.49	m ³	
	(再生砕石)	(0.300	×	0.960	—	0.050	×	0.200)	×	
舗 装 復 旧		5.780				=	1.607	1.61	m ³	
	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.300	×	5.780		=	1.734	1.73	m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.300	×	5.780		=	1.734	1.73	m ²

路線番号 4-2-1 M19+6.20m～M19+28.20m				□ 400×600 幅= 0.610 m 高さ= 0.760 m	
市道 対象区間 M19+6.20m～M19+28.20m : 22.00 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物 □				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.300 m 官民側 B= 0.300 m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計		
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	22.000			= 22.000	22.00 m		
	舗 装 掘 削 t = 5cm	1.210	×	22.000	= 26.620	26.62 m ²		
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	22.000	×	0.910 = 24.224	24.22 m ³	
	取り壊し構造物					—		
埋 戻 し	残 塊 処 理 As	26.620	×	0.050	= 1.331	1.33 m ³		
	不 陸 整 正	1.210	×	22.000	= 26.620	26.62 m ²		
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.300	×	0.790	— 0.050	×	0.200) × 22.000 = 4.994	4.99 m ³
	(再生砕石)	(0.300	×	0.860	— 0.050	×	0.200) × 22.000 = 5.456	5.46 m ³
舗 装 復 旧	残 土 処 理	24.224			= 24.224	24.22 m ³		
	仮 復 旧 As t=3cm	0.300	×	22.000	= 6.600	6.60 m ²		
	本 復 旧 Co t=10cm	0.300	×	22.000	= 6.600	6.60 m ²		

管 渠 布 設 工

路線 番号	管 渠 延 長	可変側溝900型布設工														グレーチング蓋	コンクリート蓋	摘 要
		H=1500mm					H=1400mm		H=1300mm					H=1200mm	H=1100mm			
		L=2000mm	L=1000mm	長辺 L=1529mm 短辺 L=1154mm	長辺 L=1424mm 短辺 L=1103mm	長辺 L=927mm 短辺 L=606mm	L=2000mm	L=992mm	L=2000mm	L=992mm	長辺 L=955mm 短辺 L=871mm	長辺 L=1081mm 短辺 L=997mm	長辺 L=1239mm 短辺 L=1154mm	L=2000mm	L=2000mm			
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	L=0.50m	L=0.50m	
3 M9+0.92m ～M9+15.30m	14.380	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0										3	7	
3 M9+15.30m ～M9+28.40m	13.100						6.0	1.0								3	9	
3 M9+28.40m ～M9+41.70m	13.300								4.0	1.0	1.0	2.0	1.0			3	5	
3 M9+41.70m ～M9+55.70m	14.000													7.0		4	9	
3 M9+55.70m ～M9+67.74m	12.040														6.0	3	8	
合 計	66.82	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	7.0	6.0	16	38	



名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計			
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	33.600					=	33.600	33.60	m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	1.210	×	33.600			=	40.656	40.66	m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.210	×	33.600	×	0.810	=	32.931	32.93	m ³	
	取り壊し構造物								—		
埋 戻 し	残 塊 処 理 As	40.656	×	0.050			=	2.033	2.03	m ³	
	不 陸 整 正	1.210	×	33.600			=	40.656	40.66	m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.300	×	0.690	—	0.050	×	0.200)	×		
		33.600					=	6.619	6.62	m ³	
舗 装 復 旧	(再生砕石)	(0.300	×	0.760	—	0.050	×	0.200)	×		
		33.600					=	7.325	7.33	m ³	
	残 土 処 理	32.931					=	32.931	32.93	m ³	
	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.300	×	33.600			=	10.080	10.08	m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.300	×	33.600			=	10.080	10.08	m ²

路 線 番 号	管 渠 延 長	可変側溝500型布設工															グレーチング蓋	コンクリート蓋	摘 要
		H=1200mm		H=1100mm		H=1000mm						H=700mm	H=600mm	H=500mm					
		L=2000mm	L=1500mm	L=2000mm	L=1500mm	L=2000mm	L=1500mm	長辺 L=1072mm 短辺 L=597mm	長辺 L=1097mm 短辺 L=734mm	長辺 L=851mm 短辺 L=733mm	長辺 L=832mm 短辺 L=714mm	L=1500mm	L=1500mm	L=2000mm	L=1500mm	L=989mm	L=0. 50m	L=0. 50m	
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	組	枚	
4-2-4 M8+0. 95m ～M8+16. 80m	15. 850					2. 0	5. 0	1. 0	2. 0	1. 0	1. 0						4	5	
4-2-4 M8+16. 80m ～M8+42. 40m	25. 600			6. 0	9. 0												5	16	
4-2-4 M8+42. 40m ～M8+81. 48m	39. 080	15. 0	6. 0														8	28	
4-2-2 M18+0. 42m ～M18+38. 50	38. 080													17. 0	2. 0	1. 0	8	28	
4-2-2 M18+38. 50m ～M18+41. 50	3. 000												2. 0				0	2	
4-2-2 M18+41. 50m ～M18+44. 48	2. 980											2. 0					1	1	
合 計	124. 59	15. 00	6. 00	6. 00	9. 00	2. 00	5. 00	1. 00	2. 00	1. 00	1. 00	2. 00	2. 00	17. 00	2. 00	1. 00	26. 00	80. 00	

管 渠 基 礎 工

4-1

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計		
可変側溝1000型	基礎コンクリート	1.300	×	0.100	×	3.600	=	0.468	0.47	m ³
	型 枠	2.0	×	0.100	×	3.600	=	0.720	0.72	m ²
	インパート コンクリート	(0.113	+	0.161	)	×	1.000	×	3.600	= 0.986 0.99 m ³
	基 礎 砕 石 t=0.150m	1.300	×	3.600			=	4.680	4.68	m ³

管 渠 布 設 工

路線 番号	管 渠 延 長	可変側溝400型布設工														グレーチング蓋	コンクリート蓋	摘 要
		H=1000mm		H=900mm		H=800mm		H=700mm		H=600mm								
		L=2000mm	長辺 L=1762mm 短辺 L=1638mm	L=2000mm	L=1500mm	L=2000mm	L=1500mm	L=2000mm	長辺 L=1868mm 短辺 L=1732mm	L=2000mm	L=1500mm	L=1000mm	長辺 L=1164mm 短辺 L=787mm	長辺 L=1761mm 短辺 L=1587mm	長辺 L=962mm 短辺 L=788mm			
		本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	組	枚	
4-2-3 M18+0.42m ～M18+8.10m	7.680	3.0	1.0													1	5	
4-2-3 M18+8.10m ～M18+22.20m	14.100			3.0	4.0											3	7	
4-2-3 M18+22.20m ～M18+48.70m	26.500					13.0	3.0									6	23	
4-2-3 M18+48.70m ～M18+62.70m	14.000							6.0								3	9	
4-2-3 M18+62.70m ～M18+74.70m	12.000								6.0							2	10	
4-1-1 M9+0.93m ～M9+121.20m	120.270									42.0	21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25	81	
4-2-1 M19+0.42m ～M19+6.20m	5.780							2.0	1.0							1	3	
4-2-1 M19+6.20m ～M19+28.20m	22.000									11.0						4	18	
合 計	222.33	3.00	1.0	3.0	4.0	13.0	3.0	8.0	1.0	59.0	21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	45	156	

管 渠 基 礎 工

3・2-1

P. 1

3-2-1		R. 1											
名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等										計	
可変側溝900型	基礎コンクリート	1.200	×	0.100	×	66.820	=	8.018	8.02	m ³			
	型 枠	2.0	×	0.100	×	66.820	=	13.364	13.36	m ²			
	インバート コンクリート	(0.055	+	0.160	)	×	0.900	×	14.380	=	2.783		
		(0.060	+	0.151	)	×	0.900	×	13.100	=	2.488		
		(0.051	+	0.149	)	×	0.900	×	13.300	=	2.394		
		(0.049	+	0.157	)	×	0.900	×	14.000	=	2.596		
		(0.057	+	0.148	)	×	0.900	×	12.040	=	2.221		

管 渠 布 設 工

路 線 番 号	管 渠 延 長	可変側溝400型布設工														グレーチング蓋	コンクリート蓋	摘 要	
		H=500mm																	
		L=2000mm	長辺 L=1878mm 短辺 L=1722mm														L=0. 50m		L=0. 50m
			本																
4-2-3 M18+74. 70m ～M18+84. 70m	10. 000	5. 0														2	8		
4-2-1 M19+28. 20m ～M19+61. 80m	33. 600	15. 0	2. 0													7	23		
合 計	43. 60	20. 00	2. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0		0. 0	0. 0	0. 0	9	31		

管渠基礎工

4-2-4・4-2-2

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等							計		
可変側溝500型	基礎コンクリート	0.750	×	0.100	×	124.590	=	9.344	9.34	m ³	
	型 枠	2.0	×	0.100	×	124.590	=	24.918	24.92	m ²	
	インバート コンクリート	(0.062	+	0.171	)	×	0.500	×	15.850	=	1.847
		(0.062	+	0.071	)	×	0.500	×	25.600	=	1.702
		(0.090	+	0.162	)	×	0.500	×	39.080	=	4.924
		(0.066	+	0.150	)	×	0.500	×	38.080	=	4.113
		(0.072	+	0.166	)	×	0.500	×	3.000	=	0.357
		(0.066	+	0.172	)	×	0.500	×	2.980	=	0.355
								計	13.298	13.30	m ³
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.750	×	124.590				=	93.443	93.44	m ³

角 型 柵 設 置 工

管 番 号	柵 番 号	柵 深 m	1500×1500		1200×1200		600×600								グレーチング蓋			摘 要
			上部		下部	上部	下部	h=600mm	h=700mm	h=800mm	h=900mm	h=1000mm	h=1100mm	h=1300mm	1500×1500 用	1200×1200 用	600×600 用	
			h=900mm	h=1200mm	h=900mm	h=600mm	h=900mm											
			個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	個	組	組	組	
4-1	M-9	1.920	1.0		1.0										1.0			
合 計			1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	

管渠基礎工

4-2-3・4-1-1・4-2-1

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等							計		
可変側溝400型	基礎コンクリート	0.710	×	0.100	×	265.930	=	18.881	18.88	m ³	
	型 枠	2.0	×	0.100	×	265.930	=	53.186	53.19	m ²	
	インバート コンクリート	(0.078	+	0.159	)	×	0.500	×	7.680	=	0.910
		(0.044	+	0.143	)	×	0.500	×	14.100	=	1.318
		(0.043	+	0.134	)	×	0.500	×	26.500	=	2.345
		(0.049	+	0.154	)	×	0.500	×	14.000	=	1.421
		(0.054	+	0.161	)	×	0.500	×	12.000	=	1.290
		(0.061	+	0.150	)	×	0.500	×	10.000	=	1.055
		(0.060	+	0.105	)	×	0.500	×	120.270	=	9.922
		(0.125	+	0.153	)	×	0.500	×	5.780	=	0.803
		(0.053	+	0.153	)	×	0.500	×	22.000	=	2.266
		(0.053	+	0.150	)	×	0.500	×	33.600	=	3.410
		計							24.740	24.74	m ³
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.710	×	265.930					=	188.810	188.81

樹基礎工

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
M-9 1500×1500形	基礎砕石 t=0.200m	$2.000 \times 2.000 = 4.000$	4.00 m ²
M-9 1500×1500形	現場打床版 コンクリート	$\begin{aligned} & \frac{1.900^2}{2} \times 0.270 - \frac{1.624^2}{2} \times 0.170 \\ & - \frac{1.500^2}{2} \times 0.100 = 0.301 \end{aligned}$	0.30 m ³
	型 枠	$\begin{aligned} & (1.900 \times 0.270 + 1.624 \times 0.170 \\ & + 1.500 \times 0.100) \times 4 = 3.756 \end{aligned}$	3.76 m ²
	差筋アンカーD13		19 本

付 帯 工

P. 1


名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計
区画線工 復旧工	実線 W=15cm	外側線 4.100 止まれ 18.640	+	1.800	+	1.100 = 7.000 = 18.640 計 25.640
	実線 W=30cm	停止線 1.900				= 1.900 1.90 m

総括表 (市費)

大口排水区


工 種	種 目	形状・寸法	単位	500型							計	備考
土 工	舗装切断	As										
		t≤15cm	m	56.98							56.98	
	舗装掘削	As										
		t≤15cm	m ²	54.16							54.16	
	機械掘削	バックホウ										
		0.28m ³	m ³	82.86							82.86	
		バックホウ										
		0.45m ³	m ³	0.00							0.00	
	人力掘削											
			m ³	0.00							0.00	
管 布 設 工	残塊処理	As塊	m ³	2.72							2.72	
		Co塊	m ³	7.64							7.64	
	残土処理		m ³	82.87							82.87	
	不陸整正		m ²	71.23							71.23	
	機械埋戻し	再生砕石 (RC-40)	m ³	24.74							24.74	
		再生砕石 (RC-40)	m ³	16.64							16.64	
	可変側溝500 型		m	56.98							56.98	
	H=1.200m	L=2.000m	本	3							3	
		長 L=1.514m										
		短 L=1.142m	本	1							1	
		長 L=1.857m										
	H=1.100m	短 L=1.706m	本	1							1	
		L=2.000m	本	5							5	
		L=1.500m	本	5							5	
		長 L=0.942m										
		短 L=0.756m	本	2							2	
		長 L=1.325m										
		短 L=1.119m	本	1							1	
		長 L=1.209m										
	H=1.000m	短 L=1.003m	本	1							1	
	H=1.000m	L=1.500m	本	5							5	
	H=0.900m	L=2.000m	本	3							3	
		L=1.500m	本	2							2	
	H=0.800m											
		L=2.000m	本	4							4	
	H=0.700m											
		L=2.000m	本	1							1	

[illegible]


路線番号 375-12-1 M-3+0.42m～M-3+9.10m				□ 500×1200 幅= 0.650 m 高さは= 1.372 m	
市道 対象区間 M-3+0.42m～M-3+9.10m : 8.68 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物 □ 300×850				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.500 m 官民側 B= 0.100 m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計			
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	8.680			=	8.680	8.68	m		
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250	—	0.550) ×	8.680	=	6.076	6.08 m ²		
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250	×	8.680	×	1.522	=	16.514		
	取り壊し構造物 □ 300×850	0.550	×	1.050	×	8.680	=	5.013		
		16.514	—	5.013		=	11.501	11.50 m ³		
	残 塊 処 理 As	6.076	×	0.050		=	0.304	0.30 m ³		
	Co	(0.550	×	1.050	—	0.500) × ²	8.680	=	2.843	2.84 m ³
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250	×	8.680		=	10.850	10.85 m ²		
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.500	×	1.402	—	0.050	×	0.200) ×		
		8.680				=	5.998	6.00 m ³		
	(再生砕石)	(0.100	×	1.472	—	0.050	×	0.200) ×		
		8.680				=	1.191	1.19 m ³		
	残 土 処 理	11.501				=	11.501	11.50 m ³		
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.500	×	8.680		=	4.340	4.34 m ²	
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.100	×	8.680		=	0.868	0.87 m ²	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
土 留	軽 量 鋼 矢 板 L= 2.00m		8.68 m
	支 保 工 1 段		8.68 m

路線番号 375-12-1 M-3+9.10m～M-3+12.80m				□ 500×1100 幅= 0.650 m 高さは= 1.272 m	
市道 対象区間 M-3+9.10m～M-3+12.80m : 3.70 m		市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m		官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物 □ 300×850		道路側 B= 0.520 m 官民側 B= 0.080 m			

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	3.700			=	3.700	3.70 m
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250 - 0.550) × 3.700			=	2.590	2.59 m ²
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250 × 3.700 × 1.422			=	6.577	
	取り壊し構造物 □ 300×850	0.550 × 1.050 × 3.700			=	2.137	
		6.577 - 2.137			=	4.440	4.44 m ³
	残 塊 処 理 As	2.590 × 0.050			=	0.130	0.13 m ³
	Co	(0.550 × 1.050 - 0.500 ²) × 3.700			=	1.212	1.21 m ³
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250 × 3.700			=	4.625	4.63 m ²
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.520 × 1.302 - 0.050 × 0.200) × 3.700			=	2.468	2.47 m ³
	(再生砕石)	(0.080 × 1.372 - 0.050 × 0.200) × 3.700			=	0.369	0.37 m ³
	残 土 処 理	4.440			=	4.440	4.44 m ³
	仮 復 旧 As t=3cm	道路側 0.520 × 3.700			=	1.924	1.92 m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側 0.080 × 3.700			=	0.296	0.30 m ²


路線番号 375-12-1 M-3+30.70m～M-3+38.30m				□ 500×1000 幅= 0.650 m 高さ= 1.172 m	
市道 対象区間 M-3+30.70m～M-3+38.30m : 7.60 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.300 m 官民側 B= 0.300 m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計		
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	7.600				=	7.600	7.60	m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	1.250	×	7.600		=	9.500	9.50	m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250	×	7.600	×	1.322	=	12.559	12.56	m ³
	取り壊し構造物							—		
埋 戻 し	残 塊 処 理 As	9.500	×	0.050		=	0.475	0.48	m ³	
	不 陸 整 正	1.250	×	7.600		=	9.500	9.50	m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.300	×	1.202	—	0.050	×	0.200)	×	
	(再生砕石)	7.600				=	2.665	2.67	m ³	
舗 装 復 旧		(0.300	×	1.272	—	0.050	×	0.200)	×	
		7.600				=	2.824	2.82	m ³	
	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.300	×	7.600	=	2.280	2.28	m ²	
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.300	×	7.600	=	2.280	2.28	m ²	
	残 土 処 理	12.559				=	12.559	12.56	m ³	


管 渠 布 設 工

路 線 番 号	管 渠 延 長	可変側溝500型布設工														グレーチング蓋	コンクリート蓋	摘 要
		H=1200mm			H=1100mm					H=1000mm	H=900mm		H=800mm	H=700mm				
		L=2000mm	長辺 L=1514mm 短辺 L=1142mm	長辺 L=1857mm 短辺 L=1706mm	L=2000mm	L=1500mm	長辺 L=942mm 短辺 L=756mm	長辺 L=1325mm 短辺 L=1119mm	長辺 L=1209mm 短辺 L=1003mm	L=1500mm	L=2000mm	L=1500mm	L=2000mm	L=2000mm	L=1500mm			
			L=0.50m	L=0.50m														
本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	組	枚	
375-12-1 M-3+0.42m ～M-3+9.10m	8.680	3.0	1.0	1.0												4	2	
375-12-1 M-3+9.10m ～M-3+30.70m	21.600				5.0	5.0	2.0	1.0	1.0							5	10	
375-12-1 M-3+30.70m ～M-3+38.30m	7.600									5.0						1	4	
375-12-1 M-3+38.30m ～M-3+47.40m	9.100										3.0	2.0				2	6	
375-12-1 M-3+47.40m ～M-3+55.40m	8.000												4.0			2	6	
375-12-1 M-3+55.40m ～M-3+57.40m	2.000													1.0		1	1	
合 計	56.98	3.0	1.0	1.0	5.0	5.0	2.0	1.0	1.0	5.0	3.0	2.0	4.0	1.0	0.0	15.0	29.0	

172

路線番号 375-12-1 M-3+47.40m～M-3+55.40m				□ 500×800 幅= 0.650 m 高さは= 0.972 m	
市道 対象区間 M-3+47.40m～M-3+55.40m : 8.00 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m	
取り壊し構造物 □ 300×300				官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
				道路側 B= 0.300 m 官民側 B= 0.300 m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等					計	
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	8.000			=	8.000	8.00 m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	(1.250	—	0.600)	×	8.000	= 5.200 5.20 m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250	×	8.000	×	1.122	= 11.220	
	取り壊し構造物 □ 300×300	0.600	×	0.500	×	8.000	= 2.400	
		11.220	—	2.400			= 8.820 8.82 m ³	
	残 塊 処 理 As	5.200	×	0.050			= 0.260 0.26 m ³	
	Co	(0.600	×	0.500	—	0.300) ²	×	8.000 = 1.680 1.68 m ³
埋 戻 し	不 陸 整 正	1.250	×	8.000			= 10.000 10.00 m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.300	×	1.002	—	0.050	×	0.200) × 8.000 = 2.325 2.33 m ³
		8.000					= 2.493 2.49 m ³	
	(再生砕石)	(0.300	×	1.072	—	0.050	×	0.200) × 8.000 = 2.493 2.49 m ³
		8.000					= 2.493 2.49 m ³	
	残 土 処 理	8.820					= 8.820 8.82 m ³	
舗 装 復 旧	仮 復 旧 As t=3cm	道路側	0.300	×	8.000		= 2.400 2.40 m ²	
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側	0.300	×	8.000		= 2.400 2.40 m ²	

路線番号 375-12-1 M-3+55.40m～M-3+57.5m				□ 500×700 幅= 0.650 m 高さ= 0.872 m	
市道 対象区間 M-3+55.40m～M-3+57.5m : 2.00 m				市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.12 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m	
取り壊し構造物				道路側 B= 0.600 m 官民側 B= m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等				計		
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm	2.000			= 2.000	2.00	m	
	舗 装 掘 削 t = 5cm	1.250	×	2.000	= 2.500	2.50	m ²	
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.250	×	2.000	×	1.022 = 2.555	2.56 m ³	
	取り壊し構造物					—		
埋 戻 し	残 塊 処 理 As	2.500	×	0.050	= 0.125	0.13	m ³	
	不 陸 整 正	1.250	×	2.000	= 2.500	2.50	m ²	
	機 械 埋 戻 し (購入土)	(0.600	×	0.902	— 0.100	×	0.200) × 2.000 = 1.042	1.04 m ³
	(再生碎石)						m ³	
舗 装 復 旧	残 土 処 理	2.555			= 2.555	2.56	m ³	
	仮 復 旧 As t=3cm	0.600	×	2.000	= 1.200	1.20	m ²	
	本 復 旧 Co t=10cm						m ²	

管 渠 基 礎 工

375-12-1・12・11・10

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等										計	
可変側溝500型	基礎コンクリート	0.750	×	0.100	×	248.940		=	18.671	18.67	m ³		
	型 枠	2.0	×	0.100	×	248.940		=	49.788	49.79	m ²		
	インバート コンクリート	(0.166	+	0.099	)	×	0.500	×	8.680	=	1.150		
		(0.067	+	0.159	)	×	0.500	×	21.600	=	2.441		
		(0.059	+	0.151	)	×	0.500	×	7.600	=	0.798		
		(0.051	+	0.162	)	×	0.500	×	9.100	=	0.969		
		(0.062	+	0.159	)	×	0.500	×	8.000	=	0.884		
		(0.058	+	0.156	)	×	0.500	×	2.000	=	0.214		
		0.750											
		計 6.456										6.46	m ³
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.750	×	248.940						=	186.705	186.71	m ³

付 帯 工

P.1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
区画線工 復旧工	実線 W=15cm	外側線 $2.800 + 6.100 = 8.900$	8.90 m

総 括 表


(市費)

塩浜排水区

工 種	種 目	形状・寸法	単位	150型	300型	250型					計	備考
土 工	舗装切断	As										
		t ≤ 15cm	m	68.00	21.90						89.90	
	舗装掘削	As										
		t ≤ 15cm	m ²	59.16	24.75						83.91	
	機械掘削	バックホウ										
		0.13m ³	m ³			52.52					52.52	
		バックホウ										
		0.28m ³	m ³	45.55	146.85						192.41	
	人力掘削	バックホウ										
		0.45m ³	m ³								0.00	
			m ³								0.00	
管 布 設 工	残塊処理	As塊	m ³	2.96	1.24						4.20	
		Co塊	m ³	0.00	0.00						0.00	
	残土処理		m ³	45.55	146.85	52.52					244.93	
	不陸整正		m ²	59.16	188.27	6.83					254.25	
	機械埋戻し	再生碎石 (RC-40)	m ³	14.98	43.37	14.90					73.25	
		再生碎石 (RC-40)	m ³	4.51	33.62	14.90					53.03	
	可変側溝150 型		m	68.00							68.00	
	H=300m	L=2.000m	本	34							34	
	グレーチング蓋	側溝150型 L=1.00m	組	68							68	
	基礎 コンクリート	18-8-25・B種	m ³	3.02							3.02	
	型 枠 インバート コンクリート	18-8-25・B種	m ²	16.32							16.32	
管 布 設 工	基礎砕石 (RC-40)	t = 0.100m	m ³	0.60							0.60	
			m ²	38.76							38.76	
	可変側溝300 型		m		183.20						183.20	
	H=600m	L=2.000m	本		36						36	
		L=1.900m	本		1						1	
		L=1.600m	本		1						1	
	H=500m	L=2.000m	本		28						28	
		L=1.100m	本		2						2.00	
	H=300m	L=2.000m	本		25						25	
		L=1.500m	本		1						1.00	
	基礎 コンクリート	18-8-25・B種	m ³		10.26						10.26	
	型 枠 インバート コンクリート		m ²		36.64						36.64	
	基礎砕石 (RC-40)	18-8-25・B種	m ³		3.17						3.17	
		t = 0.100m	m ²		102.59						102.59	

工 種	種 目	形状・寸法	単位	150型	300型	250型					計	備考
	グレーチング蓋	側溝300型 L=0.50m	組		38						38	
	コンクリート蓋	側溝300型 L=0.50m	枚		148						148	
管 布 設 工	可変側溝250型		m			72.00					72.00	
	H=500m	L=2.000m	本			12					12	
		L=1.300m	本			1					1.00	
	H=400m	L=2.000m	本			3					3	
		L=500m	本			1					1.00	
	H=300m	L=2.000m	本			19					19	
		L=1.100m	本			2					2.00	
	基礎 コンクリート	18-8-25・B種	m ³			3.89					3.89	
	型 枠		m ²			14.40					14.40	
	インバート コンクリート	18-8-25・B種	m ³			2.28					2.28	
	基礎碎石	t =0.100m (RC-40)	m ²			38.88					38.88	
	グレーチング蓋	側溝250型 L=0.50m	組			14					14	
	コンクリート蓋	側溝250型 L=0.50m	枚			56					56	
舗 装 工	仮復旧工	路盤厚=0.10										
		合材厚=0.05	m ²	20.40	6.57						26.97	
		Co舗装 t=10cm	m ²								0.00	
集 水 樹 工	自由勾配側溝 側溝樹	300×300×600	基		3.00						3.00	
		300×300×500	基		2.00						2.00	
		300×300×300	基		1.00						1.00	
		250×250×500	基			1.00					1.00	
		250×250×400	基			1.00					1.00	
		250×250×300	基			2.00					2.00	
	基礎 コンクリート	18-8-25・B種	m ³		0.12	0.08					0.20	
	型 枠		m ²		0.36	0.20					0.56	
	基礎碎石	t =0.100m (RC-40)	m ²		2.16	1.16					3.32	

[illegible]


路線番号 6-1-1 No. 0+~+68.0 市道 対象区間 No. 0+~+68.0 : 68.00 m 取り壊し構造物 U		U 150×300 幅= 0.310 m 高さ= 0.820 m 市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.10 m 官民側 Co 舗装厚 0.10 m 路盤厚 m 道路側 B= 0.300 m 官民側 B= 0.100 m
---	---	--

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
掘 削	舗装切断工 t ≤ 15cm	68.000 = 68.000	68.00 m
	舗装掘削 t = 5cm	(0.870 -) × 68.000 = 59.160	59.16 m ²
	機械掘削 (1) バックホウ 0.28m ³	0.870 × 68.000 × 0.770 = 45.553	45.55 m ³
	取り壊し構造物 U		
	残塊処理 As	59.160 × 0.050 = 2.958	2.96 m ³
	Co		
埋 戻 し	不陸整正	0.870 × 68.000 = 59.160	59.16 m ²
	機械埋戻し (RC-40)	(0.375 × 0.770 - 0.120 × 0.570) × 68.000 = 14.984	14.98 m ³
	(RC-40)	(0.175 × 0.770 - 0.120 × 0.570) × 68.000 = 4.512	4.51 m ³
	残土処理	0.870 × 68.000 × 0.770 = 45.553	45.55 m ³
舗装復旧	仮復旧 As t=5cm	道路側 0.300 × 68.000 = 20.400	20.40 m ²
	本復旧 Co t=10cm	官民側	

[illegible]

管 渠 布 設 工

路 線 番 号	管 渠 延 長	MK側溝150型布設工														グレーチング蓋		摘 要	
		H=300mm																	
		L=2000mm	L=1000mm																L=1.0m
		本																	組
6-1-1																			
No. 0+～+68.0	68.000	34.0														68			
合 計	68.00	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.0	0.0		

路線番号 6-1-2 No. 0+～+21.9 市道 対象区間 No. 0+～+21.9 : 21.90 m 取り壊し構造物 □				□ 300×500 幅= 0.300 m 高さ= 0.910 m 市道 道路側 As 舗装厚 0.05 m 路盤厚 0.10 m 官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m 道路側 B= 0.300 m 官民側 B= 0.300 m	
名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等			計
掘 削	舗装切断工 t ≤ 15cm	21.900	=	21.900	21.90 m
	舗装掘削 t = 5cm	(1.130 -) × 21.900	=	24.747	24.75 m ²
	機械掘削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.130 × 21.900 × 0.860	=	21.282	21.28 m ³
	取り壊し構造物 □				
	残塊処理 As Co	24.747 × 0.050	=	1.237	1.24 m ³
埋 戻 し	不陸整正	1.130 × 21.900	=	24.747	24.75 m ²
	機械埋戻し (RC-40)	(0.300 × 0.860 -) × 21.900	=	5.650	5.65 m ³
	(RC-40)	(0.300 × 0.860 -) × 21.900	=	5.650	5.65 m ³
	残土処理	1.130 × 21.900 × 0.860	=	21.282	21.28 m ³
	仮復旧 As t=5cm	道路側 0.300 × 21.900	=	6.570	6.57 m ²
舗装復旧	本復旧 Co t=10cm	官民側			

管 渠 布 設 工


路線 番号	管 渠 延 長	可変側溝300型布設工														グレーチング蓋	コンクリート蓋	摘 要
		H=600mm			H=500mm		H=300mm											
		L=2000mm	L=1900mm	L=1600mm	L=2000mm	L=1100mm	L=2000mm	L=1500mm								L=0.5m	L=0.5m	
		本	本	本	本	本	本	本								組	組	
6-1-2 No. 0+～+21.9	21.900	10.0	1.0													5	17	
6-1-2 No. 0+21.9～ +75.50	53.600	26.0		1.0												11	43	
6-1-2 No. 0+75.60～ +131.8	56.200				28.0	2.0										11	47	
6-1-2 No. 0+131.8～ +183.2	51.500						25.0	1.0								11	41	
合 計	183.20	36.0	1.0	1.0	28.0	2.0	25.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	148.0	

土工・付帯工・土留工集計表

[illegible]

管 渠 布 設 工

路線 番号	管渠 延長	可変側溝250型布設工													グレーチング蓋	コンクリート蓋	摘 要
		H=500mm		H=400mm		H=300mm											
		L=2000mm	L=1300mm	L=2000mm	L=500mm	L=2000mm	L=1100mm								L=0.5m	L=0.5m	
		本	本	本	本	本	本								組	組	
6-1-3 No. 0+～+25.30	25.300	12.0	1.0												5	20	
6-1-3 No. 0+25.3～+31.80	6.500			3.0	1.0										1	4	
6-1-3 No. 0+25.3～+31.80	40.200					19.0	2.0								8	32	
合 計	72.00	12.0	1.0	3.0	1.0	19.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	56.0	

路線番号 6-1-3 No. 0+～+25.30		□ 250×500 幅= 0.300 m 高さ= 0.810 m	
市道 対象区間 No. 0+～+25.30 : 25.30 m			
取り壊し構造物 □		市道 道路側 As 舗装厚 m 路盤厚 m 官民側 Co 舗装厚 m 路盤厚 m 道路側 B= 0.300 m 官民側 B= 0.300 m	

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等						計	
掘 削	舗 装 切 断 工 t ≤ 15cm								
	舗 装 掘 削 t = 5cm								
	機 械 掘 削 (1) バックホウ 0.28m ³	1.070	×	25.300	×	0.810	=	21.928	21.93 m3
	取り壊し構造物 □								
埋 戻 し	残 塊 処 理 As								
	Co								
	不 陸 整 正	1.070	×	25.300			=	27.071	27.07 m ²
	機 械 埋 戻 し (RC-40)	(0.300	×	0.810	—	×	)	×	
		25.300					=	6.148	6.15 m ³
	(RC-40)	(0.300	×	0.810	—	×	)	×	
	25.300					=	6.148	6.15 m ³	
舗 装 復 旧	残 土 処 理	1.070	×	25.300	×	0.810	=	21.928	21.93 m3
	仮 復 旧 As t=5cm	道路側							m ²
	本 復 旧 Co t=10cm	官民側							

角型柵設置工

管 番 号	柵 番 号	柵 深 m	300×300							グレーチング蓋			摘 要
			h =300mm	h =400mm	h =500mm	h =600mm	h =700mm	h =800mm	h =900mm	300×300用			
			個	個	個	個	個	個	個	組	組	組	
6-1-2 No. 0～ +183.2			1.0		2.0	3.0				6.0			
合 計			1.0	0.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	

管 渠 基 礎 工

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等										計			
MK側溝150型	基礎コンクリート	0.370	×	0.120	×	68.000						=	3.019	3.02	m ³
	型 枠	2.0	×	0.120	×	68.000						=	16.320	16.32	m ²
	インバート コンクリート	(0.050	+	0.050	)	×	0.500	×	17.400	×	0.150	=	0.131		
		(0.050	+	0.052	)	×	0.500	×	29.800	×	0.150	=	0.228		
		(0.052	+	0.100	)	×	0.500	×	20.800	×	0.150	=	0.237		

管 渠 基 礎 工

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
可変側溝300型	基礎コンクリート	$0.560 \times 0.100 \times 183.200 = 10.259$	10.26 m ³
	型 枠	$2.0 \times 0.100 \times 183.200 = 36.640$	36.64 m ²
	インバート コンクリート	$(0.050 + 0.050) \times 0.500 \times 44.800 \times 0.300 = 0.672$	
		$(0.050 + 0.142) \times 0.500 \times 30.700 \times 0.300 = 0.884$	
		$(0.050 + 0.050) \times 0.500 \times 107.600 \times 0.300 = 1.614$	
		計 3.170	3.17 m ³
	基 礎 砕 石 t=0.100m	$0.560 \times 183.200 = 102.592$	102.59 m ³

管 渠 基 礎 工

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等	計
可変側溝250型	基礎コンクリート	$0.540 \times 0.100 \times 72.000 = 3.888$	3.89 m ³
	型 枠	$2.0 \times 0.100 \times 72.000 = 14.400$	14.40 m ²
	インバート コンクリート	$(0.050 + 0.282) \times 0.500 \times 25.300 \times 0.250 = 1.050$	
		$(0.132 + 0.150) \times 0.500 \times 6.500 \times 0.250 = 0.229$	
		$(0.100 + 0.100) \times 0.500 \times 40.200 \times 0.250 = 1.005$	
		計 2.284	2.28 m ³
	基礎碎石 t=0.100m	$0.540 \times 72.000 = 38.880$	38.88 m ³

舗装復旧工(舗装復旧平面図①)雨水

市道
(車道As)

路線番号	道路幅員	舗装幅	舗装延長	計算式	舗装面積 (m ²)	舗装版直接掘削積込工								路面本復旧工					
						5.00≦W		2.40≦W<5.00		1.70≦W<2.40		W<1.70		3.00<W		1.40≦W≦3.00		W<1.40	
						基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費
375-18	①	2.15	2.60	0.00	1.02	(2.60 + 0.00) / 2 × 1.02	1.33					1.33				1.33			
	②	2.15	2.34	2.23	0.50	(2.34 + 2.23) / 2 × 0.50	1.14					1.14				1.14			
	③	2.15	2.23	2.23	49.50	(2.23 + 2.23) / 2 × 49.50	110.39					110.39				110.39			
	④	2.15	5.29	0.00	1.97	(5.29 + 0.00) / 2 × 1.97	5.21					5.21				5.21			
	⑤	2.15	5.29	0.00	2.07	(5.29 + 0.00) / 2 × 2.07	5.48					5.48				5.48			
	⑥	2.15	3.25	0.00	1.55	(3.25 + 0.00) / 2 × 1.55	2.52					2.52				2.52			
	⑦	2.15	3.25	0.00	1.65	(3.25 + 0.00) / 2 × 1.65	2.68					2.68				2.68			
	⑧	2.15	2.23	2.23	27.55	(2.23 + 2.23) / 2 × 27.55	61.44					61.44				61.44			
	⑨	2.15	2.23	2.11	3.50	(2.23 + 2.11) / 2 × 3.50	7.60					7.60				7.60			
	⑩	2.15	2.11	2.21	21.34	(2.11 + 2.21) / 2 × 21.34	46.09					46.09				46.09			
	⑪	2.15	2.49	0.00	1.01	(2.49 + 0.00) / 2 × 1.01	1.26					1.26				1.26			
	⑫	2.15	2.35	2.09	0.50	(2.35 + 2.09) / 2 × 0.50	1.11					1.11				1.11			
	⑬	2.15	2.09	1.93	0.33	(2.09 + 1.93) / 2 × 0.33	0.66					0.66				0.66			
	⑭	5.00	1.93	1.92	4.63	(1.93 + 1.92) / 2 × 4.63	8.91	8.91						8.91					
	⑮	5.00	4.94	4.95	8.15	(4.94 + 4.95) / 2 × 8.15	40.30	40.30						40.30					
合計		125.27					296.12	49.21	0.00	0.00	0.00	246.91	0.00	0.00	0.00	49.21	0.00	246.91	0.00

樹 基 礎 工

P. 1

名 称	位置・仕様等	略 図 ・ 計 算 式 等							計	
300×300×300	基礎コンクリート	0.600	×	0.600	×	0.050	=	0.018	0.02	m ³
	型 枠	2	×	0.600	×	0.050	=	0.060	0.06	m ²
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.600	×	0.600			=	0.360	0.36	m ²
300×300×500	基礎コンクリート	0.600	×	0.600	×	0.050	=	0.018	0.02	m ³
	型 枠	2	×	0.600	×	0.050	=	0.060	0.06	m ²
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.600	×	0.600			=	0.360	0.36	m ²
300×300×600	基礎コンクリート	0.600	×	0.600	×	0.050	=	0.018	0.02	m ³
	型 枠	2	×	0.600	×	0.050	=	0.060	0.06	m ²
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.600	×	0.600			=	0.360	0.36	m ²
250×250×300	基礎コンクリート	0.540	×	0.540	×	0.050	=	0.015	0.02	m ³
	型 枠	2	×	0.540	×	0.050	=	0.054	0.05	m ²
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.540	×	0.540			=	0.292	0.29	m ²
250×250×400	基礎コンクリート	0.540	×	0.540	×	0.050	=	0.015	0.02	m ³
	型 枠	2	×	0.540	×	0.050	=	0.054	0.05	m ²
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.540	×	0.540			=	0.292	0.29	m ²
250×250×500	基礎コンクリート	0.540	×	0.540	×	0.050	=	0.015	0.02	m ³
	型 枠	2	×	0.540	×	0.050	=	0.054	0.05	m ²
	基 礎 砕 石 t=0.100m	0.540	×	0.540			=	0.292	0.29	m ²

舗装復旧工(舗装復旧平面図②)雨水

市道
(車道As)

路線番号	道路 幅員	舗装幅	舗装 延長	計算式	舗装 面積 (m ²)	舗装版直接掘削積込工								路面本復旧工					
						5.00 ≦ W		2.40 ≦ W < 5.00		1.70 ≦ W < 2.40		W < 1.70		3.00 < W		1.40 ≦ W ≦ 3.00		W < 1.40	
						基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費	基幹	市費
	①	5.94	1.20	0.00	1.39	(1.20 + 0.00) / 2 × 1.39	0.83	0.83										0.83	
	②	5.94	1.20	0.96	0.11	(1.20 + 0.96) / 2 × 0.11	0.12	0.12										0.12	
	③	5.94	2.53	0.00	0.89	(2.53 + 0.00) / 2 × 0.89	1.13	1.13								1.13			
	④	5.94	2.53	0.00	1.04	(2.53 + 0.00) / 2 × 1.04	1.32	1.32								1.32			
	⑤	5.94	1.62	0.00	1.11	(1.62 + 0.00) / 2 × 1.11	0.90	0.90								0.90			
	⑥	5.94	1.62	1.50	25.66	(1.62 + 1.50) / 2 × 25.66	40.03	40.03								40.03			
小計		30.20				44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.38	0.00	0.95	0.00
合計		一般市道					44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.38	0.00	0.95	0.00

数量總括表 《鋪裝復旧》雨水基幹

[illegible]

数量總括表 《鋪裝復旧》雨水市費

[illegible]

業務数量総括表

	業務名	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査	当初	業 種	用地調査等		
				項 目	用地調査等		
項目・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
用地調査等			式		1		
事前調査、事後調査及び算定			式		1		
事前調査（汚水基幹）			式		1		
木造建物・木造特殊建物・非木造建物		建物延べ面積70m2以上130m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟		1		
木造建物・木造特殊建物・非木造建物		建物延べ面積200m2以上300m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟		2		
木造建物・木造特殊建物・非木造建物		建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟		3		
工作物		敷地面積100m2未満;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	箇所		6		
事前調査（汚水市費）			式		1		

- 1 -

松阪市

業務数量総括表

		業務名	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査	当初	業 種	用地調査等		
					項 目	用地調査等		
項目・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
木造建物・木造特殊建物・非木造建物			建物延べ面積200m2未満;建物内部の調査拒否されない場合;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	棟		1		
工作物			敷地面積100m2未満;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	箇所		4		
事前調査（雨水基幹）				式		1		
工作物			敷地面積100m2未満;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	箇所		6		
事前調査（雨水市費）				式		1		
工作物			敷地面積100m2未満;調査（外業）の有無有り;図面等（内業）の有無有り	箇所		6		
直接経費				式		1		
直接経費				式		1		

- 2 -

松阪市

業務数量総括表

	業務名	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査	当初	業 種		用地調査等	
				項 目	直接経費		
項目・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
材料費等			式		1		
材料費等（率計上）			式		1		
直接原価			式		1		
その他原価			式		1		
業務原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
設計業務価格			式		1		
消費税相当額			式		1		

業務数量総括表

	業務名	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区	当初	業 種	業務委託料		
		2号外汚水、3号外雨水管渠及び配水管布設替工事に伴う家屋調査		項 目	業務費計		
項目・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
業務費計			式		1		

家屋調査工集計表：木造（汚水基幹）

[illegible]

家屋調査工集計表：非木造（汚水基幹）

[illegible]

家 屋 調 査 工 集 計 表 : 木 造 (汚 水 市 費)

[illegible]

家屋調査工集計表：非木造（汚水市費）

[illegible]

家 屋 調 査 工 集 計 表 : 木 造 (雨 水 基 幹)

[illegible]

家 屋 調 査 工 集 計 表 : 木 造 (雨 水 市 費)

[illegible]