

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事
(小野江町1工区)

数 量 計 算 書

改 良 事 業

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事

材 料 集 計 書

改 良 事 業

本 管 材 料 集 計 表 (改 良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事				図 面 番 号												計
1-3路線				1-3 本管 HPPEφ50(3/18)夜間			1-3 本管 HPPEφ50(4/18)夜間			1-3 本管 HPPEφ50(4/18)						
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
EF片受直管	HPPE・切管用 φ50×5000	-	本	86.75 22.00	86.750		15.15 2.00	15.150		4.35 1.00	4.350	-0.020				25.0
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ90°	HPPE φ50	0.355	本	1.00	0.355											1.0
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ22 1/2°	HPPE φ50	0.225	本				1.00	0.225		1.00	0.225					2.0
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ45°	HPPE φ50	0.211	本							3.00	0.633					3.0
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ22 1/2°	HPPE φ50	0.170	本							1.00	0.170					1.0
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ11 1/4°	HPPE φ50	0.170	本							1.00	0.170					1.0
EF両受ﾎﾟｰｽ	HPPE φ50×φ50	0.060	本	1.00	0.060											1.0
EFｼｬｯﾄ	HPPE φ50		本	1.00						2.00						3.0
PE挿口付ｼｬｯﾄｼｰﾙ仕切弁	HPPE φ50	(0.680)	基							1.00		0.680				1.0
ﾚｼﾞﾝｼﾝ仕切弁室	円形1号 3型		組							1.00						1.0
管明示ﾎﾟｰﾌﾟ	W50		m	87.17			15.38			5.55						108.1
埋設表示ｼｰﾄ	W150		m	87.17			15.38			5.55						108.1
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ｳｧｲｰ			m	95.89			16.91			6.10						118.9
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					87.165	87.165		15.375	15.375		5.548	6.208				

本 管 材 料 集 計 表 (改 良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事						図 面 番 号									計	
1-3路線				既設連絡工(1) HPPEφ50(3/18)夜間			既設連絡工(1) PEφ50(3/18)夜間									
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
EF片受直管	HPPE・切管用 φ50×5000	-	本	0.50 1.00	0.500											1.0
EFニオソケット	HPPE φ50		本	1.00												1.0
管明示テープ	W50		m	0.50												0.5
埋設表示シート	W150		m	0.50			5.10									5.6
ロケティングワイヤ			m	0.55			5.61									6.2
PVジョイント片落管	粉体 φ50×φ40		個				1.00									1.0
水道用ポリエチレン管	PE φ50	1.000	m				5.10	5.100								5.1
PE分水栓用継手	ソケット φ50		個				1.00									1.0
PEエルブ	ソケット φ50		個				3.00									3.0
甲型止水栓	φ50		組				1.00									1.0
止水栓筐	分離式 T-14		組				1.00									1.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					0.500	0.500		5.100	5.100							

ド レ ン 材 料 集 計 表 (改 良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事						図 面 番 号										
1-3路線				トレンチ(1) HPPEφ50(3/18)夜間												計
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
ワンツ短管	HPPE・GF形 φ50	0.180	本	1.00	0.180											1.0
ワンツ付属品	GF形 φ50	(0.180)	個	2.00												2.0
仕切弁	FCD φ50		基	1.00		0.180										1.0
レジコン仕切弁室	円形1号 4型		組	1.00												1.0
管明示テープ	W50		m	0.18												0.2
埋設表示シート	W150		m	0.18												0.2
ロケティングワイヤー			m	0.20												0.2
MFジョイント	粉体・GF形 φ50		個	1.00		-0.950										1.0
HIVP	φ50	1.000	m	2.05	2.050											2.1
HIILホ	φ50		個	2.00												2.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					2.230	1.460										

給水管材料集計表(改良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事					図 面 番 号											
1-3路線				給水管(調書集計)夜間												計
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
埋設表示シ-ト	W150		m	3.00												3.0
ロケ-ティングワイヤ-			m	8.36												8.4
水道用ホリレフン管	PE φ20	1.000	m	7.60	7.600											7.6
サトル分水栓	HPPE用 φ50×φ20		組	1.00												1.0
PE分水栓用継手	ソケット φ20		個	1.00												1.0
PEメ-タ-用曲管	ソケット φ20×90・60°		個	1.00												1.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					7.600	7.600										

本 管 材 料 集 計 表 (改 良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事						図 面			番 号						計	
2-3路線				2-3 本管 HPPEφ50(4/18)			2-3 本管 HPPEφ50(5/18)夜間			2-3 推進部 HPPEφ50(5/18)夜間						
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
EF片受直管	HPPE φ50×5000	5.000	本	7.00	35.000							-3.660	(立管)			7.0
EF片受直管	HPPE・切管用 φ50×5000	-	本	2.70	2.700		70.50			9.70	9.700	-7.351	(下部立坑内+さや管内)			16.0
直管	HPPE・切管用 φ50×5000	-	本	4.80	4.800		4.00	4.000								2.0
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ90°	HPPE φ50	0.355	本							2.00	0.710					2.0
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ45°	HPPE φ50	0.265	本							1.00	0.265					1.0
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ22 1/2°	HPPE φ50	0.225	本	1.00	0.225					1.00	0.225					2.0
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ90°	HPPE φ50	0.300	本				2.00	0.600		2.00	0.600					4.0
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ45°	HPPE φ50	0.211	本							1.00	0.211					1.0
EF両受ﾎﾟｰｽ	HPPE φ50×φ50	0.060	本	1.00	0.060											1.0
EFｼｬｯﾄ	HPPE φ50	(0.680)	本	2.00			9.00									11.0
PE挿口付ｼｬｯﾄｼｰﾙ仕切弁	HPPE φ50		基	1.00		0.680										1.0
ﾚｼﾞｮﾝ仕切弁室	円形1号 3型		組	1.00												1.0
管明示ﾎﾟｰﾌﾟ	W50		m	42.79			75.10			5.86		-6.550	(さや管内)			123.8
埋設表示ｼｰﾄ	W150		m	42.79			75.10			5.86		-6.550	(さや管内)			123.8
ﾓｹｰﾃｨﾝｸﾞ ﾜｲﾔｰ			m	47.07			82.61			6.45						136.1
効帽	HPPE用 φ50		個							2.00	※仮設材として計上					2.0
PPｼﾞｮｲﾝﾄ	粉体 φ50		個	1.00												1.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					42.785	43.465		75.100	75.100		11.711	0.700				

ドレン材料集計表(改良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事																
2-3路線				トレン工(2) HPPEφ50(5/18)夜間												計
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
EFフランジ短管	HPPE・GF形 φ50	0.156	本	1.00	0.156											1.0
フランジ 付属品	GF形 φ50		個	2.00												2.0
仕切弁	FCD φ50	(0.180)	基	1.00		0.180										1.0
レギュラ仕切弁室	円形1号 4型		組	1.00												1.0
管明示テープ	W50		m	0.16												0.2
埋設表示シート	W150		m	0.16												0.2
ロケティングワイヤ			m	0.17												0.2
MFジョイント	粉体・GF形 φ50		個	1.00		-0.950										1.0
HIVP	φ50	1.000	m	2.65	2.650											2.7
HIエルボ	φ50		個	3.00												3.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					2.806	2.036										

給水管材料集計表(改良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事				図 面 番 号												計
2-3路線				給水管(調書集計)												
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
埋設表示シート	W150		m	13.80												13.8
ロケティングワイヤ			m	18.70												18.7
水道用ポリエチレン管	PE φ20	1.000	m	2.00	2.000											2.0
水道用ポリエチレン管	PE φ25	1.000	m	15.00	15.000											15.0
サドル分水栓	HPPE用 φ50×φ20		組	1.00												1.0
サドル分水栓	HPPE用 φ50×φ25		組	1.00												1.0
PE分水栓用継手	ソケット φ20		個	1.00												1.0
PE分水栓用継手	ソケット φ25		個	1.00												1.0
PEソケット	ソケット φ20		個	1.00												1.0
PEメーター用曲管	ソケット φ25×90・60°		個	1.00												1.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					17.000	17.000										

仮設管材料集計表(改良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事																
2-3路線				仮設PEφ40(9/18)			図 面			番 号						計
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
仮設水道用ポリエチレン管	PE φ40	1.000	m	25.30	25.300											25.3
サドル分水栓	HPPE用 φ75×φ40		組	1.00												1.0
PE分水栓用継手	ソケット φ20		個	2.00												2.0
PE分水栓用継手	ソケット φ40		個	5.00												5.0
PE分水栓用継手	ソケット φ30		個	2.00												2.0
PVソケット	ソケット φ30		個	1.00												1.0
PEエルボ	ソケット φ40		個	2.00												2.0
甲型止水栓	φ20		組	1.00												1.0
甲型止水栓	φ40		組	2.00												2.0
甲型止水栓	φ30		組	1.00												1.0
止水栓筐	分離式 T-14		組	4.00												4.0
分水栓キャップ	φ40		個	1.00												1.0
置きゴム	φ20		個	1.00												1.0
置きゴム	φ30		個	1.00												1.0
HIキャップ	φ30		個	1.00												1.0
PE異形チース	ソケット φ40×φ20		個	1.00												1.0
PE異形チース	ソケット φ40×φ30		個	1.00												1.0
PEキャップ	φ20		個	1.00												1.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					25.300	25.300										

本 管 材 料 集 計 表 (改 良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事						図 面 番 号												計
3-3路線						3-3 本管 HPPEφ50(6/18)夜間			3-3 本管 HPPEφ50(7/18)夜間			3-3 推進部 HPPEφ50(7/18)夜間						
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量		
EF片受直管	HPPE φ50×5000	5.000	本				1.00	5.000				-6.730	(立管)			1.0		
EF片受直管	HPPE・切管用 φ50×5000	-	本	56.40 3.00	56.400		37.65 1.00	37.650		21.65 22.00	21.650	-17.360	(下部立坑内+さや管内)			26.0		
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ90°	HPPE φ50	0.355	本							7.00	2.485					7.0		
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ45°	HPPE φ50	0.265	本				1.00	0.265	-0.260	5.00	1.325					6.0		
EF片受ﾊﾞﾝﾄﾞ22 1/2°	HPPE φ50	0.225	本				1.00	0.225		2.00	0.450					3.0		
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ90°	HPPE φ50	0.300	本	2.00	0.600					1.00	0.300					3.0		
EF両受ﾊﾞﾝﾄﾞ45°	HPPE φ50	0.211	本				3.00	0.633								3.0		
EFソケット	HPPE φ50		本	11.00			8.00									19.0		
EFエニオソケット	HPPE φ50		本				1.00									1.0		
PE挿口付ソケット仕切弁	HPPE φ50	(0.680)	基				1.00		0.680							1.0		
ﾚﾞｰﾝ仕切弁室	円形1号 3型		組				1.00									1.0		
管明示ﾃｰﾌﾟ	W50		m	57.00			43.77			8.66		-16.400	(さや管内)			109.4		
埋設表示シート	W150		m	57.00			43.77			8.66		-16.400	(さや管内)			109.4		
ｵｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ			m	62.70			48.15			9.53						120.4		
効帽	HPPE用 φ50		個							4.00	※仮設材として計上					4.0		
サﾞﾙ分水栓	DIP用 φ200×φ50		組				1.00									1.0		
密着ｺﾌﾟﾗ	φ50		個				1.00									1.0		
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=			
1 合 計					57.000	57.000		43.773	44.193		26.210	2.120						

ドレン材料集計表(改良)

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事					図 面 番 号									計		
3-3路線				ドレン工(3) HPPEφ50(6/18)夜間												
名 称	形 状 寸 法	単位長	単位	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量	延長①	延長②	数量
EFフランジ短管	HPPE・GF形 φ50	0.156	本	1.00	0.156											1.0
フランジ 付属品	GF形 φ50	(0.180)	個	2.00												2.0
仕切弁	FCD φ50		基	1.00		0.180										1.0
ビジコン仕切弁室	円形1号 4型		組	1.00												1.0
管明示テープ	W50		m	0.16												0.2
埋設表示シート	W150		m	0.16												0.2
ケーシングワイヤ			m	0.17												0.2
MFジョイント	粉体・GF形 φ50		個	1.00		-0.950										1.0
HIVP	φ50	1.000	m	2.65	2.650											2.7
HIILホ	φ50		個	3.00												3.0
No.1/1					布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=		布設L=	土工L=	
1 合 計					2.806	2.036										

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事

労 務 費 集 計 書

改 良 事 業

本 管 勞 務 集 計 表 (改 良)

[illegible]

ドレン労務集計表(改良)

[illegible]

給水管労務集計表(改良)

[illegible]

本 管 労 務 集 計 表 (改 良)

[illegible]

本 管 勞 務 集 計 表 (改 良)

[illegible]

ドレン 労務集計表(改良)

[illegible]

給水管労務集計表(改良)

[illegible]

仮設管労務集計表(改良)

2-3路線 HPPEφ50	形状寸法	単位	図 面 番 号								計	備 考
			2路線 (9/18)									
			PEφ40									
名 称	形状寸法	単位	PEφ40								計	備 考
ホリフレ管据付工	PE φ40	m	25.30								25.3	
ホリフレ管継手工	PE φ20	口	2.00								2.0	
ホリフレ管継手工	PE φ40	口	8.00								8.0	
ホリフレ管切断工	φ20	口	2.00								2.0	
ホリフレ管切断工	φ40	口	7.00								7.0	
サドル分水栓建込工	ポリ管 φ75×40	箇所	1.00								1.0	
止水栓取付工	PP 接合・筐含む φ40	箇所	2.00								2.0	
分水栓キャップ設置工	φ40	箇所	1.00								1.0	
PE分止水栓用ソケット接合工	φ20	箇所	2.00								2.0	
PE分止水栓用ソケット接合工	φ40	箇所	5.00								5.0	
置きゴム設置工	φ20	箇所	1.00								1.0	
撤去管切断工	PE管 φ20	口	1.00								1.0	
ホリフレ管継手工	PE φ30	口	1.00								1.0	
ホリフレ管切断工	φ30	口	2.00								2.0	
塩ビ管切断工	φ30	口	1.00								1.0	
止水栓取付工	PP 接合・筐含む φ30	箇所	1.00								1.0	
PVソケット接合工	φ30	箇所	1.00								1.0	
PE分止水栓用ソケット接合工	φ30	箇所	2.00								2.0	
置きゴム設置工	φ30	箇所	1.00								1.0	
撤去管切断工	塩ビ管 φ30	口	1.00								1.0	
塩ビ管継手工	TS継手 φ30	口	1.00								1.0	

本 管 勞 務 集 計 表 (改 良)

[illegible]

ドレン 労務集計表(改良)

[illegible]

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事

土 工 集 計 書

改 良 事 業

土 工 数 量 集 計 表

1-3路線									計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法	単位	1-3路線・本管 夜間	1-3路線・本管	1-3路線・ドレン夜間	1-3路線・給水管夜間					
舗装版切断工	t≤15cm As	m		12.0	3.0	6.0			21.0	21	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.10	m2				2.0			2.0	2	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.20	m2		4.0	1.0				5.0	5	
機械掘削積込工	BH0.10	m3				2.0			2.0	2	
機械掘削積込工	BH0.20	m3		4.0	1.0				5.0	5	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3				0.4			0.4	0.4	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	23.0	1.0	0.2				24.2	24	
機械埋戻工	再生碎石RC-40 BH0.10	m3				1.0			1.0	1	
機械埋戻工	再生碎石RC-40 BH0.20	m3		3.0	1.0				4.0	4	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m									
土留工	アルミ矢板 2.5m-1段	m									
土留工（労務）	掘削深 2.0m以下	m									
土留工（労務）	掘削深 2.5m以下	m									
土留工（労務）	掘削深 3.0m以下	m									
残土処分工	BH0.10	m3				2.0			2.0	2	
残土処分工	BH0.20	m3		4.0	1.0				5.0	5	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3				0.1			0.1	0.1	
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3		0.2	0.1				0.3	0.3	
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13 人力	m2			1.0	2.0			3.0	3	
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m2		4.0					4.0	4	
舗装工	t=5cm・再粗As 人力	m2									
路盤工	t=10cm・RC-40	m2		4.0					4.0	4	
路盤工	t=11cm・RC-40	m2			1.0	2.0			3.0	3	

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 表

1-3路線・本管		形 状 寸 法		コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径								土工③-1a 下水掘削内													
土破り (m)								φ50 H=1.05m													
								延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
工事延長 (m)						102.55		1m当り 102.55													
舗装版切断工	t≤15cm	As					m														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10					m2														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20					m2														
機械掘削積込工		BH0.10					m3														
機械掘削積込工		BH0.20					m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10					m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20			23.0	22.56	m3	0.22	22.56												
機械埋戻工	再生碎石RC-40	BH0.10					m3														
機械埋戻工	再生碎石RC-40	BH0.20					m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.10					m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.20					m3														
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段					m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段					m														
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下					m														
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下					m														
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下					m														
残土処分工		BH0.10					m3														
残土処分工		BH0.20					m3														
産業廃棄物処理工		BH0.10					m3														
産業廃棄物処理工		BH0.20					m3														
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力					m2														
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力					m2														
舗装工	t=5cm・再粗As	人力					m2														
路盤工	t=10cm・RC-40						m2														
路盤工	t=11cm・RC-40						m2														

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

松阪市公共下水道事業 三書第1-2処理分区分1-31号外汚水管渠及び配水管布設替工事								土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
1-3路線・本管		形 状 寸 法		コード	改計	計	単位	土工①-1a	市道車道As	土工①-2a	市道車道As										
管種・管径								φ50		φ50											
土破り (m)								H=0.90m		H=1.05m											
工事延長 (m)						6.21		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
							1m当り	3.95		1m当り	2.26										
舗装版切断工	t≦15cm	As		12.0	12.42	m	2.00	7.90	2.00	4.52											
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.10				m2															
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm	BH0.20		4.0	3.73	m2	0.60	2.37	0.60	1.36											
機械掘削積込工		BH0.10				m3															
機械掘削積込工		BH0.20		4.0	3.99	m3	0.61	2.41	0.70	1.58											
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3															
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		1.0	0.93	m3	0.15	0.59	0.15	0.34											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3															
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		3.0	2.62	m3	0.39	1.54	0.48	1.08											
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3															
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3															
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m															
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段				m															
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下				m															
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下				m															
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下				m															
残土処分工		BH0.10				m3															
残土処分工		BH0.20		4.0	3.99	m3	0.61	2.41	0.70	1.58											
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3															
産業廃棄物処理工		BH0.20		0.2	0.19	m3	0.03	0.12	0.03	0.07											
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力				m2															
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力		4.0	3.73	m2	0.60	2.37	0.60	1.36											
舗装工	t=5cm・再粗As	人力				m2															
路盤工	t=10cm・RC-40			4.0	3.73	m2	0.60	2.37	0.60	1.36											
路盤工	t=11cm・RC-40					m2															

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事						土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
1-3路線・トレンチ夜間	形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工②-1a	国道歩道As												
管種・管径						φ50													
土破り (m)						H=1.25m													
						延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
工事延長 (m)				1.46		トレンチ(1) 1m当り	1.46												
舗装版切断工	t≤15cm	As	3.0	2.92	m	2.00	2.92												
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10			m2														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20	1.0	0.88	m2	0.60	0.88												
機械掘削積込工		BH0.10			m3														
機械掘削積込工		BH0.20	1.0	1.20	m3	0.82	1.20												
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10			m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20	0.2	0.22	m3	0.15	0.22												
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10			m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20	1.0	0.89	m3	0.61	0.89												
機械埋戻工	流用土	BH0.10			m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.20			m3														
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段			m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段			m														
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下			m														
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下			m														
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下			m														
残土処分工		BH0.10			m3														
残土処分工		BH0.20	1.0	1.20	m3	0.82	1.20												
産業廃棄物処理工		BH0.10			m3														
産業廃棄物処理工		BH0.20	0.1	0.03	m3	0.02	0.03												
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力	1.0	0.88	m2	0.60	0.88												
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力			m2														
舗装工	t=5cm・再粗As	人力			m2														
路盤工	t=10cm・RC-40				m2														
路盤工	t=11cm・RC-40		1.0	0.88	m2	0.60	0.88												

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

1-3路線・給水管夜間		コード		改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径		形 状 寸 法					土工②-2b 国道歩道As		土工⑥-1b Gr													
土破り (m)							φ25以下		φ25以下													
							H=0.90m		H=0.30m													
工事延長 (m)							延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
							1m当り		1m当り													
舗装版切断工	t≤15cm	As		6.0	6.00	m	2.00	6.00														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10		2.0	1.80	m2	0.60	1.80														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20				m2																
機械掘削積込工		BH0.10		2.0	1.80	m3	0.60	1.80														
機械掘削積込工		BH0.20				m3																
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10		0.4	0.42	m3	0.14	0.42														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20				m3																
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10		1.0	1.20	m3	0.40	1.20														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20				m3																
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3																
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3																
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m																
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段				m																
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下				m																
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下				m																
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下				m																
残土処分工		BH0.10		2.0	2.12	m3	0.60	1.80	0.07	0.32												
残土処分工		BH0.20				m3																
産業廃棄物処理工		BH0.10		0.1	0.06	m3	0.02	0.06														
産業廃棄物処理工		BH0.20				m3																
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力		2.0	1.80	m2	0.60	1.80														
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力				m2																
舗装工	t=5cm・再粗As	人力				m2																
路盤工	t=10cm・RC-40					m2																
路盤工	t=11cm・RC-40			2.0	1.80	m2	0.60	1.80														

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

1-3路線・既設連絡工(1)			図 面 番 号						計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法	単位	1-3路線・既設連絡工(1)表開								
舗装版切断工	t≤15cm As	m	11.0						11.0	11	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.10	m2									
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.20	m2	3.0						3.0	3	
機械掘削積込工	BH0.10	m3									
機械掘削積込工	BH0.20	m3	5.0						5.0	5	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	1.0						1.0	1	
機械埋戻工	再生碎石RC-40 BH0.10	m3									
機械埋戻工	再生碎石RC-40 BH0.20	m3	3.0						3.0	3	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m									
土留工	アルミ矢板 2.5m-1段	m									
土留工(労務)	掘削深 2.0m以下	m									
土留工(労務)	掘削深 2.5m以下	m									
土留工(労務)	掘削深 3.0m以下	m									
残土処分工	BH0.10	m3									
残土処分工	BH0.20	m3	5.0						5.0	5	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3									
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	0.1						0.1	0.1	
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13 人力	m2	3.0						3.0	3	
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m2									
舗装工	t=5cm・再粗As 人力	m2									
路盤工	t=10cm・RC-40	m2									
路盤工	t=11cm・RC-40	m2	3.0						3.0	3	

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 表

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外汚水管渠及び配水管布設工事						土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
1-3路線・既設連絡工(1)	形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工①-1a	国道歩道As														
管種・管径						φ 50															
土破り (m)						H=1.25m															
						延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
工事延長 (m)				5.60		1m当り	5.60														
舗装版切断工	t≤15cm	As	11.0	11.20	m	2.00	11.20														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10			m2																
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20	3.0	3.36	m2	0.60	3.36														
機械掘削積込工		BH0.10			m3																
機械掘削積込工		BH0.20	5.0	4.59	m3	0.82	4.59														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10			m3																
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20	1.0	0.84	m3	0.15	0.84														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10			m3																
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20	3.0	3.42	m3	0.61	3.42														
機械埋戻工	流用土	BH0.10			m3																
機械埋戻工	流用土	BH0.20			m3																
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段			m																
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段			m																
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下			m																
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下			m																
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下			m																
残土処分工		BH0.10			m3																
残土処分工		BH0.20	5.0	4.59	m3	0.82	4.59														
産業廃棄物処理工		BH0.10			m3																
産業廃棄物処理工		BH0.20	0.1	0.11	m3	0.02	0.11														
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力	3.0	3.36	m2	0.60	3.36														
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力			m2																
舗装工	t=5cm・再粗As	人力			m2																
路盤工	t=10cm・RC-40				m2																
路盤工	t=11cm・RC-40		3.0	3.36	m2	0.60	3.36														

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

2-3路線			図 面 番 号									
名 称	形状寸法	単位	2-3路線・本管夜間	2-3路線・本管	2-3路線・トレンチ夜間	2-3路線・給水管	2-3路線・仮設管		計	設計数量	設計数量	
舗装版切断工	t≦15cm As	m	3.0	87.0	4.0	34.0	60.0		188.0	190		
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm BH0.10	m2				10.0	2.0		12.0	12		
舗装版取壊積込工	0<t≦10cm BH0.20	m2	1.0	26.0	1.0		21.0		49.0	49		
機械掘削積込工	BH0.10	m3				9.0	1.0		10.0	10		
機械掘削積込工	BH0.20	m3	1.0	27.0	2.0		7.0		37.0	37		
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3				2.0	0.2		2.2	2		
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	17.0	7.0	0.3		2.0		26.3	26		
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10	m3				6.0	0.2		6.2	6		
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20	m3	1.0	17.0	1.0		2.0		21.0	21		
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3					0.2		0.2	0.2		
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3					2.0		2.0	2		
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m										
土留工	アルミ矢板 2.5m-1段	m										
土留工（労務）	掘削深 2.0m以下	m										
土留工（労務）	掘削深 2.5m以下	m										
土留工（労務）	掘削深 3.0m以下	m										
残土処分工	BH0.10	m3				9.0	0.5		9.5	10		
残土処分工	BH0.20	m3	1.0	27.0	2.0		5.0		35.0	35		
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3				0.4	0.1		0.5	1		
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	0.1	1.0	0.1		1.0		2.2	2		
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13 人力	m2	1.0		1.0	7.0			9.0	9		
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m2		26.0		1.0	23.0		50.0	50		
舗装工	t=5cm・再粗As 人力	m2				2.0			2.0	2		
路盤工	t=10cm・RC-40	m2		26.0		1.0	12.0		39.0	39		
路盤工	t=11cm・RC-40	m2	1.0		1.0	7.0			9.0	9		

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 表

2-3路線・本管		形 状 寸 法		コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径								土工②-1a	国道歩道As	土工③-1a	下水掘削内	土工③-1a	下水掘削内	土工③-1a	下水掘削内								
土破り (m)								φ 50		φ 50		φ 50		φ 50									
								H=1.25m		H=1.05m		H=1.05m		H=1.05m									
工事延長 (m)						76.50		延長 L=		延長 L=		延長 L=		推進部	延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		
							1m当り	1.36		1m当り	73.74	1m当り	0.70	1m当り	0.70								
舗装版切断工	t≤15cm	As		3.0	2.72	m	2.00	2.72															
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10				m2																	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20		1.0	0.82	m2	0.60	0.82															
機械掘削積込工		BH0.10				m3																	
機械掘削積込工		BH0.20		1.0	1.12	m3	0.82	1.12															
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3																	
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		17.0	16.72	m3	0.15	0.20	0.22	16.22	0.22	0.15	0.22	0.15									
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3																	
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		1.0	0.83	m3	0.61	0.83															
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3																	
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3																	
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m																	
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段				m																	
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下				m																	
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下				m																	
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下				m																	
残土処分工		BH0.10				m3																	
残土処分工		BH0.20		1.0	1.12	m3	0.82	1.12															
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3																	
産業廃棄物処理工		BH0.20		0.1	0.03	m3	0.02	0.03															
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力		1.0	0.82	m2	0.60	0.82															
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力				m2																	
舗装工	t=5cm・再粗As	人力				m2																	
路盤工	t=10cm・RC-40					m2																	
路盤工	t=11cm・RC-40			1.0	0.82	m2	0.60	0.82															

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

2-3路線・本管		コード		改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径		形 状 寸 法					土工①-1a	市道車道As	再掘削土工2-0a	車道As										
土破り (m)							φ 50	H=0.90m	φ 50	H=0.90m										
工事延長 (m)					43.47		延長 L =	1m当り	43.47	1箇所当り		延長 L =	推進部	延長 L =		延長 L =		延長 L =		延長 L =
舗装版切断工	t≤15cm	As		87.0	86.94	m	2.00	86.94												
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10				m2														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20		26.0	26.08	m2	0.60	26.08	0.30											
機械掘削積込工		BH0.10				m3														
機械掘削積込工		BH0.20		27.0	26.52	m3	0.61	26.52	0.30											
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		7.0	6.52	m3	0.15	6.52	0.08											
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		17.0	16.95	m3	0.39	16.95	0.20											
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3														
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段				m														
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下				m														
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下				m														
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下				m														
残土処分工		BH0.10				m3														
残土処分工		BH0.20		27.0	26.52	m3	0.61	26.52	0.30											
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3														
産業廃棄物処理工		BH0.20		1.0	1.30	m3	0.03	1.30	0.02											
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力				m2														
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力		26.0	26.08	m2	0.60	26.08	0.30											
舗装工	t=5cm・再粗As	人力				m2														
路盤工	t=10cm・RC-40			26.0	26.08	m2	0.60	26.08	0.30											
路盤工	t=11cm・RC-40					m2														

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設工事						土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
2-3路線・トレンチ夜間	形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工②-1a	国道歩道As												
管種・管径						φ50													
土破り (m)						H=1.25m													
工事延長 (m)				2.04		延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
舗装版切断工	t≤15cm	As	4.0	4.08	m	2.00	4.08												
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10			m2														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20	1.0	1.22	m2	0.60	1.22												
機械掘削積込工		BH0.10			m3														
機械掘削積込工		BH0.20	2.0	1.67	m3	0.82	1.67												
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10			m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20	0.3	0.31	m3	0.15	0.31												
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10			m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20	1.0	1.24	m3	0.61	1.24												
機械埋戻工	流用土	BH0.10			m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.20			m3														
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段			m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段			m														
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下			m														
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下			m														
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下			m														
残土処分工		BH0.10			m3														
残土処分工		BH0.20	2.0	1.67	m3	0.82	1.67												
産業廃棄物処理工		BH0.10			m3														
産業廃棄物処理工		BH0.20	0.1	0.04	m3	0.02	0.04												
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力	1.0	1.22	m2	0.60	1.22												
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力			m2														
舗装工	t=5cm・再粗As	人力			m2														
路盤工	t=10cm・RC-40				m2														
路盤工	t=11cm・RC-40		1.0	1.22	m2	0.60	1.22												

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設工事						土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
2-3路線・給水管	形 状 寸 法	コード	改計	計	単位	土工①-4b	市道車道As	土工②-2b	国道歩道As	土工⑥-3b	As								
管種・管径						φ25以下		φ25以下		φ25以下									
土破り (m)						H=0.90m		H=0.90m		H=0.30m									
						延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
工事延長 (m)				17.00		1m当り	2.00	1m当り	11.80	1m当り	3.20								
舗装版切断工	t≤15cm	As	34.0	34.00	m	2.00	4.00	2.00	23.60	2.00	6.40								
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10	10.0	10.20	m2	0.60	1.20	0.60	7.08	0.60	1.92								
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20			m2														
機械掘削積込工		BH0.10	9.0	9.00	m3	0.59	1.18	0.60	7.08	0.23	0.74								
機械掘削積込工		BH0.20			m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10	2.0	2.38	m3	0.14	0.28	0.14	1.65	0.14	0.45								
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20			m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10	6.0	5.79	m3	0.39	0.78	0.40	4.72	0.09	0.29								
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20			m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.10			m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.20			m3														
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段			m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段			m														
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下			m														
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下			m														
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下			m														
残土処分工		BH0.10	9.0	9.00	m3	0.59	1.18	0.60	7.08	0.23	0.74								
残土処分工		BH0.20			m3														
産業廃棄物処理工		BH0.10	0.4	0.40	m3	0.03	0.06	0.02	0.24	0.03	0.10								
産業廃棄物処理工		BH0.20			m3														
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力	7.0	7.08	m2			0.60	7.08										
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力	1.0	1.20	m2	0.60	1.20												
舗装工	t=5cm・再粗As	人力	2.0	1.92	m2					0.60	1.92								
路盤工	t=10cm・RC-40		1.0	1.20	m2	0.60	1.20												
路盤工	t=11cm・RC-40		7.0	7.08	m2			0.60	7.08										

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

2-3路線・仮設管		コード		改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径		形 状 寸 法					土工④-1a 車道As		土工④-1b 車道As		土工④-2b 車道As		土工⑤-2a 車道As		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
土破り (m)							φ50, φ40, φ30 H=0.30m		φ50, φ40, φ30 H=0.30m		φ25以下 H=0.30m		φ75 H=0.80m									
工事延長 (m)							延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
舗装版切断工		t≤15cm	As		60.0	59.80	m	2.00	50.60	2.00	3.00	2.00	3.00	3.20	3.20							
舗装版取壊積込工		0<t≤10cm	BH0.10		2.0	2.40	m2			0.80	1.20	0.80	1.20									
舗装版取壊積込工		0<t≤10cm	BH0.20		21.0	20.84	m2	0.80	20.24					0.60	0.60							
機械掘削積込工			BH0.10		1.0	0.69	m3			0.24	0.36	0.22	0.33									
機械掘削積込工			BH0.20		7.0	6.63	m3	0.24	6.07					0.56	0.56							
機械埋戻工		管保護砂	BH0.10		0.2	0.17	m3			0.06	0.09	0.05	0.08									
機械埋戻工		管保護砂	BH0.20		2.0	1.69	m3	0.06	1.52					0.17	0.17							
機械埋戻工		再生砕石RC-40	BH0.10		0.2	0.18	m3			0.06	0.09	0.06	0.09									
機械埋戻工		再生砕石RC-40	BH0.20		2.0	1.85	m3	0.06	1.52					0.33	0.33							
機械埋戻工		流用土	BH0.10		0.2	0.23	m3			0.08	0.12	0.07	0.11									
機械埋戻工		流用土	BH0.20		2.0	2.02	m3	0.08	2.02													
土留工		アルミ矢板	2.0m-1段				m															
土留工		アルミ矢板	2.5m-1段				m															
土留工 (労務)		掘削深	2.0m以下				m															
土留工 (労務)		掘削深	2.5m以下				m															
土留工 (労務)		掘削深	3.0m以下				m															
残土処分工			BH0.10		0.5	0.47	m3			0.16	0.24	0.15	0.23									
残土処分工			BH0.20		5.0	4.61	m3	0.16	4.05					0.56	0.56							
産業廃棄物処理工			BH0.10		0.1	0.12	m3			0.04	0.06	0.04	0.06									
産業廃棄物処理工			BH0.20		1.0	1.04	m3	0.04	1.01					0.03	0.03							
舗装仮復旧工		t=3cm・再生密粒度As13	人力				m2															
舗装仮復旧工		t=5cm・再生密粒度As13	人力		23.0	23.24	m2	0.80	20.24	0.80	1.20	0.80	1.20	0.60	0.60							
舗装工		t=5cm・再粗As	人力				m2															
路盤工		t=10cm・RC-40			12.0	11.92	m2	0.40	10.12	0.40	0.60	0.40	0.60	0.60	0.60							
路盤工		t=11cm・RC-40					m2															

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 集 計 表

3-3路線			図 面 番 号						計	設計数量	設計数量
名 称	形状寸法	単位	3-3路線・本管夜間	3-3路線・トレンチ夜間							
舗装版切断工	t≤15cm As	m	19.0	4.0					23.0	23	
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.10	m2									
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.20	m2	6.0	1.0					7.0	7	
機械掘削積込工	BH0.10	m3									
機械掘削積込工	BH0.20	m3	7.0	2.0					9.0	9	
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10	m3									
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20	m3	23.0	0.3					23.3	23	
機械埋戻工	再生碎石RC-40 BH0.10	m3									
機械埋戻工	再生碎石RC-40 BH0.20	m3	5.0	1.0					6.0	6	
機械埋戻工	流用土 BH0.10	m3									
機械埋戻工	流用土 BH0.20	m3									
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段	m	1.0						1.0	1	
土留工	アルミ矢板 2.5m-1段	m	2.0						2.0	2	
土留工（労務）	掘削深 2.0m以下	m	2.8						2.8	3	
土留工（労務）	掘削深 2.5m以下	m									
土留工（労務）	掘削深 3.0m以下	m									
残土処分工	BH0.10	m3									
残土処分工	BH0.20	m3	7.0	2.0					9.0	9	
産業廃棄物処理工	BH0.10	m3									
産業廃棄物処理工	BH0.20	m3	0.3	0.1					0.4	0.4	
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13 人力	m2	1.0	1.0					2.0	2	
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力	m2	4.0						4.0	4	
舗装工	t=5cm・再粗As 人力	m2									
路盤工	t=10cm・RC-40	m2	4.0						4.0	4	
路盤工	t=11cm・RC-40	m2	1.0	1.0					2.0	2	

土工数量集計表

[illegible]

土 工 数 量 表

3-3路線・本管夜間		三雲第1-2処理分区分1-31号外污水管渠及び配水管布設工事																					
形 状 寸 法		コード	改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径						土工①-1a 市道車道As		土工①-3a 市道車道As		土工②-1a 国道歩道As		土工③-1a 下水掘削内		土工③-1a 下水掘削内		土工⑤-1a 車道As							
土破り (m)						φ 50		φ 50		φ 50		φ 50		φ 50		φ 200							
						H=0.90m		H=1.50m		H=1.25m		H=1.05m		H=1.05m		H=1.50m							
						延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=		延長 L=	
工事延長 (m)				104.31		1m当り	4.59	1m当り	0.87	1m当り	2.20	1m当り	93.53	推進部 1m当り	2.12	1箇所当り	1.00						
舗装版切断工	t≤15cm As		19.0	19.12	m	2.00	9.18	2.00	1.74	2.00	4.40					3.80	3.80						
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.10				m2																		
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm BH0.20		6.0	5.75	m2	0.60	2.75	0.90	0.78	0.60	1.32					0.90	0.90						
機械掘削積込工	BH0.10				m3																		
機械掘削積込工	BH0.20		7.0	7.42	m3	0.61	2.80	1.45	1.26	0.82	1.80					1.56	1.56						
機械埋戻工	管保護砂 BH0.10				m3																		
機械埋戻工	管保護砂 BH0.20		23.0	22.61	m3	0.15	0.69	0.23	0.20	0.15	0.33	0.22	20.58	0.22	0.47	0.34	0.34						
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.10				m3																		
機械埋戻工	再生砕石RC-40 BH0.20		5.0	5.24	m3	0.39	1.79	1.13	0.98	0.61	1.34					1.13	1.13						
機械埋戻工	流用土 BH0.10				m3																		
機械埋戻工	流用土 BH0.20				m3																		
土留工	アルミ矢板 2.0m-1段		1.0	0.87	m			1.00	0.87														
土留工	アルミ矢板 2.5m-1段		2.0	1.90	m											1.90	1.90						
土留工 (労務)	掘削深 2.0m以下		2.8	2.77	m			1.00	0.87							1.90	1.90						
土留工 (労務)	掘削深 2.5m以下				m																		
土留工 (労務)	掘削深 3.0m以下				m																		
残土処分工	BH0.10				m3																		
残土処分工	BH0.20		7.0	7.42	m3	0.61	2.80	1.45	1.26	0.82	1.80					1.56	1.56						
産業廃棄物処理工	BH0.10				m3																		
産業廃棄物処理工	BH0.20		0.3	0.27	m3	0.03	0.14	0.05	0.04	0.02	0.04					0.05	0.05						
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13 人力		1.0	1.32	m2					0.60	1.32												
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13 人力		4.0	4.43	m2	0.60	2.75	0.90	0.78							0.90	0.90						
舗装工	t=5cm・再粗As 人力				m2																		
路盤工	t=10cm・RC-40		4.0	4.43	m2	0.60	2.75	0.90	0.78							0.90	0.90						
路盤工	t=11cm・RC-40		1.0	1.32	m2					0.60	1.32												

土工数量表

[illegible]

土 工 数 量 表

3-3路線・トレンチ夜間		コード		改計	計	単位	土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号		土工番号	
管種・管径		形 状 寸 法					土工②-1a	国道歩道As												
土破り (m)							φ 50													
							H=1.25m													
工事延長 (m)						2.04	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=	延長 L=
						1m当り	2.04													
舗装版切断工	t≤15cm	As		4.0	4.08	m	2.00	4.08												
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.10				m2														
舗装版取壊積込工	0<t≤10cm	BH0.20		1.0	1.22	m2	0.60	1.22												
機械掘削積込工		BH0.10				m3														
機械掘削積込工		BH0.20		2.0	1.67	m3	0.82	1.67												
機械埋戻工	管保護砂	BH0.10				m3														
機械埋戻工	管保護砂	BH0.20		0.3	0.31	m3	0.15	0.31												
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.10				m3														
機械埋戻工	再生砕石RC-40	BH0.20		1.0	1.24	m3	0.61	1.24												
機械埋戻工	流用土	BH0.10				m3														
機械埋戻工	流用土	BH0.20				m3														
土留工	アルミ矢板	2.0m-1段				m														
土留工	アルミ矢板	2.5m-1段				m														
土留工（労務）	掘削深	2.0m以下				m														
土留工（労務）	掘削深	2.5m以下				m														
土留工（労務）	掘削深	3.0m以下				m														
残土処分工		BH0.10				m3														
残土処分工		BH0.20		2.0	1.67	m3	0.82	1.67												
産業廃棄物処理工		BH0.10				m3														
産業廃棄物処理工		BH0.20		0.1	0.04	m3	0.02	0.04												
舗装仮復旧工	t=3cm・再生密粒度As13	人力		1.0	1.22	m2	0.60	1.22												
舗装仮復旧工	t=5cm・再生密粒度As13	人力				m2														
舗装工	t=5cm・再粗As	人力				m2														
路盤工	t=10cm・RC-40					m2														
路盤工	t=11cm・RC-40			1.0	1.22	m2	0.60	1.22												

土工数量表

[illegible]

松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区1-31号外污水管渠及び配水管布設替工事

舗 装 復 旧 工 集 計 書

改 良 事 業

舗装本復旧数量集計表

松原市公共下水道事業 三宮第1-2処理分区分1-31号外汚水管渠及び配水管布設舗工事		2-3路線	単位	国道歩道As			計	設計数量
名 称		形状寸法						
舗装版切断工		t≦15cm As	m	2.32			2.3	2
舗装版取壊積込工		0<t≦10cm BH0.20	m2	13.74			13.7	14
機械掘削積込工		BH0.20	m3	0.55			0.6	1
残土処分工		BH0.20	m3	0.55			0.6	1
産業廃棄物処理工		As殻	m3	0.46			0.5	0.5
舗装工		車道・表層 t=5cm 3.0<b	m2					
舗装工		歩道・表層 t=5cm以下 b<1.4	m2	13.74			13.7	14
薄層カラー舗装工		樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下	m2					
路盤工		t=10cm・RC-40 歩道	m2	4.62			4.6	5
不陸整正工		車道 補充材あり M-30	m2					
不陸整正工		歩道 補充材あり RC-40	m2	13.74			13.7	14
区画線工		実線（白）溶融式手動 15cm	m					
区画線工		実線（白）溶融式手動 20cm	m					
区画線工		実線（白）溶融式手動 30cm	m					
区画線工		実線（白）溶融式手動 45cm	m					
区画線工		破線（白）溶融式手動 15cm	m					
区画線工		矢印・記号（白）溶融式手動 15cm換算	m					
区画線工		実線（黄）溶融式手動 15cm	m					
舗装目地復旧工		目地テープ 5cm	m					