

2. 現最終処分場の概要

2.1 現最終処分場の概要

現最終処分場は、昭和 52 年 8 月に供用開始した松阪市一般廃棄物最終処分場北部処理場の残余容量逼迫に伴い、松阪市上川町、山添町地内に整備され平成 11 年に供用を開始した。現最終処分場の概要を表 2-1-1 に示す。

表 2-1-1 現最終処分場の概要

項 目	内 容
所 在 地	松阪市上川町・山添町地内
施 設 の 種 類	一般廃棄物最終処分場
埋 立 対 象 物	焼却灰、瓦礫等埋立物、家庭から出る土砂
事 業 面 積	80,900 m ²
埋 立 面 積	29,400 m ²
埋 立 容 量	219,000 m ³
埋 立 高 さ	10 m
埋 立 構 造	準好気性埋立
浸出水処理施設	平均 190 m ³ /日
浸出水貯留槽	4,500 m ³
浸出水処理方式	凝集沈殿法+接触曝気法+凝集沈殿法+砂ろ過法+活性炭吸着法 +キレート吸着法+消毒
貯 留 構 造 物	土堰堤
遮 水 工	上段部：鉄筋コンクリート+自己修復型不織布+アスファルト含浸シート +遮光シート+鉄筋コンクリート 下段部：鉄筋コンクリート+自己修復型不織布+合成ゴムシート +フェルトマット+鉄筋コンクリート
放 流 先 河 川	真盛川（金剛川水系・2 級河川）




写真 2-1-1 現最終処分場（供用開始時）

2.2 埋立実績と予測

現最終処分場の埋立実績と今後の埋立量の推計を表 2-2-1 に示す。現最終処分場の埋立は平成 38(2026)年度に完了する見込みである。

表 2-2-1 現最終処分場の埋立実績と推計

		埋立処分量		覆土量	合 計	累 積	備 考
		t	m ³	m ³	m ³	m ³	
実 績	(事前搬入)			11,009	11,009	11,009	覆土のみを事前搬入
	平成11(1999)年度	9,914	7,932	714	8,646	19,655	
	平成12(2000)年度	8,564	6,852	616	7,468	27,123	
	平成13(2001)年度	8,090	6,472	582	7,054	34,177	
	平成14(2002)年度	8,015	6,412	577	6,989	41,166	
	平成15(2003)年度	8,376	6,701	603	7,304	48,470	
	平成16(2004)年度	8,670	6,936	624	7,560	56,030	
	平成17(2005)年度	7,927	6,342	570	6,912	62,942	
	平成18(2006)年度	7,905	6,324	569	6,893	69,835	
	平成19(2007)年度	8,145	6,516	586	7,102	76,937	
	平成20(2008)年度	8,199	6,560	590	7,150	84,087	
	平成21(2009)年度	8,252	6,602	594	7,196	91,283	
	平成22(2010)年度	7,688	6,151	554	6,705	97,988	
	平成23(2011)年度	7,018	5,615	505	6,120	104,108	
	平成24(2012)年度	7,289	5,832	525	6,357	110,465	
	平成25(2013)年度	6,977	5,582	502	6,084	116,549	
	平成26(2014)年度	6,752	5,402	486	5,888	122,437	
	平成27(2015)年度	8,096	6,477	583	7,060	129,497	ごみ処理体制の一元化
	平成28(2016)年度	7,995	5,947	535	6,482	135,979	
	平成29(2017)年度	7,862	5,837	525	6,362	142,341	
推 計	平成30(2018)年度	7,727	5,727	515	6,242	148,583	
	平成31(2019)年度	7,594	5,621	506	6,127	154,710	
	平成32(2020)年度	7,465	5,519	497	6,016	160,726	
	平成33(2021)年度	7,320	5,406	487	5,893	166,619	
	平成34(2022)年度	7,178	5,297	477	5,774	172,393	
	平成35(2023)年度	7,039	5,191	467	5,658	178,051	
	平成36(2024)年度	6,903	5,088	458	5,546	183,597	
	平成37(2025)年度	6,770	4,987	449	5,436	189,033	
	平成38(2026)年度	6,639	4,889	440	5,329	194,362	最終覆土敷設後、埋立完了
合 計		216,369	168,217	26,145	194,362		



※推計値は「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 平成29年 松阪市」の推計結果を基に編集した。