

新最終処分場施設整備事業
基本計画・基本設計業務委託

数 量 計 算 書

【基本計画・基本設計業務】

[illegible]

【測量業務】

[illegible]

調査番号			No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.A	No.B	No.C	No.D	合計	備考
種別・規格	調査箇所	箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
地質調査業務 機械ボーリング φ66	粘性土	m			2.00		2.00					4.00	
	砂質土	m			2.00		2.00					4.00	
	土砂(礫混じり土)	m	5.00	5.00		5.00						15.00	
	軟岩	m	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00					27.00	
	中硬岩	m	6.00	8.00		10.00						24.00	
	計	m	16.00	18.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
機械ボーリング φ86	粘性土	m						2.00			2.00	4.00	
	砂質土	m						2.00			2.00	4.00	
	土砂(礫混じり土)	m							5.00	8.00		13.00	
	軟岩	m						11.00	15.00	15.00	6.00	47.00	
	中硬岩	m							10.00	10.00		20.00	
	計	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	33.00	10.00	88.00	
標準貫入試験	粘性土	回			2.00		2.00	2.00			2.00	8.00	
	砂質土	回			2.00		2.00	2.00			2.00	8.00	
	土砂(礫混じり土)	回	5.00	5.00		5.00			5.00	8.00		28.00	
	軟岩	回	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	11.00	15.00	15.00	6.00	74.00	
	計	回	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	23.00	10.00	118.00	
室内試験	土粒子の密度試験	試料			5.00			5.00			5.00	15.00	
	土の含水比試験	試料			5.00			5.00			5.00	15.00	
	土の粒度試験 (粘性土)	試料			5.00			5.00			5.00	15.00	
	土の粒度試験 (砂質土)	試料			5.00			5.00			5.00	15.00	
	土の液性限界試験	試料			5.00			5.00			5.00	15.00	
	土の塑性限界試験	試料			5.00			5.00			5.00	15.00	
現場透水試験	ケーシング法	回			2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
調査孔閉塞		箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					5.00	

準備及び後片付け		式										1.00	
給水費 (ポンプ運転)		箇所	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	
仮設費	平坦地足場	箇所			1.00		1.00	1.00			1.00	4.00	
	傾斜地足場	箇所	1.00	1.00		1.00			1.00	1.00		5.00	
クローラ運搬	1000m以下	t			○		○	○			○	2.80	
モノレール運搬	50m以下	t	2.80						2.80			5.60	
	50～100m以下	t		2.80		2.80				2.80		8.40	
モノレール 架設・撤去	50m以下	箇所	1.00						1.00			2.00	
	50～100m以下	箇所		1.00		1.00			1.00			3.00	
モノレール 機械器具損料	50m以下	日	○						○			21.83	
	50～100m以下	日		○		○			○			38.58	
観測井戸設置		箇所						1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
搬入路伐採等		m	101	147		177			144	179		748.00	
ライトバン運転費		日										58.79	