☆新積算システムへの移行に伴う、積算内訳書の記載例について

第9号様式（第9条関係）

積　算　内　訳　書（入札書同封）

入札(開札)日　　令和　　年　　月　　日

所在地

商号又は名称

代表者名

(工事名)　　の積算内訳は下記のとおりです。

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額
舗装工事【基幹】				
舗装復旧工事				
舗装版取壊し工				
舗装工				
路盤工				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工				
区画線工				
区画線工				
仮設工				
交通管理工				
舗装工事【市費】				
舗装復旧工事				
舗装版取壊し工				
舗装工				
路盤工				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工				
区画線工				
区画線工				
仮設工				
交通管理工				
直接工事費				
共通仮設費				
共通仮設費				
運搬費				
役務費				
共通仮設費(率計上)				
純工事費				
現場管理費				
工事原価				
一般管理費等				
工事価格				

注意　1．入札価格と上記工事価格は同額となります。(消費税分は除く。)
　　2．積算内訳書を入札書と共に同封していない場合、その入札書は無効になります。

金額などについては今までどおり記載をしてください。

右図の単価表や一式内訳書以外の部分（白抜き部）について転記をしてください。

注：工事費積算参考資料については、着色がされていませんので、転記間違いなど作成にあたっては、十分注意してください。

工事費積算参考資料に記載されている設計内訳書を参考にしてください。
※単価表や一式内訳書部分はわかりやすくするために着色をしてあります。

単価表（単一●●）
一式内訳書（内一●●）
の部分については、積算内訳書への記載は省略する。

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 舗装工事【基幹】　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工事【基幹】		式	1					
舗装復旧工事		式	1					
舗装版取壊し工		式	1					
舗装版切断工		m	114					単-1号
建設廃棄物処分工（汚泥）	【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3						単-2号
産業廃棄物受入れ料金（As舗装版汚泥）		t						単-3号
舗装版破砕積込工B（t=10cm以下）	殆0.28m3	m2						単-4号
建設廃棄物運搬工B（As塊）		m3						単-5号
路盤撤取り工		m3	2					単-6号
建設発生土運搬工B	【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	9					単-7号

－ 1 －　　松阪市

503-204:130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 舗装工事【基幹】　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工		m2	399					単-8号
切削殻運搬工	【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	20					単-9号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	45					単-10号
舗装工		式	1					
路盤工		式	1					
不陸整正	補足材有り:補足材種類・規格再生ｱｽﾌｧｰﾄﾗﾝﾀﾞRC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	705					単-11号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	297					単-12号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	235					単-13号

－ 2 －　　松阪市

503-204:130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 舗装工事【基幹】　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	461					単-14号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	131					単-15号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	231					単-16号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	169					単-17号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	27					単-18号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	86					単-19号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

503-204:130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 舗装工事【市費】　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	7					単-20号
舗装工事【市費】		式	1					
舗装復旧工事		式	1					
舗装版取壊し工		式	1					
舗装版切断工		m	49					単-21号
舗装版破砕積込工B（t=10cm以下）	殆0.28m3	m2	287					単-22号
舗装版破砕積込工C	殆0.45m3	m2	32					単-23号
建設廃棄物運搬工B（As塊）		m3	12					単-24号
建設廃棄物運搬工B（Co塊）		m3	3					単-25号
路盤撤取り工		m3	10					単-26号
建設発生土運搬工B	【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	4					単-27号

－ 4 －　　松阪市

503-204:130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 舗装工事【市費】　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm;横断;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	16					単-42号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	3					単-43号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-44号
役務費		式	1					
借地料		式	1					内-1号

－ 7 －　　松阪市

503-204:130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 舗装工事【市費】　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面切削工		m2	189					単-28号
切削殻運搬工	【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	9					単-29号
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	21					単-30号
建設廃棄物受入れ料金	無筋Co塊	m3	3					単-31号
舗装工		式	1					
路盤工		式	1					
不陸整正	補足材有り:補足材種類・規格再生ｱｽﾌｧｰﾄﾗﾝﾀﾞRC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	319					単-32号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	109					単-33号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	109					単-34号

－ 5 －　　松阪市

503-204:130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 舗装工事【市費】　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	85					単-35号
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ1;1型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	104					単-36号
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	26					単-37号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	184					単-38号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	67					単-39号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	6					単-40号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8					単-41号

－ 6 －　　松阪市

503-204:130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事　当　初　事業区分 道路新設・改築　工事区分 共通仮設費（率計上）　すたろ工種 舗装工事　施工地域 一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

－ 8 －　　松阪市

503-204:130-00156-11(0)