

設 計 書

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|---|
| 施 工 年 度 | 令 和 4 年 度 | | |
| 工 事 番 号 | | | |
| 事 業 名 | 道路維持修繕事業 | | |
| 工 事 名 | 塩浜塚本線舗装修繕工事 | | |
| 路 線 名 ・ 河 川 名 等 | 市道 塩浜塚本線 | | |
| 工 事 場 所 | 松阪市大平尾町地内 | | |
| 工 事 費 | 円 内 | 工 事 価 格 | 円 |
| | | 消費税相当額 | 円 |
| 設 計 者 氏 名 | | | |
| 工 期 | 日 間 令 和 5 年 1 月 27 日 限 り | | |

| 工 事 概 要 | |
|---------|---------|
| 舗装工 | A=217m2 |

| 起 工 理 由 | |
|---------|--|
| | |

| | |
|---------|-----------------|
| 積 算 世 代 | 令 和 4 年 8 月 1 日 |
|---------|-----------------|

工事数量総括表

| | | 工事名 | 塩浜塚本線舗装修繕工事 | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | |
|---------------|--|-----|--|----|------|------|---------|----|
| | | | | | | 工事区分 | 舗装 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装 | | | | 式 | | 1 | | |
| 本工事 | | | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | | | 土質土砂;施工方法ホヱンカット;押土無し; ;障害無し;施工数量5,000m3未満 | m3 | | 61 | | |
| 路床盛土 | | | 施工幅員4.0m以上 | m3 | | 4 | | |
| 土砂等運搬 | | | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 57 | | |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13) ;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超 | m2 | | 217 | | |

- 1 -

松阪市

工事数量総括表

| | | 工事名 | 塩浜塚本線舗装修繕工事 | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|-----|--|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 舗装 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | | 路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm | m2 | | 217 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | | 路盤材種類再生クワッシュラン RC-40;仕上り厚150mm | m2 | | 217 | | |
| 縁石工 | | | | 式 | | 1 | | |
| アスカープ | | | 材料種類再生細粒度アスファルト混合物(13);断面積215cm2以上235cm2未満 | m | | 14 | | |
| 道路付属物設置工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 車線分離標設置 | | | 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm | 本 | | 4 | | |
| 区画線工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 | | | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | | 100 | | |

- 2 -

松阪市

工事数量総括表

| | | 工事名 | 塩浜塚本線舗装修繕工事 | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---------------|--|-----|-------------|------|------|---------|
| | | | | | 工事区分 | 舗装 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | | 7 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セッラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | | 25 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | | 6 | | |
| 区画線消去 | 施工方法区分削取り式 | m | | 55 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 車線分離標撤去 | 施工区分穿孔式(1本脚);施工規模30本未満 | 本 | | 3 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | | 0.3 | | |
| 殻運搬 | 殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし | m3 | | 0.3 | | |

- 3 -

松阪市

工事数量総括表

| | | 工事名 | 塩浜塚本線舗装修繕工事 | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---------------|---------------------------------|-----|-------------|------|------|---------|
| | | | | | 工事区分 | 舗装 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(無筋) | m3 | | 0.3 | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | | 2 | | |
| 殻運搬 | 殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし | m3 | | 2 | | |
| 殻処分 | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) | m3 | | 2 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別アスファルト舗装版 | m2 | | 142 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | m | | 9 | | |
| 殻運搬 | 殻種別舗装版破碎 | m3 | | 7 | | |
| 殻処分 | 殻種別アスファルト殻 | m3 | | 7 | | |

- 4 -

松阪市

工事数量総括表

| | | 工事名 | 塩浜塚本線舗装修繕工事 | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|-----|-------------|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 舗装 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | | | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | |

- 5 -

松阪市

工事数量総括表

| | | 工事名 | 塩浜塚本線舗装修繕工事 | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|-----|-------------|----|------|---------|------|----|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 6 -

松阪市