

数 量 計 算 書

工事名 : 八田算所線道路修繕工事

数 量 集 計 表					
工 種	種 別	細別・規格	単位	数 量	摘 要
八田算所線					
土工					
	舗装版切断		m	53	
	舗装版掘削		m ²	35	
	建設廃棄物処理(As)		m ³	2	
	機械床掘		m ³	11	
	残土処理(土砂)		m ³	11	
	機械埋戻		m ³	6	
	Co取壊し		m ³	4	
	建設廃棄物処理(Co)		m ³	4	
側溝工	U型側溝設置	300用	m	50.5	
	蓋版設置(Co)	300用	枚	91	
	蓋版設置(Gr)	300用	枚	10	
	間詰コンクリート		m ³	0.4	
舗装工	表層工	t=5cm	m ²	30	
	路盤工	t=10cm	m ²	30	

[illegible]