

設計書

施 工 年 度	令和4年度
工 事 番 号	
事 業 名	道路整備単独事業費
工 事 名	八田算所線道路修繕工事
路線名・河川名等	八田算所線
工 事 場 所	松阪市 嬉野上野 町 外 地内
工 事 費	<div> <div>工事価格</div> <div>円</div> <div>内</div> <div>消費税相当額</div> <div>円</div> </div>
設 計 者 氏 名	
工 期	<div> <div>日 間</div> <div>令和4年 月 日</div> <div>日 限 り</div> </div>

工 事 概 要	
側溝工	L=50.5m
舗装工	A=30.0m ²

起	工	理	由

積算世代	令和 年 月 日
------	----------

松 阪 市

工事数量総括表

		工事名	八田算所線道路修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路維持				式		1		
土工				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	式		1		
舗装版破碎(小規模)			舗装版種別	m2		35		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		2		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		2		
床掘り			土質土砂	式		1		

- 1 -

松阪市

工事数量総括表

		工事名	八田算所線道路修繕工事		当初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
埋戻し				m3		6		
コンクリート構造物取壊し			構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3		4		
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
側溝工				式		1		
ブレイクU型側溝			U型側溝規格300×300×2000	m		50.5		
側溝蓋			蓋版の規格300 Co蓋	枚		91		

- 2 -

松阪市

工事数量総括表

		工事名	八田算所線道路修繕工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
側溝蓋			蓋版の規格300 Gr蓋	枚		10		
間詰コンクリート			コンクリート規格18-8-25(20) (高炉) ;コンクリート夜間割増無し	m3		0.4		
舗装工				式		1		
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		30		
下層路盤			路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り厚100mm	m2		30		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		

- 3 -

松阪市

工事数量総括表

		工事名	八田算所線道路修繕工事	当初		事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		

- 4 -

松阪市

工事数量総括表

		工事名	八田算所線道路修繕工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		