

# 数量計算書



# 舗装工 集計計算書

(一式 当り)

名 称	計 算	単 位	数 量
[土工]			
舗装版切断工 15cm以下	$1.95 + 0.75 + 3.25 + 3.35 + 1.3$ $+ 1.3 + 0.8 = 12.7$	m	13
舗装版破碎 (t=5cm)	$298.0 = 298.0$	m <sup>2</sup>	298
殻運搬 Asガラ	$298.0 \times 0.05 = 14.9$	m <sup>3</sup>	15
[舗装工]			
不陸整正 RC-40 補足材有	舗装版破碎より 平均厚=3cm  $= 298.0$	m <sup>2</sup>	298
表層工 再密As13 (t=5cm)	舗装版破碎より  $= 298.0$	m <sup>2</sup>	298
境界ピン復旧	N=8	箇所	8
土間復旧 コンクリート切断	$4.7 = 4.7$	m	5
コンクリートエ (溶接金網)	$(4.7 + 4.95) \div 2.0 \times 0.4 \times 0.1 = 0.2$	m <sup>3</sup>	0.2

舗装工

数量計算書

測 点	距 離	表層工 (t=5cm)								摘 要
		幅 員	数 量	幅 員	数 量	幅 員	数 量	幅 員	数 量	
No. 0		3.55								
No. 0+3.4	3.400	3.05	11.22							
No. 0+4.2	0.800	2.40	2.18							
No. 1	15.800	3.00	42.66							
No. 2	20.000	3.25	62.50							
No. 2+12.3	12.300	3.30	40.28							
No. 2+14.9	2.600	2.90	8.06							
No. 3	5.100	2.85	14.66							
No. 4	20.000	2.40	52.50							
No. 4+13.7	13.700	2.45	33.22							
同所		3.80	0.00							
No. 4+16.5	2.800	3.35	10.01							
①		1.30	0.00							
	10.000	1.30	13.00							
		0.75	0.00							
②	10.000	0.80	7.75							
計	116.500		298.05							